

APSTIPRINĀTS
ar Viļakas novada domes lēmumu no __.__.2011. protokols Nr. __, § __
Viļakas novada domes priekšsēdētājs _____/ S. Maksimovs

Viļakas novada dome



Viļakas novada teritorijas plānojums
2012.-2024. gadam
IV. daļa
PĀRSKATS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDI

1. redakcija

Konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”
2012. gads

SATURS

IEVADS	4
1. VIĻAKA NOVADA DOMES LĒMUMI	5
1.1. Uzsākšana un darba uzdevums.....	5
1.2. Nodošana sabiedriskajai apspriešanai.....	13
1.3. Galīgās redakcijas apstiprināšana un saistošo noteikumu pieņemšana.....	14
2. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA UN SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA.....	15
2.1. Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšana	15
2.1.1. Publikācijas	15
2.1.2. Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem	26
2.2. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana	28
2.2.1. Publikācijas	28
2.2.2. Sanāksme.....	31
2.2.3. Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem	32
2.2.4. Sabiedriskās apspriešanas rezultāti.....	33
3. SASKAŅOŠANA AR INSTITŪCIJĀM	34
3.1. Nosacījumi un institūciju sniegtā informācija.....	34
3.2. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu, izstrādājot 1.redakciju	35
3.3. Ziņojums par teritorijas plānojuma atbilstību augstāka plānošanas līmeņa teritorijas plānojuma prasībām.....	64
Institūciju atzinumi	65
4. PIELIKUMI.....	66
4.1. Iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām.....	66
4.1.1. iesniegums.....	66
4.1.2. iesniegums.....	67
4.1.3. iesniegums.....	68
4.1.4. iesniegums.....	70
4.1.5. iesniegums.....	71
4.2. Institūciju nosacījumi	72

4.2.1.	VAS „Latvijas dzelzceļš”	72
4.2.2.	VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”	73
4.2.3.	Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvalde.....	76
4.2.4.	Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija	81
4.2.5.	VAS “Latvijas Valsts ceļi”	88
4.2.6.	Veselības ministrijas Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles daļa	91
4.2.7.	Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa	94
4.2.8.	VAS „Latvenergo”	95
4.2.9.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.....	99
4.2.10.	Latgales plānošanas reģions.....	101
4.2.11.	Vides pārraudzības valsts birojs (pieteikums SIVN nepieciešamību)	103
4.2.12.	VARAM Dabas aizsardzības pārvalde	108
4.2.13.	VAS „Latvijas valsts meži”	113
4.2.14.	AS „Latvijas gāze”	128
4.2.15.	SIA „Lattelecom”	129
4.2.16.	SIA „Latvijas mobilais telefons”	131
4.2.17.	SIA „BITE Latvija”	132
4.2.18.	SIA „Tele 2”	133
4.2.19.	Susāju pagasta pārvalde	134
4.2.20.	Vecumu pagasta pārvalde	135
4.2.21.	Alūksnes novada dome.....	136
4.2.22.	Valsts robežsardze galvenā pārvalde	137
4.2.23.	Valsts zemes dienests.....	139
4.2.24.	Valsts nekustamie īpašumi	140
4.3.	Institūciju atzinumi	141

IEVADS

Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādi veic SIA "Grupa 93", sadarbībā ar Viļakas novada domi, pamatojoties uz 2011.gada 11.martā noslēgto līgumu Nr.9 „Par ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta - teritorijas plānojuma, izstrādi Viļakas novadam” (1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/007/005).

Pārskatā par Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādi saskaņā ar MK noteikumi Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 29.punkta prasībām ietveri sekojoši materiāli:

1. Viļakas novada domes lēmumi par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, iekļaujot darba uzdevumu, sabiedriskās apspriešanas organizēšanu un teritorijas plānojuma apstiprināšanu;
2. Sabiedriskās apspriešanas materiāli (ietverot ziņojumu par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem);
3. Institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi;
4. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu;
5. Ziņojums par teritorijas plānojuma atbilstību augstāka plānošanas līmeņa teritorijas plānojuma prasībām.

1. VIĻAKA NOVADA DOMES LĒMUMI

1.1. Uzsākšana un darba uzdevums



LATVIJAS REPUBLIKA
VIĻAKAS NOVADA DOME

Reģ.Nr. 90009115618, Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
tālrunis 64507225, fakss 64507208; e-pasts: dome@vilaka.lv

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS

Viļakā

2011.gada 11.martā

Nr.6

3.&

Par Viļakas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādes uzsākšanu

(S.Maksimovs)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību; Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos nosaka attiecīgās teritorijas ilgtermiņa attīstības prioritātes un telpisko perspektīvu, bet vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos — vidēja termiņa prioritātes un to īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopumu; Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sesto daļu, kura nosaka, ka vietējā pašvaldība attiecībā uz teritorijas plānošanu veic šādas funkcijas: vada, uzrauga un nodrošina attiecīgās vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādi un īstenošanu; apstiprina vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, detālplānojumus un to grozījumus kā saistošos noteikumus; ierosina grozījumus plānošanas reģiona teritorijas plānojumā; sadarbojas ar citām vietējām pašvaldībām kopīgu teritorijas plānojumu izstrādei; nodrošina sabiedrības līdzdalību vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas procesā; līdz kārtējā gada 1.februārim sniedz atbildīgajai ministrijai informāciju par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi, tas ietver sekojošas daļas: Paskaidrojuma raksts, ietverot: teritorijas pašreizējās izmantošanas aprakstu un teritorijas attīstības priekšlikumus; teritorijas attīstības mērķi un virzieni; teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums; teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, Grafisko materiālu izstrāde, Vides pārskata sagatavošana, Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi sagatavošana, ko izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu telpiskās plānošanas regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; Ministru kabineta 2009.gada 13. oktobra noteikumiem nr. 1178 „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un izvērtēšanas noteikumi”, Ministru kabineta 2009.gada 6. oktobra noteikumiem nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 11.,18.,32.,33.,34.un 35 punktiem, kuri nosaka, ka vietējā pašvaldība lēmumus divu nedēļu laikā pēc to pieņemšanas nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), kā arī informē pašvaldības, kuru teritorijas robežojas ar attiecīgā plānojuma teritoriju un apstiprina izstrādes vadītāju un darba uzdevumu, kā arī to, ka izstrādes vadītājs informē sabiedrību un institūcijas par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, divu nedēļu laikā sagatavojot paziņojumu par uzsākšanas lēmumu un izstrādes grafiku un publicē laikrakstā

„Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā un nosūta VARAM, kā arī to, ka pašvaldība var izveidot darba grupu, kuru vada izstrādes vadītājs,

atklāti balsojot: PAR – 10 (R.Brokāne, V.Buzijana, L.Cvetkovs, A.Draviņš, J.Kozlovs, A.Ločmelis, S.Maksimovs, S.Romāne, Z.Vancāne, A.Zelčs); **PRET-** nav; **ATTURAS** – nav, Viļakas novada dome **NOLEMJ:**

1. Uzsākt Viļakas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam izstrādi.
2. Apstiprināt darba uzdevumu Viļakas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādei (pielikums Nr.1).
3. Par Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādes atbildīgo apstiprināt Viļakas novada domes izpilddirektoru Aldi Pušpuru.
4. Apstiprināt darba grupu Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādei:
 - 4.1. Olga Bezmenova- attīstības plānošanas nodaļas vadītāja;
 - 4.2. Vineta Zeltkalne – attīstības plānošanas nodaļas speciāliste sadarbības jautājumos;
 - 4.3. Vija Klegere- attīstības plānošanas nodaļas speciāliste
- 4.¹ Pienākumu sadali starp darba grupas locekļiem noteikt izstrādes vadītājam.
5. Par teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas vadītāju apstiprināt Viļakas novada domes priekšsēdētāja vietnieci Zigrīdu Vancāni.
6. Uzdot izstrādes vadītājam nodrošināt:
 - 6.1.paziņojuma par Viļakas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādes uzsākšanu publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā „Vaduguns”, Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv;
 - 6.2.Lēmumu divu nedēļu laikā nosūtīt VARAM, Latgales plānošanas reģiona attīstības padomei, Alūksnes novada, Balvu novada, Bālgavas novada pašvaldībām.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601)

Pielikumā:

„Darba uzdevums Viļakas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam izstrādei” uz 6 lapām.

Sēdes vadītājs

(paraksts)

S.Maksimovs

IZRAKSTS PAREIZS

Viļakas novada domes
Sēžu protokolu vadītāja
Viļakā, 16.03.2011.

V.Gaiduka



Pielikums Nr.1

11.03.2011. domes sēdes lēmumam
„Par Vilākas novada teritorijas plānojuma
2012.-2024. gadam izstrādes uzsākšanu”
(protokols Nr.6, 3.&)

DARBA UZDEVUMS
VIĻAKAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2012.-2024.GADAMIZSTRADEI

- 1. Darbu uzsākšana:** ne vēlāk kā 2011.gada 14.marts
- 2. Darbu pabeigšanas termiņš:** 2012.gada 14.decembris
- 3. Darbu izpildes vieta:** Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads
- 4. Darba uzdevums:** Izstrādāt ilgtermiņa teritorijas plānošanas dokumentu – teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam
- 5. Teritorijas plānojuma izstrādes pamatojums:**
 - Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts;
 - Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 1.punkts
- 6. Pamatmateriāli**
 - 6.1. „Medņevas pagasta teritorijas plānojums” (apstiprināts ar Medņevas pagasta padomes 2006.gada 4.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.6);
 - 6.2. „Skilbēnu pagasta teritorijas plānojums” (apstiprināts ar Skilbēnu pagasta padomes 2006.gada 30.marta saistošajiem noteikumiem Nr.6);
 - 6.3. „Zīguru pagasta teritorijas plānojums” (apstiprināts ar Zīguru pagasta padomes 2006.gada 11.maija saistošajiem noteikumiem Nr.6);
 - 6.4. „Kupravas pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.” (apstiprināts ar Kupravas pagasta padomes 2007.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.4);
 - 6.5. „Vecumu pagasta teritorijas plānojums” (apstiprināts ar Vecumu pagasta padomes 2008.gada 16.septembra saistošajiem noteikumiem);
 - 6.6. „Susāju pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.” (apstiprināts ar Susāju pagasta padomes 2009.gada 24.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.2);
 - 6.7. „Viļakas pilsētas teritorijas plānojums” (apstiprināts ar Viļakas pilsētas 2006.gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2);
 - 6.8. Balvu rajona teritorijas plānojums 2006. – 2018.;
 - 6.9. Latgales reģiona teritorijas plānojums 2006. – 2026.;
 - 6.10. Latgales programma 2010. – 2017.;
 - 6.11. Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2030.gadam;
 - 6.12. citi spēkā esošie plānošanas dokumenti, kas attiecas uz Viļakas novada teritoriju (dabas liegumu apsaimniekošanas noteikumi, ezeru apsaimniekošanas projekti u.c.);
 - 6.13. domes saistošie noteikumi, kas attiecas uz teritorijas izmantošanu, plānošanu un apsaimniekošanu;
 - 6.14. pašvaldības rīcībā esošā grafiskā informācija (digitālā un izdrukā veidā) (topogrāfiskie uzmērījumi, izpildshēmas, detālpilānojumu materiāli);
 - 6.15. aktuālā Valsts kadastra informācija;
 - 6.16. SIA „Viļakas namsaimnieks”, SIA „Zīguru namsaimnieks” un pagasta pārvalžu inženierkomunikāciju attīstības plāni un shēmas.

7. Teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādes mērķi:

- 7.1. Nostiprināt tiesisko pamatu Vilakas novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai;
- 7.2. Nodrošināt telpisko piesaisti Vilakas novada pašvaldības attīstības stratēģisko mērķu sasniegšanai;
- 7.3. Veicināt novada attīstības iespējas izmantojot ģeogrāfiskā novietojuma priekšrocības;
- 7.4. Nodrošināt pieņemto lēmumu pēctecību teritorijas plānošanas jomā.

8. Galvenie uzdevumi:

Izstrādāt teritorijas plānojumu 2012.-2024. gadam, ņemot vērā LR normatīvos aktus, nacionāla līmeņa, Latgales plānošanas reģiona u.c. augstākstāvošos plānošanas dokumentus, izmantojot līdzšinējos Vilakas novada administratīvo (teritoriālo) vienību plānošanas dokumentus, galveno uzmanību pievēršot šādiem jautājumiem:

- 8.1. Izvērtēt esošo pilsētas un ciemu ielu tīklu, atsevišķu zemesgabalu un pārējo teritoriju nodrošinājumu ar satiksmes infrastruktūras objektiem, izstrādājot pilsētas un ciemu ielu sarkano līniju plānu;
- 8.2. Izvērtēt un precizēt vai mainīt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus;
- 8.3. Izvērtēt plānotās (atļautās) izmantošanas zonu savstarpējo saderību. Precizēt izmantošanas nosacījumus un apbūves parametrus teritorijās, kur robežojas atšķirīgi zonējumi ar atšķirīgu apbūves intensitāti un augstumu;
- 8.4. Precizēt apbūves noteikumus 4.0 m zonā pie kaimiņu zemesgabalu robežām;
- 8.5. Izvērtēt zemes gabalu īpašnieku priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām;
- 8.6. Nepieciešamības gadījumā precizēt pilsētas/ciema robežas;
- 8.7. Izveidot vienotu leģendu grafiskai daļai un apbūves noteikumiem;
- 8.8. ņemt vērā darba grupas priekšlikumus teritorijas plānojuma izstrādei;
- 8.9. Sadarboties ar Vilakas novada Attīstības programmas 2012.-2018. gadam izstrādātājiem.

9. Institūcijas un uzņēmumi, kurām jāprasa nosacījumi un atzinumi teritorijas plānojuma izstrādāšanai un informācijai:

- 9.1. VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”;
- 9.2. Valsts vides dienesta Latgales reģionālās vides pārvalde;
- 9.3. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
- 9.4. VAS „Latvijas Valsts ceļi”;
- 9.5. Veselības ministrijas Veselības inspekcijas Latgales kontroles daļa;
- 9.6. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļa;
- 9.7. VAS „Latvenergo”;
- 9.8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
- 9.9. Latgales plānošanas reģions;
- 9.10. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā pārvalde;
- 9.11. Valsts meža dienests Ziemeļaustrumu virsmežniecība;
- 9.12. Vides pārraudzības valsts birojs (pieteikums SIVN nepieciešamības izvērtēšanai);
- 9.13. VAS „Latvijas valsts meži”;
- 9.14. AS „Latvijas gāze”;
- 9.15. SIA „Lattelekom”;
- 9.16. SIA „Latvijas mobilais telefons”;
- 9.17. SIA „BITE Latvija”;
- 9.18. SIA „Tele 2”;
- 9.19. SIA „Vilakas namsaimnieks”;
- 9.20. SIA „Zīguru namsaimnieks”;
- 9.21. Medņevas pagasta pārvalde;
- 9.22. Kupravas pagasta pārvalde;
- 9.23. Susāju pagasta pārvalde;

- 9.24. Šķilbēnu pagasta pārvalde;
- 9.25. Vecumu pagasta pārvalde;
- 9.26. Zīguru pagasta pārvalde;
- 9.27. Balvu novada dome;
- 9.28. Bāltinavas novada dome;
- 9.29. Alūksnes novada dome.

10. Teritorijas plānojuma sastāvs un noformējums:

10.1. Paskaidrojuma raksts, ietverot:

- 10.1.1. teritorijas pašreizējās izmantošanas aprakstu un teritorijas attīstības priekšlikumus;
- 10.1.2. teritorijas attīstības mērķi un virzieni;
- 10.1.3. teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums;
- 10.1.4. pielikumi (izpētes, ekspertu slēdzieni (ja nepieciešams, saskaņā ar institūciju nosacījumiem u.c.).

10.2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, ietverot terminu skaidrojumu, pieņemtos apzīmējumus, prasības un ierobežojumus zemes vienībām un to apbūvei, kā arī katras teritorijas daļas (ar noteiktu atšķirīgu plānoto/atļauto izmantošanu) labiekārtojumam, kā arī informāciju par atļauto un aizliegto teritorijas izmantošanu:

- 10.2.1. piekļūšanas noteikumus;
- 10.2.2. zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas un robežu pārkārtošanas noteikumus;
- 10.2.3. prasības apbūves intensitātei un blīvuma rādītājiem;
- 10.2.4. prasības augstuma ierobežojumiem;
- 10.2.5. pagalma noteikumus;
- 10.2.6. prasības redzamības nodrošinājumam;
- 10.2.7. prasības attālumiem starp būvēm, inženierkomunikācijām;
- 10.2.8. prasības būvju atbilstībai zemes vienības robežām;
- 10.2.9. prasības jaunveidojamo zemes vienību minimālajām platībām;
- 10.2.10. prasības ēku un būvju konstruktīvajām daļām un elementiem;
- 10.2.11. prasības ārtelpas elementiem;
- 10.2.12. prasības inženierkomunikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai, ekspluatācijai, nosakot ierobežojumus alternatīvo energoapgādes objektu (vēja elektrostaciju, saules bateriju bloku (paneļu), zemes siltuma sūkņu) izvietojumam vietējās pašvaldības teritorijā;
- 10.2.13. rekonstrukcijai;
- 10.2.14. prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām un citiem riska objektiem;
- 10.2.15. prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai;
- 10.2.16. prasības saimniecības ēkām un būvēm, kas paredzētas mājlopiem;
- 10.2.17. prasības ēku un būvju rekonstrukcijai, restaurācijai un remontam;
- 10.2.18. prasības teritorijas, ēku un būvju uzturēšanai;
- 10.2.19. prasības ēkas un būves vai to daļu funkcionalitātes maiņai;
- 10.2.20. prasības dabas teritoriju izmantošanai un apstādījumu ierīkošanai;
- 10.2.21. prasības teritorijas labiekārtojumam un elementiem, to vizuālajam un mākslinieciskajam noformējumam;
- 10.2.22. prasības īpaši aizsargājamo kultūrvēsturisko teritoriju un kultūras pieminekļu aizsardzībai;
- 10.2.23. prasības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanai;
- 10.2.24. prasības lauksaimniecībā izmantojamām zemēm un meža zemēm, kurām nepieciešama transformācija;
- 10.2.25. derīgo izrakteņu atradnes
- 10.2.26. aizsargjoslas;
- 10.2.27. prasības, ko nosaka upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns (ja tāds

- ir), tai skaitā pasākumu programmu;
- 10.2.28. ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumus (ja tādi ir);
- 10.2.29. prasības zemes vienībām, uz kurām iesāktā apbūve vai saimnieciskā darbība nav atbilstoša teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
- 10.2.30. prasības būvprojektēšanai, kas uzsākta līdz jauna vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienai;
- 10.2.31. būvtiesību īstenošanas kārtību;
- 10.2.32. prasības detālplānojumam;
- 10.2.33. citas prasības un aprobežojumus.

10.3. Pārskatā par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi ietilpst:

- 10.3.1. Vilakas novada domes lēmumi par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, sabiedriskās apspriešanas organizēšanu un vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma apstiprināšanu;
- 10.3.2. sabiedriskās apspriešanas materiāli (ietverot ziņojumu par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem);
- 10.3.3. institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi;
- 10.3.4. ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu;
- 10.3.5. ziņojums par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma atbilstību augstāka plānošanas līmeņa teritorijas plānojuma prasībām;
- 10.3.6. cita informācija, kas izmantota vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei.

10.4. Grafiskā daļa

Teritorijas plānojuma izstrādei izmantot aktuālus Valsts zemes dienesta izsniegtus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskos datus un Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātus esošos topogrāfiskos uzmērījumus.

Grafiskā daļa ietver kartes un shēmas, elektroniskā un izdruku formātā (dgn*, sabiedriskās apspriešanas mērķiem un ikdienas lietošanai interneta vidē – arī pdf* failu formātā).

Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādātus topogrāfiskos plānus novada lielākajiem ciemiem – Šķilbani, Rekova, Upīte, Semenova, Zīguri, Kuprava, Borisova, Vecumi, kā arī Vilakas pilsētai ar mēroga noteiktību 1:5000, ja nepieciešams ar mēroga noteiktību 1:2000 vai topogrāfisko karti novadam 1:50000, 1:25000 un 1:10000. Topogrāfiskais plāns ir jānodrošina izpildītājam.

- 10.4.1. pamatkarte (topogrāfiskā karte), kas izmantota teritorijas plānojuma sagatavošanai;
- 10.4.2. karte, kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana;
- 10.4.3. karte, kurā parādīta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, nodrošinot tās noteiktību atbilstoši zemes vienību kadastra robežām;
- 10.4.4. kadastru karte;
- 10.4.5. karte, kurā norādīti īpašumu veidi;
- 10.4.6. karte pēc zemes izmantošanas veidiem (t.sk. meži, lauksaimniecības zemes, meliorētās zemes, apbūves u.c.);
- 10.4.7. karte, kurā parādīta „Natura 2000” vietas, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;
- 10.4.8. karte, kurā parādīta apdzīvojuma struktūra un iedzīvotāju blīvums;
- 10.4.9. karte, kurā attēlotas plānotās un esošās inženierkomunikācijas elektroapgādē;
- 10.4.10. karte, kurā attēlota plānoto un esošo inženierkomunikāciju sakaru apgāde (maģistrālās telekomunikācijas, stacionārie sakari, elektroniskie sakari (mobilo sakaru bāzes), TV un Radio sakaru pieejamība);
- 10.4.11. karte, kurā attēlotas plānotās un esošās inženierkomunikācijas ūdenssaimniecībā;
- 10.4.12. satiksmes infrastruktūras atrašanās (autoceļu struktūra un piederība);
- 10.4.13. karte ar aizsargjoslu un riska teritoriju attēlojumu (t.sk. piesārņoto un potenciāli piesārņoto teritoriju izvietojums);

- 10.4.14. karte ar derīgo izrakteņu resursu izplatību Vilakas novadā;
- 10.4.15. karte ar Vilakas novada lielākajām ūdenstecēm un ūdenstilpnēm un aizsargjoslām;
- 10.4.16. karte ar artēzisko urbumu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvietojumu;
- 10.4.17. karte ar teritorijām, kurām izstrādājami detālplānojumi;
- 10.4.18. karte, kurā attēlots kultūras un vēstures mantojums, t.sk. krucifiksi, valsts/vietējās nozīmes arhitektūra, arheoloģija, kultūrvēsturiskie objekti;
- 10.4.19. karte, kurā attēlota tūrisma un pakalpojumu infrastruktūra, rekreatīvās atpūtas teritorijas, dabas objekti, t.sk. augstvērtīgas ainavas, iezīmējot tūrisma maršrutus;
- 10.4.20. karte, kurā attēlotas ciemu robežas;
- 10.4.21. toponīmas karte.
- 10.5. Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi**
- 10.5.1. teritorijas plānojuma 1.redakciju iesniegt pašvaldībai 12 eksemplāru izdrukās un elektroniskā formātā, lietošanai ērtā noformējumā;
- 10.5.2. teritorijas plānojuma galīgo redakciju noformēt 12 eksemplāru izdrukās un elektroniskā formātā, lietošanai ērtā noformējumā.
- 10.6. Vides pārskats,** ietverot stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras, ja ir saņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par SIVN piemērošanu.
- 11. Prasības sabiedriskās apspriešanas organizēšanai un iedzīvotāju informēšanai:**
- 11.1. Teritorijas plānojuma izstrādes sabiedriskās apspriešanas procesu organizēt atbilstoši „Teritorijas plānošanas likumam”;
- 11.2. Sagatavot nepieciešamās publikācijas un paziņojumus izplatīšanai presē;
- 11.3. Nodrošināt divvirziena komunikāciju ar sabiedrību, t.sk.:
- 11.3.1. sagatavojot pastāvīgu informāciju par plānojuma izstrādes gaitu www.vilaka.lv;
- 11.3.2. organizējot grupu diskusijas - tikšanos ar iedzīvotāju interešu grupām, nodrošināt diskusiju vadību un rezultātu apkopošanu;
- 11.3.3. organizēt sabiedrisko apspriešanu novada centrā – Vilakas pilsētā, kā arī nodrošināt visās Vilakas novada pagastu pārvaldēs – Kupravas, Medņevas, Susāju, Skilbēnu, Vecumu un Zīguru, izdrukātu teritorijas plānojuma 1.redakcijas materiālu pieejamību, lai iedzīvotāji uz vietas varētu iepazīties ar dokumentu un rakstiski iesniegt priekšlikumus;
- 11.3.4. nodrošināt interešu apzināšanu un saskaņošanu ar institūcijām un kaimiņu pašvaldībām;
- 11.3.5. sagatavot atbildes un/vai komentārus uz iedzīvotāju priekšlikumiem, atsauksmēm un institūciju atziniem;
- 11.3.6. nodrošināt grafisko materiālu/karšu izdruku skaitu (skat. 10.5.punktu).

12. Teritorijas plānojuma izstrādes grafiks:

N.p.k.	Nosaukums	Termiņi
1.	Domes lēmums par teritorijas plānojuma izstrādi. Lēmuma nosūtīšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales plānošanas reģionam	11.03.2011.
2.	Iepirkuma veikšana	16.02.2011. – 28.02.2011.
3.	Līguma slēgšana ar Teritorijas plānojuma izstrādātāju	11.03.2011.
4.	Teritorijas plānojums izstrādes uzsākšana (informācija presē, institūciju nosacījumu pieprasīšana, blakus esošo pašvaldību informēšana). Vides pārraudzības valsts biroja informēšana par plānojuma izstrādes uzsākšanu. Lēmuma	14.03.2011.

	par SIVN piemērošanu/nepiemērošanu saņemšana. Nosacījumu apkopošana. Ja nepieciešams – darba uzdevuma koriģēšana un papildināšana	
5.	Priekšlikumu iesniegšana	
6.	Teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādāšana	30.06.2011.
7.	Sagatavotā plānojuma sabiedriskā apspriešana	
8.	Teritorijas plānojuma precizēšana pēc sabiedriskās apspriešanas	
9.	Teritorijas plānojuma 1.redakcijas izskatīšana pašvaldībā	
10.	Domes lēmums par teritorijas plānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un sabiedriskās apspriešanas pasākumiem, atzinumu saņemšanai un saskaņošanai ar blakus esošajām pašvaldībām	2011.gada decembris
11.	Sabiedriskā apspriešana (publikācijas presē, informācija internetā, grupu diskusijas)	
12.	Sabiedriskās apspriešanas rezultātu apkopošana, atzinumu un iedzīvotāju atsauksmju saņemšana un analīze. Teritorijas plānojuma pilnveidošana (ja nepieciešams)	
13.	Galīgās redakcijas izskatīšana. Domes lēmums par apstiprināšanu. Latgales plānošanas reģiona atzinuma saņemšana. SN apstiprināšana	2012.gada augusts
	Lēmuma publikācija "Latvijas Vēstnesī". Plānojumu dokumentu iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Latgales plānošanas reģionam un Valsts Zemes Dienestam	14.12.2012.

13. Teritorijas plānojuma apstiprināšana jānodrošina Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” IV Daļas Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma stāšanās spēkā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs



S.Maksimovs

1.2. Nodošana sabiedriskajai apspriešanai



LATVIJAS REPUBLIKA
VIĻAKAS NOVADA DOME

Reģ.Nr. 90009115618, Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
tālrunis 64507225, fakss 64507208; e-pasts: dome@vilaka.lv

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS

Viļakā

2011.gada 24.novembrī

Nr.26

2.&

Par Viļakas novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu

(S.Maksimovs)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu, kurš nosaka, ka (...) tikai dome var apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu; 61.¹ panta pirmo daļu un otrās daļas otro punktu, kuri nosaka, ka konsultatīvos nolūkos pēc pašvaldības iedzīvotāju, domes vai tās priekšsēdētāja iniciatīvas, pamatojoties uz domes lēmumu, var organizēt publisko apspriešanu par pašvaldības autonomās kompetences jautājumiem; publiskā apspriešana jāriko par pašvaldības attīstības programmu un teritorijas plānojumu; 06.10.2009. Ministru kabineta noteikumu „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 36. un 38. punktu, kuri nosaka, ka izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmo redakciju izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai vietējās pašvaldības domē. Vietējās pašvaldības dome pieņem lēmumu par pašvaldības teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai. Paziņojumu par sabiedrisko apspriešanu, kas ilgst ne mazāk par sešām nedēļām, vietējā pašvaldība publicē vietējā laikrakstā un laikrakstā „Latvijas vēstnesis”, kā arī ievieto vietējās pašvaldības mājas lapā internetā. Ja teritorijas plānojumam tiek veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, teritorijas plānojuma sabiedrisko apspriešanu var apvienot ar vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu, Paziņojumā norāda- vietējās pašvaldības domes lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai; sabiedriskās apspriešanas termiņus, vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izskatīšanas vietu un laiku, sabiedriskās apspriešanas pasākuma norises vietu un laiku; apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vietu un laiku, Finanšu komitejas atzinumu, **atklāti balsojot: PAR – 14** (Regīna Brokāne, Svetlana Bukovska, Leonīds Cvetkovs, Alberts Draviņš, Jaroslavs Kozlovs, Andis Ločmelis, Sergejs Maksimovs, Uldis Matisāns, Aldis Prancāns, Antons Pužulis, Svetlana Romāne, Sarmīte Šaicāne, Pēteris Vancāns, Andris Zelčs), **PRET – nav, ATTURAS – nav**, Viļakas novada dome **NOLEMJ**:


1. Nodot Viļakas novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.
2. Noteikt sabiedriskās apspriešanas termiņu no 2011.gada 8. decembra līdz 2012.gada 20. janvārim.
3. Publicēt paziņojumu par Viļakas novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu vietējā laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
4. Kontroli par dotā lēmuma izpildi uzdot Viļakas novada domes izpilddirektorei Zigrīdai Vancānei.

Sēdes vadītājs

(paraksts)

S.Maksimovs

IZRAKSTS PAREIZS
Viļakas novada domes
Sēžu protokolu vadītāja
Viļakā, 29.11.2011.



V.Gaiduka

1.3. Galīgās redakcijas apstiprināšana un saistošo noteikumu pieņemšana

2. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA UN SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA

2.1. Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšana

2.1.1. Publikācijas

Trešdiena, 2011.gada 18.maijs
20.lpp.

LATVIJAS VESTNESIS

Reģistri, sludinājumi,
lietiskie paziņojumi

Paziņojumi par teritorijas plānošanu

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Paziņojums par Viļakas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Viļakas novada domes 2011.gada 11.marta lēmumu „Par Viļakas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr. 6, 3.§) uzsākta jauna Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrāde. Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Viļakas novada domes izpilddirektors Aldis Pušpurs.

Priekšlikumu un ierosinājumu iesniegšanas termiņš noteikts no 23.marta līdz 30.maijam, iesniedzot tos Viļakas novada domes kancelejā, 2.stāvā, Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas novadā, LV-4583. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, adrese; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas datums un adrese.

Lēmumu par Viļakas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu plānots izdot līdz 2012.gada decembrim.

Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrāde tiek 100 % finansēta no Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas 2007.-2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.3.2. aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” atbalstīta projekta nr.IDP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/007/005 “Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta – teritorijas plānojuma izstrāde Viļakas novadā”.

Dažādi sludinājumi

Paziņojums par nekustamā īpašuma novērtējumu

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.74 zvērināta tiesu izpildītāja Aijas Kalniņas lēmumā atrodas Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 18.08.2010. izdotais izpildu raksts nr. 3.12-0884/10, 2010. par Ls 141 350,75 solidāro piedziņu no DZINTARA CISEKO, AIGITA CISEIKO un IEVAS MĀRTIŅAS par labu A/S Parex Banka, reģ.nr. 40003074590.

Paziņoju, ka nekustamā īpašuma:

Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļa

Mārupes novada zemesgrāmatas nodaļai nr. 100000430092

Kadastra numurs 8076 006 0270

Adrese: Mākoņu iela 1, Mārupe, Mārupes nov.

Piespiedu pārdošanas vērtība ir noteikta Ls 1900 (viens tūkstošis deviņi simti latu);

Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļa

Mārupes novada zemesgrāmatas nodaļai nr. 100000133557

Kadastra numurs 8076 006 0091

Adrese: Mākoņu iela 2, Mārupe, Mārupes nov.

Piespiedu pārdošanas vērtība ir noteikta Ls 2100 (divi tūkstoši viens simts latu);

Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļa

Mārupes novada zemesgrāmatas nodaļai nr. 100000430129

Kadastra numurs 8076 006 0277

Nosaukums: Lielbārsī

Adrese: „Lielbārsī”, Mārupes nov.

Piespiedu pārdošanas vērtība ir noteikta Ls 2300 (divi tūkstoši trīs simti latu);

Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļa

Mārupes novada zemesgrāmatas nodaļai nr. 100000430131

Kadastra numurs 8076 006 0281

Nosaukums: Gartīli

Adrese: „Gartīli”, Mārupes nov.

Piespiedu pārdošanas vērtība ir noteikta Ls 2300 (divi tūkstoši trīs simti latu);

Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļa

Mārupes novada zemesgrāmatas nodaļai nr. 100000430134

Kadastra numurs 8076 006 0279

Nosaukums: Blomi

Adrese: „Blomi”, Mārupes nov.

Piespiedu pārdošanas vērtība ir noteikta Ls 2300 (divi tūkstoši trīs simti latu);

Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļa

Mārupes novada zemesgrāmatas nodaļai nr. 100000430137

Kadastra numurs 8076 006 0284

Nosaukums: Brakši

Adrese: „Brakši”, Mārupes nov.

Piespiedu pārdošanas vērtība ir noteikta Ls 2100 (divi tūkstoši viens simts latu);

Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļa

Mārupes novada zemesgrāmatas nodaļai nr. 100000430138

Kadastra numurs 8076 006 0282

Nosaukums: Sudmalīnas

Adrese: „Sudmalīnas”, Mārupes nov.

Piespiedu pārdošanas vērtība ir noteikta Ls 2100 (divi tūkstoši viens simts latu);

Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļa

Mārupes novada zemesgrāmatas nodaļai nr. 100000430094

Kadastra numurs 8076 006 0283

Nosaukums: Bordzeņi

Adrese: „Bordzeņi”, Mārupes nov.

Piespiedu pārdošanas vērtība ir noteikta Ls 2200 (divi tūkstoši divi simti latu).

Pamatojoties uz Civiltiesas likuma 604.panta otro un trešo daļu, parādniekam, piedzīņam un hipotekārajam kredītoram ir tiesības 10 dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas lūgt nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu.

Persona, kura lūgusi atkārtotu novērtēšanu, sedz novērtēšanas izdevumus tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā, iemaksājot nepieciešamo naudas summu tiesu izpildītāja kontā. Ja novērtēšana nepieciešamā naudas summa šajā termiņā nav iemaksāta, tiesu izpildītājs lūgumu dar nekurstamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu noraida.

VILJĀKAS NOVADA DOME

http://www.viljaka.lv/index.php?p=8423&lang=722&a=2&b=1&ibu=13822

VILJĀKAS NOVADA DOME

- Aktualitātes
Pašvaldība
Projekti
Izglītība
Kultūra
Sports
Reliģija
INVO
Tūrisms
Būvvalde
Sociālā sfēra
Veselības aprūpe
Foto galerija
Informālais izdevums
Studijājumi
Pietilktās jaunumi
Lapas karte

Aktualitātes

Notiks informatīvas tikšanās ar Viljākas novada iedzīvotājiem par Viljākas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādi

2011-04-14



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Viljākas novada dome aicina ikvienu Viljākas novada iedzīvotāju piedalīties Viljākas novada attīstības plānošanā!!

Viljākas novada dome 2011.gadā izstrādā divus teritorijas plānošanas dokumentus: „Viljākas novada attīstības programmu 2011. – 2017.gadam” un „Viljākas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam”. Lai noteiktu novada attīstības prioritātes nākotnē nepieciešams ikviena iedzīvotāja atbalsts! Tā ir Jūsu iespēja piedalīties Viljākas novada attīstības un izaugsmes plānošanā!!

Lai iepazītos ar dokumentu izstrādes gaitu un nozīmī, aicinām Viljākas novada iedzīvotājus apmeklēt informatīvās tikšanās.

Tikšanās ar iedzīvotājiem Šķilbēnu pagastā
Norises vieta: **Šķilbēnu pagasta kultūras centrs “Rekova”**
Norises laiks: **2011.gada 19.aprīlis** plkst. 9.00 – 10.30 un plkst. 10.30 – 11.30 (tikšanās ar Rēkavas vidusskolas 9.-12.klases skolēniem)

Tikšanās ar iedzīvotājiem Medņevas pagastā
Norises vieta: **Vidūču pamatskola**, tikšanās ar 8. un 9.klases skolēniem
Norises laiks: **2011.gada 19.aprīlis** plkst. 12.30 – 13.30

Norises vieta: **Medņevas tautas nams**
Norises laiks: **2011.gada 19.aprīlis** plkst. 14.00 – 15.30

Tikšanās ar iedzīvotājiem Vecumu pagastā
Norises vieta: **Borisovas tautas nams**
Norises laiks: **2011.gada 20.aprīlis** plkst. 10.00 – 11.30

Tikšanās ar iedzīvotājiem Žiguru pagastā
Norises vieta: **Žiguru kultūras nams**
Norises laiks: **2011.gada 20.aprīlis** plkst. 12.00 – 13.30

Norises vieta: **Žiguru pamatskola**, tikšanās ar 8.-9.klases skolēniem
Norises laiks: **2011.gada 20.aprīlis** plkst. 13.30 – 14.30

Tikšanās ar iedzīvotājiem Viljākā
Norises vieta: **Viljākas novada domes zālē**
Norises laiks: **2011.gada 27.aprīlis** plkst. 10.00 – 11.30

Informācija par Viljākas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādi: „Viljākas novada attīstības programmu 2011. – 2017.gadam” un „Viljākas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam”.

<<	Aprīlis 2011	>>
P	O	T
C	P	S
S	S	Sv
	1	2
	3	
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30

Vēlies uzdot jautājumu?
Jautājumu Viljākas novada
Atbildes iespējams sniegt tikai
uz reāl eksistējošiem e-pastiem

2. Daļība Vilakas novada attīstības plānošanā, piedaloties diskusijā un aizpildot anketas.

Informē: Vilakas novada domes Atsistības plānošanas nodalas speciāliste sadarbības jautājumos Vineta Zeltkalne

Алпакал

12. aprīlis pasākumu vikas norisda bibliotēkā		- Gardiņa ielā, dzimtajā bibliotēkā Šabūnu Sēdē. Dziedoties mūsdiā dziesmas, dziesmas, dziesmas. - Gardiņa ielā, dzimtajā bibliotēkā. Šabūnu Sēdē. Dziedoties mūsdiā dziesmas, dziesmas, dziesmas.	- Gardiņa ielā, dzimtajā bibliotēkā. Šabūnu Sēdē. Dziedoties mūsdiā dziesmas, dziesmas, dziesmas. - Gardiņa ielā, dzimtajā bibliotēkā. Šabūnu Sēdē. Dziedoties mūsdiā dziesmas, dziesmas, dziesmas.
--	---	--	---

2011.04.14. 16:25

VILJĀKAS NOVADA DOME

- Aktualitātes
Pašvaldība
Projekti
Izglītība
Kultūra
Sports
Reliģija
NVO
Tūrisms
Būvvalde
Sociālā sfēra
Veselības aprūpe
Foto galerija
Informācija
Sludinājumi
Pieteiktās jaunas
Lapas karte

Aktualitātes

Aicinām līdz 16.maijam aizpildīt iedzīvotāju aptaujas anketu attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādei

2011.05.16



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Viljākas novada dome aicina Viljākas novada iedzīvotājus piedalīties novada attīstības plānošanā. Saskaņā ar Viljākas novada domes 2010.gada 30.septembra lēmumu "Par Viljākas novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam izstrādes uzsākšanu" (prot. nr. 17, 14.§) uzsāka Viljākas novada attīstības programmas izstrādi. Saskaņā ar Viljākas novada domes 2011.gada 11.marta lēmumu "Par Viljākas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādes uzsākšanu" (prot. nr. 6, 3.§) uzsāka jauna Viljākas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādi. Teritorijas plānojumu izstrādā saņemot Eiropas Sociālā Fonda finansējumu projekta nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/007 "Iptērīguma teritorijas attīstības plānošanas dokumenta - teritorijas plānojuma izstrāde Viljākas novadam". Atbilstoši publiskā iepirkuma procedūrai, līgumu par teritorijas plānojuma izstrādi noslēdza ar "Grupu 93".

Lai noskaidrotu iedzīvotāju domas, aicinām iedzīvotājus aizpildīt aptaujas anketu.

Iedzīvotājiem aptaujas anketu ir iespējams aizpildīt trīs veidos:

- 1) griezties **pagasta pārvaldē**, saņemt izdrukātu anketu un to aizpildīt, iesniegt pagasta pārvaldē vai Viljākas novada domes Attīstības plānošanas nodaļā (106.kab., Abrenes ielā 26, Viljākā);
- 2) aizpildīt **anketu uz savu datoru** (<http://www.viljaka.lv>), aizpildīt un iesniegt tuvākajā pagasta pārvaldē vai Viljākas novada domes Attīstības plānošanas nodaļā (106.kab., Abrenes ielā 26, Viljākā);
- 3) **anketu aizpildīt elektroniski**, sekojot saitei: <http://www.koforn.com/vinuks/11060919353>

Anketa ir anonīma, rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā. Ar tiem varēs iepazīties Viljākas novada informatīvajā izdevumā, kā arī interneta portālā www.viljaka.lv. Jau iepriekš pateicamies par atsaucību

Anketas aizpildīšanas un iesniegšanas termiņš ir 2011.gada 16.maijs. Pēc termiņa beigām saņemtais anketas netiks apkopots un rezultāti netiks iekļauti kopējā anketas analizē.

Ja plānojat mainīt zemes lietošanas mērķi, tad lai Jūsu plānotās ieceres, izvērtētu un iestrādātu teritorijas plānojumā, aicinām **iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus līdz 30.aprīlim**, iesniedzot tos Viljākas novada domes kancelejā, 2.stāvā, Abrenes ielā 26, Viljākā, Viljākas novada, LV-4583. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, adrese; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas dati un adrese.

Konsultācijas par anketas aizpildīšanu un nesakaidrijiem jautājumiem par teritorijas plānošanas dokumentu izstrādi, sniegs Viljākas novada Attīstības plānošanas nodaļas speciāliste Vīneta Zeļkalne, zvanot pa tālruni 64507216 vai rakstot vīneta.zeļkalne@viljaka.lv.

Informē: Viljākas novada domes Attīstības plānošanas nodaļas speciāliste sadarbības jautājumos Vīneta Zeļkalne

Atpakaļ

Vēlēs uzturēt jaunājumus?
Jautājums Viljākas novada domei
Atbildes iespējams saņemt tieši
ur reālā eksperimentā e-pastam

<<	Aprils 2011							>>
P	O	T	C	P	S	Sv		
					1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10		
11	12	13	14	15	16	17		
18	19	20	21	22	23	24		
25	26	27	28	29	30			

VILĀKAS NOVADA DOME

http://www.vilaka.lv/index.php?p=8539&lang=722&a=2&b=1&bu=14348



VILĀKAS NOVADA DOME

Aktualizācija

Pašvaldība

Projekti

Projekta izstrāde

Izglītība

Kultūra

Sports

Reliģija

NVO

Tūrisms

Būvvalde

Sociālā sfēra

Veselības aprūpe

Foto galerija

Informatīvais izdevums

Sludinājumi

Pieteikties jaunumiem

Lapas karte

Projekti

Pagarināts termiņš priekšlikumu iesniegšanai Vilākas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādei
2011-05-02



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



EIROPAS SAVIENĪBA

Saskaņā ar Vilākas novada domes 2011.gada 11.marta lēmumu „Par Vilākas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr. 6, 3.&.) uzsāka jauna Vilākas novada teritorijas plānojuma izstrādi. Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Vilākas novada domes izpilddirektors Aldis Pušpurs.

Priekšlikumu un ierosinājumu iesniegšanas termiņš noteikts no 23.marta līdz 30.maijam. Iesniegto Vilākas novada domes kancelejā, 2.stāvā, Abrenes ielā 26, Vilākā, Vilākas novadā, LV-4583. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas dati un adrese.

Lēmumu par Vilākas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošana plānots izdot līdz 2012.gada decembrim.

Vilākas novada teritorijas plānojuma izstrāde tiek 100 % finansēta no Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas 2007.-2013.gadam „ Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” atbalstītā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/007/005 “Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta – teritorijas plānojuma izstrāde Vilākas novadam”.

Atbaid

<<	Jūnijs 2011						>>
P	O	T	C	P	S	Sv	
			1	2	3	4 5	
6	7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19	
20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30				

Vēlēs uzdot jautājumus?
Jautājums Vilākas novada domei
Atbildes iespējams iegūt tikai uz reāli eksistējošiem e-pastiem



VILĀKAS NOVADA DOME


Informācija

- Pašvaldība
- Projekti
- Izglītība
- Kultūra
- Sports
- Reliģija
- NVO
- Tūrisms
- Būvvalde
- Sociālā sfēra
- Veselības aprūpe
- Foto galerija
- Informatīvais izdevums
- Sludinājumi
- Pieteiktās jaunumiem
- Lapas karte

Aktualitātes

Apkopoti anketas rezultāti Vilākas novada teritorijas plānošanas dokumentu izstrādē

2011-06-30



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Vilākas novada dome 2011. gadā izstrādā divus teritorijas plānošanas dokumentus: „Vilākas novada attīstības programmu 2011-2017. gadam” un „Vilākas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024. gadam”. Šī gada aprīļa un maija mēnesī visi Vilākas novada iedzīvotāji tika aicināti aizpildīt aptaujas anketu. Iegūtos datus izmantos teritorijas plānošanas dokumentu izstrādē.

Pateicamies 261 iedzīvotājam, kuri piedalījās anketēšanā un izteica savas idejas novada turpmākai attīstībai. 65,5 % jeb 171 respondents ir sievietes, 34,5 jeb 90 respondenti ir vīrieši. Visaktīvākie respondenti ir no Šķilbēnu pagasta – 34 %, aktīvo respondentu dzīvesvieta ir arī Medņevas pagasts – 20 % un Vilākas pilsēta – 19 %. No Zīguru pagasta ir 10 % respondentu, Vecumu pagasta – 8 %, Susāju pagasta – 6 %, un vismazākā aktivitāte bija vērojama Kupravas pagastā, tikai 3 % respondentu no kopēja respondentu skaita.

Aldinām ikvienu interesentu iepazīties ar anketēšanas rezultātiem:

- 1) aptaujas anketa;
- 2) anketu analīze;
- 3) korelāciju analīze un korelāciju tabulas.

Projektu nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAV/007 "Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta - teritorijas plānojuma izstrāde Vilākas novadam" jeb teritorijas plānojumu izstrādi Vilākas novadam atbalsta Eiropas Sociālais Fonds.

Informē: Vilākas novada domes Attīstības plānošanas nodaļas speciāliste sadarbības jautājumos un projekta vadītāja Vīneta Zeltkalne

Aktual

>>	Jūnijs 2011							<<
	P	O	T	C	P	S	Sv	
			1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	11	12	
	13	14	15	16	17	18	19	
	20	21	22	23	24	25	26	
	27	28	29	30				

Vēlās uzdot jautājumus?

☒ Jautājums Vilākas novada domes attīstības plānošanas dokumentu izstrādē uz reāl eksistējošiem e-pastiem

Viljākas novadā

PROJEKTI VILJĀKAS NOVADĀ

Paziņojums par Viljākas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādes uzsākšanu


Saskaņā ar Viljākas novada domes 2011. gada 11.marta lēmumu «Par Viljākas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu» (prot. Nr.6, 3.&) uzsākta jauna Viljākas novada teritorijas plānojuma izstrāde.

Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Viljākas novada domes izpilddirektors Aldis Pušpurs.

Priekšlikumu un ierosinājumu iesniegšanas termiņš

noteikts no 23.marta līdz 30.aprīlim, iesniedzot tos Viljākas novada domes Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļā, 2.stāvā, Abrenes ielā 26, Viljākā, Viljākas novadā, LV-4583. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, adrese; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas dati un adrese.

Lēmumu par Viljākas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošana plānots izdot līdz 2012.gada decembrim.



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Viljākas novada teritorijas plānojuma izstrāde tiek 100% finansēta no Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas 2007-2013. gadam «Cilvēkresursi un nodarbinātība» 1.5.3.2. aktivitātē «Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana» atbalstītā projekta Nr.IDP1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/007/005 «Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta – teritorijas plānojuma izstrāde Viljākas novadam».

Kupravas sociālajai dzīvojamajai mājai «Alejas» veic siltināšanas darbus

Uzsākti būvniecības darbi Eiropas Savienības fonda atbalstītā projekta «Sociālās dzīvojamās mājas «Alejas» Kupravas cēmnā, Viljākas novada siltumnoturības uzlabošanas pasākumi» identifikācijas numurs SMS/3.4.4.2.0/10/02/039 realizācijas posmā.


«Sociālajai dzīvojamajai mājai «Alejas» pagājušnedēļ uzsāka un līdz šim nedēļas beigām plāno pabeigt logu nomaiņu. Šonedēļ mājai nomainīs ieejas durvis. Turpinās darbs pie ēkas fasādes siltināšanas. Būvfirmas darbinieki nosiltina ēku ar akmens vates plāksnēm. Šos darbus plāno izdarīt 2 nedēļu laikā. Nākamās projekta aktivitātes ir veikt ēkas fasādes špaktelēšanu un krāsošanu. Lai veiktu

špaktelēšanas darbus ir nepieciešams, lai vidējā gaisa temperatūrā būtu + 8 C. Nevienus nevarēja paredzēt, ka marta beigās būs tik lieli minusi un sals saglabāsies tik ilgi. Siltumnoturības uzlabošanas pasākumu īstenošana ir atkarīga no laika apstākļiem, tāpēc ir grūti prognozēt galīgo projekta realizēšanās datumu.» Informāciju par projekta virzību sniedz Kupravas pagasta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Tihtomirovs. Koņeļas projekta izmaksas ir 186666,60 Ls. ERAF ieguldījums 139999,00 Ls, pašvaldības 46667,60 Ls. Būvdarbus veic SIA «Belss».

Attīstības plānošanas nodaļa



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Viljākas novadam atbalstīti pieci projekti Kultūrkapitāla fondā

Noslēdzies 2011.gada 1.kultūras projektu konkurss visās nozarēs. Atbalstīti Viljākas novadā ir saņemusi četri projekti nozarēs: kultūras mantojums, tradicionālā kultūra un starpdisciplinārie projekti.

Biedrība «Upītes jauniešu folkloras kopa» saņēma atbalstu diviem projektiem. Projekts «Kūkavas novada bērnu un jauniešu folkloras svētki Upītē» saņēmis 400,00

Ls lielu atbalstu projekta īstenošanai, projekta vadītāja Upītes pamatskolas skolotāja Irēna Slišāne. Desmitais Dzejas un dziesmu festivāls «Upītes Uobelduorzs» saņēmis 1500,00 Ls atbalstu, projekta vadītājs Upītes tautas nama vadītājs Andris Slišāns.

Tradicionālā kultūras nozarē atbalstīts projekta vadītājas Medņevas tautas nama vadītājs Skaidrīte Šaičāne projekts «Ermopikas skaņas», saņemot atbalstu 200,00

Ls. Kultūras mantojuma nozare: atbalsts 250,00 Ls apmērā piešķirts Viljākas baznīcas gleznas «Svētais Aloizis» restaurēšanai, projekta autore Zita Sokolova.

Atbalstīts arī Viljākas Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes projekts «Viljākas katoļu baznīcas vitrāžu konservācijas un restaurācijas darbi», atbalsta summa 1000,00 Ls, projekta vadītājs Viis Žogota. Līgumi par piešķirto finansējumu jānoslēdz līdz 2011.gada 31.martam.

Viljākas novads

VILJĀKAS NOVADA DOME

<http://www.viljaka.lv/index.php?p=8539&lang=722&a=2&b=1&fbu=13005>

VILJĀKAS NOVADA DOME

Aktualitātes

Pašvaldība

Projekti

Projekta izstrāde

Izglītība

Kultūra

Sports

Reliģija

NVO

Tūrisms

Būvvalde

Sociālā sfēra

Veselības aprūpe

Foto galerija

Informatīvais izdevums

Studinjumi

Pietikties jaunumiem

Lapas karte

Projekti

Pasīvojumus par Viljākas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu
2011.03.21



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKONĒ

Saskaņā ar Viljākas novada domes 2011.gada 11.marta lēmumu „Par Viljākas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr. 6, 3.8.) uzsāka jauna Viljākas novada teritorijas plānojuma izstrādi. Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Viljākas novada domes izpilddirektors Aldis Pušpurs.

Priekšlikumu un ierosinājumu iesniegšanas termiņš noteikts no 23.marta līdz 30.aprīlim, iesniedzot tos Viljākas novada domes kancelejā, 2.stāvā. Abreģes ielā 26, Viljākā, Viljākas novadā, LV-4583. Iesniedzuma fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, adrese; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas dati un adrese.

Lēmumu par Viljākas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošana plānots izdot līdz 2012.gada decembrim.

Viljākas novada teritorijas plānojuma izstrāde tiek 100 % finansēta no Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas 2007.-2013.gadam „ Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” atbalsta projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APA/VRA4/007/005 “Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta – teritorijas plānojuma izstrāde Viljākas novadā”.

Atbalsta

<< Aprīlis 2011 >>
P O T C P S Sv
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Vēlēs uzdot jautājumu?
Jautājuma Viljākas novada domai
Atbilde uz jautājumu tiks uzreiz iesniegta e-pastam

Vilākas novads

PROJEKTI VILĀKAS NOVADĀ/AKTUALITĀTES

Turpina izstrādāt Vilākas novada teritorijas plānojumu



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

15. jūnijā Vilākā Vilākas novada vadība, pārvalžu vadītāji un domes speciālisti tikās ar «Grupa 93» pārstāvi Sarmīti Lesiņu, lai iepazītos ar Vilākas novada teritorijas plānojuma izstrādes gaitu, lai noteiktu problēmas un nepieciešamības, kas radušās, strādājot ar esošajiem teritorijas plānojumiem, un diskutētu par esošo Vilākas novada teritorijas plānojumu izmaiņu nepieciešamību jaunajā kopējā Vilākas novada teritorijas plānojumā.

Vilākas novada teritorijas plānojuma izstrādi atbalsta Eiropas Sociālā fonda 1.5.3.2.aktivitātē «Plānošanas režģu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana» apstiprinātais projekts Nr.IDP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/007 «Ilgttermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta – teritorijas plānojuma izstrāde Vilākas novadam».

Sarmīte Lesiņa iepazīstināja ar uzdevumiem, kas ir paveikti līdz 2011.gada 15.jūnijam. Divu mēnešu laikā, kopš «Grupa 93» prakstīja līgumu par Vilākas novada teritorijas plānojuma izstrādi, ir paveikti sekojoši uzdevumi: savākti un apkopoti izejas materiāli, ir pieprasīti un saņemti institūciju nosacījumi, notiek darbs pie grafiskā materiāla izstrādes, ir izveidoti kopsavilkumi par esošo situāciju, izveidojot pirmo kopīgo novada karti. Ir veikta esošo plānošanas dokumentu analīze, priekšlikumu iesniegšanas posmā saņemto iedzīvotāju/zemes īpašnieku



dabas aizsardzības teritorijām (Natura 2000), dabas parku un lielumam), ierobežoto saimniecisko darbību un par nepieciešamību maksāt kompensāciju šādu zemju īpašniekiem.

«Grupa 93» pārstāve Sarmīte Lesiņa apkopojā tikšanās laikā izteiktos priekšlikumus, aicināja Vilākas novada domes vadību, speciālistus un pagasta pārvaldniekus rūpīgi pārdomāt novadā aktuālos jautājumus un sniegt idejas tematisko karšu izstrādei un teritorijas plānojumam.

S.Lesiņa informēja, ka nākamā tikšanās ir plānota vasarā un teritorijas plānojuma pirmā redakcija būs sagatavota 2011. gada rudenī.

Teksts un foto: projekta vadītāja Vineta Zelkalne


Bulgārietes piedalījās iepriekšplānošanas vizītē



Projekta nr. LV-11-22-2011-R2 «Iepazīsti Romu kultūru» ir noslēgusies pirmā aktivitāte – iepriekšplānošanas vizīte. Darba vizītes laikā no 20. jūlija līdz

mu, ēdienkartī, budžeta līnijām, pieņēma lēmumus par partneru atbildībām projektā.

Bulgārijas organizācijas pārstāves Ralitsa Simonska un Galina Gabova iepazīnās ar pasākuma norises vietu Medpevas pagastā, tikās ar Vilākas jauniešiem, kuri piedalīsies jauniešu apmaiņā, un apmeklēja vienu pasākuma norises vietu – kultūrvēstures muzeju «Vēsturiskais» Sūšas pagastā. Bulgārietes atzina, ka Sēmenovas ciems ir ļoti piemērota vieta jauniešu apmaiņai. Tas atrodas tālu no



VILAKAS NOVADA DOME



50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Pašvaldība

Projekti

Izglītība

Kultūra

Sports

Religijska

NVO

Tūrisms

Büvvalde

Sociālā sfēra

Veselības aprū

Foto galerija

informatīvais izdevums

Siudinājumi

Pieteikties jaunumiem

lapas karte



Turpina izstrādāt Vilkas novada teritorijas plānojumu
2011-06-16

2011-06-16

Aktuelle Infos

<<	Jūnijs 2011	>>
P	O T C P S Sv	
	1 2 3 4 5	
6	7 8 9 10 11 12	
13	14 15 16 17 18 19	
20	21 22 23 24 25 26	
27	28 29 30	

Vēlles uzdot jautājumu?

domei
Atbildes iespējams sniegt tikai
reāli eksistējošiem e-pastiem



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



15. jūnijā, Vīlkā, Vīlkas novada vadība, pārvalžu vadītāji un domes speciālisti tikās ar „Grupas 93” pārstāvi Sarmīti Lesipi, lai iepazītos ar Vīlkas novada teritorijas plānojumā izstrādes gaitu. Lai noteiktu problēmas un nepieciešamības, kas radušās, strādājot ar esošajiem teritorijas plānojumiem, un diskutētu par esošā Vīlkas novada teritorijas plānojumu izmaiņu nepieciešamību jaunajā kopējā Vīlkas novada teritorijas plānojumā.


Vilkaas novada teritorijas plānojumā Izstrādā Eiropas Sociālā fonda 1.5.3.2.aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pārvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” apstiprinātais projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/APIA/VRAA/007 „Izturīga teritorijas attīstības plānošanas dokumenta – teritorijas plānojumā izstrādā Vilkaas novadam”.

Sarmīte Lesiņa iepazīstināja ar uzdevumiem, kas ir paveikti līdz 2011.gada 15.jūnijam. Divu mēnešu laikā kopā „Grupa 53” parastiskāji tīģuru par vilkās novada teritorijas plānošana izstrādā ir paveikti sekojoši uzdevumi: savākti un apkopoti tīģras materiāli, ir pieprasīti un saņemti institūciju nosacījumi, notiek darbs pie grafiskā materiāla izstrādes, ir izveidoti kopasvilkumi par esošo esošo situāciju, izveidojot pirmo kopīgo novada karti. Ir veikta esošo plānošanas dokumentu analīze, priekšlikumu iesniegšanas uzņēmēju piedāvājumu, zemes pašvaldības, valsts institūciju speciālistu, deputātu un uzņēmēju viedokļu izziņošana.

Garmīte Lesija uzsvēra, ka novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts saskaņā ar novada attīstības programmu, ko pašlaik izstrādā Viljamas novada domes izveidotā darba grupa. Šie ir divi dokumenti, kas papildina viens otru, nosakot vienotus attīstības virzienus.

Informatīvās tīkšanās laikā S.Lesija aicināja novada vadību un pagastu pārvaldniekus izteikt savu viedokli un nepieciešamības par sociālās infrastruktūras objektiem, apūtsūošajām teritorijām, pierobežas lomu un nozīmi, potenciālajām investīciju teritorijām, atpūtas, tūrisma un rekreācijas teritorijām un citiem jautājumiem.

Teksts un foto: projekta vadītāja Vineta Zeltkalne



Атракай

Līdzam pieteikties Vilkas novada iedzīvotājiem, kuri vēlētos braukt ekskursijā 8.jūlijā un būtu ar mieru maksāt ceļa izdevumus 5. Maršruts bus pa Daugavpils pilsētu un novadu.

18.jūnijā plkst.18.00 Vilkas Valsts
ģimnāzijā 12.klases izlaidums.

ĪCO PASĀKUMI NOVAJĀ.

No 13. līdz 21. jūnijam Upītē un Gabačovā
Līgo alus brīvēšanas un siera
sierašanas meistardarbnīcas.

22.jūnijā plkst.11.00 Žiguru bibliotēkā pasākums "Ligo svētki un Vasaras Saugriežu laiks". Pēcpusdienas tikšanās ar apmeklētājiem bibliotēkas pagalmā. Ēdīsim vāņus, dziedāsim Ligo dziesmas, dojosim, runāsim par Ligo tradīcijām, dziesmām, tēlu, kafiju un ēdīsim sieru.

2.1.2. Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem

N.p. k.	Priekšlikuma iesniedzēja vārds, uzvārds (nosaukums), adrese	Kadastra Nr.	Priekšlikums	Komentārs par priekšlikuma izskatīšanu
1.	Juris Pitkevičs „Urbji”, Garstēdele, Susāju pagasts, Vilākas novads, LV- 4501	38780010049 38780030107 38780010020 38780010019 38780010014	Lūdzu iekļaut Vilākas novada teritorijas plānojumā 2012.- 2024. gadam šādas prognozējamās darbības man piederošajos zemes gabalos: 1. lauksaimniecības zemes transformācija meža zemēs; 2. lauksaimniecībā izmantojamās gabalos veikt meliorāciju gan atklāta tipa novadgrāvjus, gan slēgtu drenāžu; 3. veikt lauksaimniecībā izmantojamās zemes gabalos LR likumdošanā atļautās darbības māla karjera izveidošanai un turpmākai pārstrādei.	TP paredz, ka primāri šīs teritorijas izmantojamās lauksaimniecībai (zemkopībai, lopkopībai, lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādei), kā arī iespējama citu nozaru un nodarbjū attīstībai, t.sk., atļauta apbūve, dīķu izveide, apmežošana, derīgo izrakteņu ieguve u.c. saimnieciskā darbība, kas nerada būtisku piesārņojumu un nesamazina blakus esošo zemesgabalu izmantošanas iespējas un nekustamā īpašuma vērtību, cik tālu tas nav pretrunā ar augstākstāvošo normatīvo aktu prasībām un „Vilākas novada attīstības programmā 2011. - 2017. gadam” definēto vienoto Vilākas novada attīstības stratēģiju.
2.	Rita Liene, Pēteris Korņevs, Egīls Korņevs, Bruņenieku 36-6, 36-18, Rīga	38150020016	Lūdzu izmainīt patreizējo izmantošanas veidu-ražošanas un darījumu objektu apbūves teritorijas uz mežu un zaļās zonas teritoriju izmantošanu.	Patreizējais izmantošanas veids, šajā zemes gabalā ir DzS (savrupmāju dzīvojamā apbūve) un tāda izmantošana arī tiek saglabāta bez izmaiņām, jo uz šī zemes gabala atrodas dzīvojamās ēkas un tā iekļaujas DzS apbūves teritorijās.
		38150020017		Patreizējais izmantošanas veids, šajā zemes gabalā ir ražošanas un darījumu apbūves teritorijas un šī izmantošana arī tiek saglabāta, jo uz zemes gabala atrodas ēkas un tā ir vēsturiski bijusi kā daļa no tehniskās apbūves teritorijas.
		38150020018		Priekšlikums akceptēts, jo tik lielas ražošanas un darījumu teritorijas nav nepieciešamas-zonējums mainīts uz Z2 (dabas teritorijas).
3.	Andris Slišāns		Lūdzu zemes īpašumu, kas līdz šim noteikts kā lauksaimniecības zeme transformēt par labiekārtotu teritoriju-parku ar iespējamu nelielu apbūvi. Parks sākts veidot 1993. gadā un to iesācis dzejnieks Antons Slišāns.	Priekšlikums ņemts vērā un ievērtēts teritorijas plānojumā, izmainot zonējumu uz labiekārtotām zaļo zonu teritorijām, kur iespējama arī apbūve, kas saistīta ar šo teritoriju izmantošanu.
4.	SIA Metrs 3, Ogre,	38700040071	Perspektīvā domāta	TP neaizliedz transformēt

N.p. k.	Priekšlikuma iesniedzēja vārds, uzvārds (nosaukums), adrese	Kadastra Nr.	Priekšlikums	Komentārs par priekšlikuma izskatīšanu
	Jaudas ielā 2a, LV-5001		smilts- grants ieguve (veikta ģeoloģiskā priekšizpēte), lūdz izmainīt pastāvošo atļauto izmantošanu uz teritorijām zem derīgo izrakteņu iegulām.	teritorijas uz derīgo izrakteņu ieguves teritorijām, un jaunu derīgo izrakteņu ieguves vietu izveidi pašvaldības teritorijā lauksaimniecības teritorijās, cik tālu tas nav pretrunā ar augstākstāvošo normatīvo aktu prasībām un „Viļakas novada attīstības programmā 2011. - 2017. gadam” definēto vienoto Viļakas novada attīstības stratēģiju. Pirms derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanas jāveic tās ģeoloģiskā izpēte, kas jāiesniedz Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā, kura veic derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanu un piešķir atradnes ģeoloģiskās izpētes detalitātei atbilstošu kategoriju. Tālākajā procesā starp nepieciešamajiem dokumentiem projekta vai shēmas izstrādei nepieciešama arī pašvaldības teritorijas plānojuma attiecīgo sadaļu apstiprināta kopija. Rekultivāciju veic saskaņā ar projektu vai shēmu, rekultivācijas veidu saskaņojot ar pašvaldību.
5.	SIA „ALDRAI” Raita Kokoreviča „Juri” Susāju pagastā	38780080068	Lūdz mainīt zemes lietošanas mērķi uz derīgo izrakteņu ieguvei paredzētu teritoriju.	TP neaizliedz transformēt teritorijas uz derīgo izrakteņu ieguves teritorijām, un jaunu derīgo izrakteņu ieguves vietu izveidi pašvaldības teritorijā lauksaimniecības teritorijās, cik tālu tas nav pretrunā ar augstākstāvošo normatīvo aktu prasībām un „Viļakas novada attīstības programmā 2011. - 2017. gadam” definēto vienoto Viļakas novada attīstības stratēģiju. Teritorija atrodas mototrases un muzeja tiešā tuvumā un ir ļoti maza un mazpiemērota derīgo izrakteņu ieguvei no tās konfigurācijas un zemesgabala proporciju viedokļa un var ietekmēt jau minēto objektu izmantošanu, tāpēc pašvaldība izšķirās par lēmumu noraidīt šo priekšlikumu.

2.2. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana

2.2.1. Publikācijas

Publikācija Latvijas Vēstnesī par 1. redakciju

http://vilaka.lv/index.php?mact=CGBlog.cntnt01.detail,0&cntnt01articleid=283&cntnt01returnid=12

Viljākas novada domes mājas lapa - Aktualitātes

1 2 3 4 5 6

Paziņojums par Viljākas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam I. redakcijas un vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Viljākas novada dome informē, ka pamatojoties uz 2011. gada 24. novembra sēdes lēmumu "Par Viljākas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam I. redakcijas un tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu".

Teritorijas plānojums ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments laika periodam līdz 2024. gadam, kurā noteikta novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas nosacījumi.

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs: SIA "Grupa93", Kr. Barona iela 3-4, Rīga, tālrunis 67217043, <http://www.grupa93.lv>, e-pasts info@vilaka.lv.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2011. gada 8. decembra līdz 2012. gada 20. janvārim. Ar plānošanas dokumentiem – Viljākas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam I. redakciju un Vides pārskata projektu var iepazīties iepriekšminētajā termiņā Viljākas novada mājas lapā internetā www.vilaka.lv vai Viljākas novada domes pagastu pārvaldēs, kā arī Viljākas novada domes Atsūtības plānošanas nodaļā, Abrenes iela 26, Viljāka, tālrunis 64507224, lapā www.grupa93.lv/vilaka.

Sabiedriskās apspriešanas sākums notiks: 2012. gada 6. janvārī plkst. 13.00 Viljākas novada domē, Abrenes iela 26.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam iesniegt no 2011. gada 8. decembra līdz 2012. gada 20. janvārim, fiziskām personām, norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām reģistrācijas nr., reģistrācijas un darbības vietas adreses, Viljākas novada domē, Abrenes iela 26, Viljāka, tālrunis 64507224, LV-4583 vai elektroniski pa e-pastu dome@vilaka.lv.

Teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/007/005 „Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta - teritorijas plānojuma izstrāde Viljākas novadam” ietvaros.



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



EIROPAS SAVIENĪBA

05.12.2011

Meklēt

Kalendārs

2 no 4

2011.12.05. 13:00

Publikācija vietējā avīzē par 1. redakciju

2.2.2. Sanāksme

2.2.3. Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem

2.2.4. Sabiedriskās apspriešanas rezultāti

3. SASKAŅOŠANA AR INSTITŪCIJĀM

3.1. Nosacījumi un institūciju sniegtā informācija

Nr. p.k.	Institūcija	Nosūtīts nosacījumu pieprasījums	Saņemti nosacījumi un informācija
1.	VAS „Latvijas dzelzceļš”	16.06.2011	30.06.2011; Nr. DAR-2/758-2011
2.	VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”	25.05.2011	02.06.2011; Nr. 4-3/867 30.06.2011; Nr. 4-6/868
3.	Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvalde	25.05.2011	31.05.2011; Nr. 5.-9./419
4.	Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija	25.05.2011	02.06.2011; Nr. 06-11/1167
5.	VAS “Latvijas Valsts ceļi”	25.05.2011	30.05.2011; Nr. 4.6.2-45
6.	Veselības ministrijas Veselības inspekcijas Latgales kontroles daļa	25.05.2011	27.06.2011; Nr. 5.8-34/6344 05.08.2011; Nr. 5.8.-34/7793
7.	Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa	25.05.2011	31.05.2011; Nr. 2-07-L/420
8.	VAS „Latvenergo”	25.05.2011	04.07.2011; Nr. o1VL00-13/4996
9.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests	25.05.2011	30.05.2011; Nr. 22/9.5-31
10.	Latgales plānošanas reģions	25.05.2011	07.06.2011; Nr.2-4.3/195
11.	Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā pārvalde	25.05.2011	-
12.	Valsts meža dienests Ziemeļaustrumu virsmežniecība	25.05.2011	-
13.	Vides pārraudzības valsts birojs (pieteikums SIVN nepieciešamību)	03.06.2011	Lēmums Nr. 36 no 13.06.2011. par SIVN piemērošanu
14.	VAS „Latvijas valsts meži”	25.05.2011	10.06.2011; Nr. 4.1-1.2/04es/150/11/641
15.	AS „Latvijas gāze”	25.05.2011	14.06.2011; Nr. 27.4-1/1547
16.	SIA „Lattelecom”	25.05.2011	31.05.2011; Nr. 9396-1
17.	SIA „Latvijas mobilais telefons”	25.05.2011	06.06.2011; Nr. 763/ZN
18.	SIA „BITE Latvija”	25.05.2011	01.06.2011; Nr. LV 4000-26
19.	SIA „Tele 2”	25.05.2011	15.06.2011.nr.TD 2011/0115
20.	SIA „Viljākas namsaimnieks”	25.05.2011	-
21.	SIA „Žiguru namsaimnieks”	25.05.2011	-
22.	Medņevas pagasta pārvalde	25.05.2011	-
23.	Kupravas pagasta pārvalde	25.05.2011	-
24.	Susāju pagasta pārvalde	25.05.2011	06.06.2011; Nr. 21/1-6
25.	Šķilbēnu pagasta pārvalde	25.05.2011	-
26.	Vecumu pagasta pārvalde	25.05.2011	09.06.2011; Nr. 01-4/Nr.26
27.	Žiguru pagasta pārvalde	25.05.2011	-
28.	Balvu novada dome	25.05.2011	-
29.	Baltinavas novada dome	25.05.2011	-
30.	Alūksnes novada dome	25.05.2011	01.06.2011; Nr. ANP/1-40/11/1302
31.	VARAM Dabas aizsardzības pārvalde	25.05.2011	08.06.2011; Nr. D 3.15/64
32.	Valsts robežsardze galvenā pārvalde	16.06.2011	22.07.2011; Nr. 23/1-4/2343
33.	Valsts nekustamie īpašumi	16.06.2011	17.08.2011; Nr. 10591

3.2. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu, izstrādājot 1.redakciju

Informācija, kas attiecas uz visu institūciju nosacījumu iekļaušanu teritorijas plānojumā:

- katras „Paskaidrojuma raksta” sadaļas beigās sniegts konkrētās jomas situācijas apkopojums un nosacījumi t.sk. aprobežojumi turpmākās izmantošanas priekšlikumu un risinājumu izstrādei, kā arī iepriekšējā plānošanas periodā izstrādāto risinājumu kopsavilkums;
- teritorijas plānojuma risinājumu kopsavilkums sniegts I. daļā „Paskaidrojuma raksts” II. nodaļā Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums t.sk. 2.6. apakšnodaļā sniegts pašreizējās situācijas kopsavilkums un teritorijas atļautās (plānotās) izmantošanas risinājumi, bet 2.7. apakšnodaļā Teritorijas atļautās(plānotās) izmantošanas zonējums.

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
1.	VAS „Latvijas Dzelzceļš”	Valsts akciju sabiedrībā „Latvijas dzelzceļš” ir izskatīta Jūsu 16.06.2011.vēstule Nr.11/127 par nosacījumu sniegšanu Viļakas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādei. Viļakas novada teritorijā atrodas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma josla slēgtajā publiskās lietošanas dzelzceļa iecirknī Gulbene - Vecumi - valsts robeža. Informējam, ka zeme slēgtajā dzelzceļa līnijā ir valsts īpašums Satiksmes ministrijas personā, bet inženierbūves (uzbērums, caurtekas, tilti, inženierkomunikācijas, staciju ēkas un būves) ir valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” īpašums. Ņemot vērā iepriekš minēto, Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādē ievērot sekojošo: - teritorijām nav jānosaka dzelzceļa ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskas vielas un produktus apgrūtinājumi, - izskatīt iespēju stacijas ēku un būvju dzelzceļa stacijā „Žiguri” funkciju maiņu saimnieciskās darbības veikšanai vai pašvaldības funkciju realizēšanai (pamatojot nepieciešamību var tikt izskatīts jautājums par ēku atsavināšanu), - dzelzceļa zemes nodalījuma joslā noteikt vienu atļautās izmantošanas veidu un plānos uzrādīt nodalījuma joslas robežu, - plānot dzelzceļa zemes nodalījuma joslā zemes gabalu izmantošanu īslaicīgu būvju ierīkošanai, piemēram, un veloceļam ar grants segumu, tūrisma taku izveidošanai.	Informācija iekļauta I. daļā „Paskaidrojuma raksts” 1.9.2., 2.6., 2.7. apakšnodaļās. Informācija iekļauta II. daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 4.8. apakšnodaļā. Informācija iekļauta III. „Grafiskā daļa” kartē-Viļakas novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana.
2.	VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”	Atsaucoties uz Jūsu 2011.gada 25.maija vēstuli Nr. 11/80 ar lūgumu sniegt nosacījumus Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādei, informējam, ka Viļakas novada teritorijā nav neviena VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) valsts monitoringa novērojumu objekta. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (turpmāk - LVĢMC) informē, ka Kiras upē un Viļakas ezerā hidroloģiskie novērojumi netiek veikti. Saskaņā ar LVĢMC rīcībā esošiem hidrogrāfisko pētījumu materiāliem, Viļakas ezera ilggadīgais vidējais ūdens līmenis ir 87,7 m Baltijas jūras sistēmā. Pielikumā: Viļakas ezera izvietojuma karte uz 1 lapas.	Informācija iekļauta I. daļā „Paskaidrojuma raksts” 1.5.4. apakšnodaļā. Informācija iekļauta III. „Grafiskajā daļā” kartēs-Viļakas novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un Viļakas pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana.
3.	Valsts vides dienesta Rēzeknes	Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā- VVD Rēzeknes RVP) 27.05.2011. ir saņēmusi Viļakas novada domes vēstuli	Informācija iekļauta I. daļā „Paskaidrojuma

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
	reģionālās vides pārvalde	Nr.11/78 par Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 06.oktobra noteikumu Nr. 1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi", 13.1 punktu, VVD Rēzeknes RVP izsniedz nosacījumus Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādāšanai: <i>Paskaidrojuma raksts:</i> 1. Teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi: 1.1. Fizģeogrāfiskais raksturojums, ģeoloģiskā uzbūve; 1.2. Dabas resursi: • <i>Virszemes ūdens resursi:</i> • ūdensteču un ūdenstilpju hidroloģiskais un kvalitatīvais raksturojums (saskaņā ar MK 12.03.2002. noteikumiem Nr. 118"); • publiskās ūdenstilpes un ūdensteces; • ūdenstilpes un ūdensteces, kur zvejas tiesības pieder valstij; • apsaimniekošanas un izmantošanas veidi (resursi, rekreācija, esošās ūdens ņemšanas vietas u.c), to ietekme uz ūdens resursu kvalitāti; • <i>Mežu resursi;</i> • <i>Purvi;</i> • <i>Derīgo izrakteņu (arī pazemes ūdeņu) resursi -</i> atradnes un to izmantošana, ūdensapgādes urbumi. 1.3. Vides stāvokļa analīze: • rūpnieciskās ražošanas teritorijas, to raksturojums, ietekme uz apkārtējo vidi; • būtiskākās piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas (autotransporta tehniskās apkopes stacijas, degvielas uzpildes stacijas, atkritumu izgāztuves); • grunts, virszemes un pazemes ūdeņu piesārņojuma avoti (notekūdeņu attīrīšanas ietaises, autotransporta tehniskās apkopes stacijas, degvielas uzpildes stacijas, sadzīves atkritumu izgāztuves, nelegālās atkritumu izgāztuves, dzīvnieku kapsētas u.c.) un to radītais un vidē novadītais piesārņojums; • Atmosfēras gaisa piesārņojuma avoti, piesārņojuma izplatīšanās virzieni, veicinošie un ierobežojošie faktori, • Atkritumu (sadzīves, bīstamo) apsaimniekošanas sistēma. 1.4. Teritorijas, kurās noteikti darbības ierobežojumi no vides aizsardzības viedokļa; • Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti, mikroliegumi, saudzējamās ainaviskās teritorijas; • Īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas un kultūras pieminekļi, arī vietējās nozīmes, norādot Lēmuma numuru un datumu; • Meliorētās zemes, polderi, hidrotehniskās būves, esošās īpaši vērtīgās ainaviskās un lauksaimniecības teritorijas, kur nav ieteicama zemes lietošanas mērķa maiņa; • Ūdensteču un ūdenstilpju aizsargjoslas, tauvas joslas, pārējās aizsargjoslas; • Kapsētas un dzīvnieku kapsētas;	raksts" 1.5., 1.8., 1.9., 1.10.4., 2.6., 2.7. 2.8. apakšnodaļās.

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		• Rekultivētās atkritumu izgāztuvju teritorijas. 1.5. Paaugstināta riska teritorijas un objekti: • Teritorijas ar augstu gruntsūdens līmeni un apgrūtinātu lietus ūdeņu noteci, applūstošās teritorijas; • Dzelzceļa, transporta avāriju apdraudētās teritorijas; • Paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijas; • Teritorijas, kur norisinās mūsdienu ģeoloģiskie procesi. 1.6. Infrastruktūra: • ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, pakalpojuma pieejamība novada iedzīvotājiem, notekūdeņu attīrīšanas ietaises; • esošās automašīnu stāvvietas un to izvietojums; • rekreācijas, tūrisma un kultūras teritorijas un objekti. 2. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni. 3. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums: 3.1. Dabas resursu perspektīvā izmantošana: • virszemes ūdens resursu perspektīvie izmantošanas veidi; • pazemes ūdens resursu perspektīvie izmantošanas veidi • nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas, kurās nav ieteicama zemes transformācija; • derīgo izrakteņu perspektīvā ieguve. 3.2. Vides aizsardzības pasākumi, prioritātes un nepieciešamie resursi: • vides problēmu identificēšana un vides atslogošanas pasākumi; • virszemes ūdens un gruntsūdens piesārņojums - piesārņojuma novēršanas un ierobežošanas pasākumi; • gaisa piesārņojums - perspektīvā siltumapgādes koncepcijas izstrāde; • atkritumu apsaimniekošana - optimālas un vides aizsardzības prasībām atbilstošas sadzīves atkritumu un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas organizēšana. 3.3. Infrastruktūra, tās attīstība, norādot objektu teritorijas, kuru izvietojumam atbilstoši normatīvajiem aktiem ir noteiktas īpašas prasības vai kuriem ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums: • maģistrālo inženierkomunikāciju un satiksmes infrastruktūru teritorijas (trases), objekti, tīkli, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, notekūdeņu attīrīšanas ietaises; • nepieciešamās automašīnu stāvvietas un to izvietojums; • rekreācijas, tūrisma un kultūras teritorijas un objekti; • alternatīvās enerģijas ieguves teritorijas un objekti (vēja ģeneratori, vertikālie siltumsūkņi utml.) 3.4. Kapsētas, nepieciešamās paplašināšanas iespējas perspektīvā. 3.5. Teritorijas, kurām paredzēts izstrādāt	

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		detālplānojumus. <i>III Grafiskā daļa</i> - Kartes un, ja nepieciešams, plāni: 1. kuros attēlota teritorijas pašreizējā izmantošana saskaņā ar Paskaidrojuma raksta 1.punktā minēto aprakstu; 2. kuros attēlota teritorijas plānotā izmantošana (saskaņā ar Paskaidrojuma raksta 3.punktā minēto aprakstu) nosakot: 2.1. plānoto maģistrālo inženierkomunikāciju un satiksmes infrastruktūru izvietojumu; 2.2. aizsargjoslas (aizsardzības zonas), kuru attēlošana iespējama izvēlētajā kartes (plāna) mērogā; 2.3. teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi; 2.4. citas kartes (plāni), kas nepieciešamas atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai, norādot administratīvo teritoriju robežas <i>II Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kur iekļauj:</i> informāciju par atļauto un aizliegto teritorijas izmantošanu; - prasības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanai; derīgo izrakteņu atradnes; tauvas joslas; aizsargjoslas; - prasības, ko nosaka upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns (ja tāds ir), tai skaitā pasākumu programmu; - ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumus (ja tādi ir); - aplūstošās teritorijas. Izstrādāt teritorijas plānojumu atbilstoši sekojošu likumu un noteikumu prasībām: 1. Civillikums; 2. Likums „Aizsargjoslu likums”; 3. Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”; 4. Likums "Atkritumu apsaimniekošanas likums”; 5. Likums „Par zemes dzīlēm”; 6. Likums „Zvejniecības likums”; 7. Likums „Par piesārņojumu”; 8. MK 06.10.2009. noteikumi Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”; 9. MK 20.01.2004. noteikumi Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”; 10. MK 03.11.2009. noteikumi Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”; 11. MK 29.04.2003. noteikumi Nr.235 „Dzerama ūdens obligātas nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”; 12. MK 12.03.2002. noteikumi Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”; 13. MK 24.04.2007. noteikumi Nr.280 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība”; 14. MK 07.10.2006. noteikumi Nr.779 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”; 15. MK 20.11.2001. noteikumi Nr. 483 „Piesārņoto un	Informācija iekļauta III. „Grafiskajā daļā” tās (karšu un shēmu) saturs iekļauts TP I. daļā „Paskaidrojuma raksts” 40. tabulā. Informācija iekļauta II. daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.1., 3.2., 3.29., 3.30., 3.35., 3.36. apakšnodaļās. Teritorijas plānojums izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, katras „Paskaidrojuma raksta” sadaļas beigās sniegts konkrētās jomas situācijas apkopojums un nosacījumi t.sk. normatīvo aktu prasības turpmākās izmantošanas priekšlikumu un risinājumu izstrādei, kā arī iepriekšējā plānošanas periodā izstrādāto risinājumu kopsavilkums.

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība"; 16. MK 17.02. 2004. noteikumi Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums"; 17. MK 23.12.2003. noteikumi Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”; 18. MK 29.12.1998. noteikumi Nr.502 „Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika”; 19. MK 29.09.2009. noteikumi Nr.1114 „Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām”; 20. MK 13.06.2006. noteikumi Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība”; 21. MK 10.11.2009. noteikumi Nr.1315 „Dabas lieguma „Stompaku purvi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 22. MK 22.11.2005. noteikumi Nr.886 „Dabas parka „Vecumu meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 23. MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 24. MK 15.06.1999. noteikumi Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem”; 25. citi spēkā esošie vides aizsardzības normatīvie akti vai grozījumi esošajos.	
4.	Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija	Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā ir izskatīts iesniegums par nosacījumu sniegšanu Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādei. Saskaņā ar MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 <i>Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi</i> 12.2 punktu Inspekcija sniedz informāciju, nosacījumus un ieteikumus, kas ietverami teritorijas plānojumā. <u>1. INFORMĀCIJA.</u> 1.1. Viļakas novadā atrodas kultūras pieminekļi - objekti, kas iekļauti spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kuru 29.10.1998. apstiprinājusi LR Kultūras ministrija ar rīkojumu Nr. 128 (izraksts pielikumā). 1.2. Inspekcija ir uzsākusi darbu kultūras pieminekļu teritoriju precizēšanā, ņemot vērā VZD datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv pieejamo informāciju. Plānojuma izstrādes gaitā, sadarbībā ar Inspekcijas struktūrdaļu speciālistiem, iespējama objektu un teritoriju precizēšana. 1.3. Saskaņā ar likuma <i>Par kultūras pieminekļu aizsardzību</i> 23. pantu un <i>Aizsargjoslu likuma</i> 8. pantu aizsardzības zona ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem lauku teritorijās noteikta ne mazāk par 500m, bet pilsētās - 100m, ja aizsardzības zona nav noteikta īpaši.	Informācija par kultūras pieminekļiem un ar to izmantošanu saistītie nosacījumi iekļauti I. daļā „Paskaidrojuma raksts” 1.8., 2.6., 2.7. apakšnodaļās. Informācija un nosacījumi iekļauti II. daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.31., 3.36., apakšnodaļās un 1. pielikumā. Informācija iekļauta III. „Grafiskajā daļā” Viļakas novada, Viļakas pilsētas un ciemu teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartēs un Viļakas novada aprobežojumu kartē. Materiāls par kultūrvēsturisko

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		Jebkuru saimniecisko darbību pieminekļu aizsardzības zonā drīkst veikt tikai ar Inspekcijas atļauju. Inspekcija atzīmē, ka Viļakas pilsētai 2005. gadā tika kvalitatīvi izstrādātas kultūras pieminekļu teritoriju un to aizsardzības zonu robežas ("Grupa 93"), kuras ņemamas vērā izstrādājot jauno novada teritorijas plānojumu. <u>2. NOSACĪJUMI.</u> 2.1. Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda veida saimniecisko darbību kultūras pieminekļos vai to aizsardzības zonās, saistoši sekojoši normatīvie akti: - Likums <i>Par kultūras pieminekļu aizsardzību</i>; - MK 26.08.2003. noteikumi Nr. 474 <i>Noteikumi par kultūras pieminekļu aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu</i>; - citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumi. 2.2. Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās nav plānojama tāda saimnieciskā darbība, kas var iznīcināt kultūras pieminekli vai mazināt kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiskās ainavas vērtību. Tās būtu rūpnieciskas ražošanas vai jauktas darījumu apbūves teritorijas, kas saistās ar liela apjoma noliktavu tipa ēku būvniecību, jaunas dzīvojamo māju apbūves teritorijas, kā arī derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības zonā plānojama saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri. 2.3. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav plānojama jaunu objektu būvniecība un ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi - smilts vai grants karjeri; 2.4. Teritorijas plānojuma teksta daļā (paskaidrojuma rakstā) ietverama un papildināma informācija: 2.4.1. par kultūras mantojumu Viļakas novadā kopumā; 2.4.2. par valsts aizsargājamiem nekustamiem kultūras pieminekļiem: to uzskaitījums, raksturojums, informācija par pieminekļa pašreizējo stāvokli un saglabāšanas pasākumiem. Aprakstu vēlams papildināt ar aktuālu objektu raksturojošu foto attēlu. 2.5. Grafiskajā daļā ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi nekustamie kultūras pieminekļi un aizsardzības zonas ap tiem. Grafiskajam materiālam pievienojams skaidrojums (eksplikācija) ar katra pieminekļa nosaukumu un valsts aizsardzības numuru. 2.6. Apbūves noteikumos: 2.6.1. ietveramas prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai un izmantošanai; 2.6.2. norādāmi kādi aprobežojumi ievērojami kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, tajā skaitā uz zemes gabalu dalīšanu - apvienošanu, būtisku kultūrvēsturiskās ainavas pārveidošanas pasākumu veikšanu.	mantojumu plānojamā teritorijā tika gatavots konsultējoties ar Latgales reģionālo nodaļu.

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		2.6.3. ietveramas prasības ēku, kuras vecākas par 50 gadiem nojaukšanai; 2.6.4. ietveramas prasības stādījumu, kuri vecāki par 50 gadiem apsaimniekošanai; 2.6.5. atsevišķā sadaļā ietverami vēsturisko ēku fasāžu apdares renovācijas, logu nomaiņas, fasāžu un jumta siltināšanas, kā arī jumtu iesegumu nomaiņas metodikas principi atbilstoši Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumu Nr. 112 <i>Vispārīgie būvnoteikumi</i> 40. 7. punktam. 2.6.6. atsevišķā nodaļā ietveramas prasības novada nozīmes kultūrvēsturisko objektu aizsardzībai un izmantošanai, ja šādi objekti ir pašvaldībā noteikti. <u>3. IETEIKUMI.</u> 3.1. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap kultūras pieminekļiem var izstrādāt individuālas aizsardzības zonas, vadoties no konkrētas pieminekļa atrašanās vietas un iespējamās ārējās vizuālās ietekmes un pieminekļa ainaviskās uztveres, atbilstoši MK 19.07.2003. noteikumiem Nr. 392 <i>Kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas metodika</i>. Kultūras piemineklim individuāli noteikta aizsardzības zona - samazināta vai paplašināta, atbilstoši konkrētai situācijai dabā, ļautu racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar kultūras pieminekļa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus. 3.2. Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt nozīmīgus objektus un teritorijas, kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība - ēkas, kultūrvēsturisku norišu vietas, ainaviski vērtīgas kultūrvēsturiskās vides un dabas teritorijas, kas nav iekļautas spēkā esošajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Tās būtu ievērojamu cilvēku dzīves vietas, atsevišķi arhitektūras objekti, muižu apbūves, kultūrvēsturiski nozīmīgi stādījumi. Plānojot objektiem piemērotu izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt teritorijas kultūras potenciāla papildināšanā un pilnveidošanā. Šādu objektu saglabāšana, aizsardzība un izmantošana regulējama pašvaldības līmenī. 3.3. Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu plānojamā teritorijā konsultēties ar Latgales reģionālo nodaļu (tel.64625159). Pielikumā: nekustamie kultūras pieminekļi Viļakas novadā, izraksts no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta uz 4 lappusēm.	
5.	VAS "Latvijas Valsts ceļi"	Apzinoties perspektīvā pieejamos finansu līdzekļus un valsts autoceļu tīklā risināmo problēmu kopējo apjomu, Satiksmes ministrija neplāno tuvāko 10 gadu laikā izbūvēt jaunus autoceļu posmus un mezglus Jūsu novada teritorijā. Iespējama tikai esošo valsts autoceļu rekonstrukcija vai remonts to zemes nodalījuma joslu robežās, bet ņemot vērā, ka iespējama Vientuļu robežkontroles punkta atvēršana, paredzēt Viļakas pilsētas dienvidu aplekšības izbūvi (valsts reģionālās nozīmes autoceļš P35 Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas rob. (Vientuli)). Izstrādājot Viļakas novada teritorijas plānojumu,	Informācija par valsts autoceļiem un ar to izmantošanu saistītie nosacījumi iekļauti I. daļā „Paskaidrojuma raksts” 1.9.2., 2.6., 2.7. apakšnodaļās. (Informācija par pārējiem ceļiem novada teritorijā un ar transporta infrastruktūru saistītiem jautājumiem sniegta

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		lūdzam ievērot sekojošus pamatprincipus. 1. Saskaņā ar 11.03.92.g. likumu „Par autoceļiem”; 05.02.97.g. "Aizsargjoslu likumu"; 10.08.95.g. Būvniecības likumu" un ar tiem saistošiem likuma grozījumiem, kā arī ar tiem saistošiem MK noteikumiem, ievērot novada teritoriju šķērsojošo valsts autoceļu zemes nodalījuma, aizsargjoslas un apbūves līnijas. valsts reģionālie un vietējie autoceļi(tabula). 2. Viļakas novada perspektīvajā apbūvē un teritorijas plānojumā ievērojot 05.02.97. „Aizsargjoslu likumu”; 22.05.02. "Teritorijas plānošanas likumu"; 30.03.99. MK noteikumus Nr.126 "Kārtība, kādā gar autoceļiem izvietojami servisa objekti"; 19.10.04. MK noteikumus Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi"; 10.04.01 .MK noteikumus Nr. 162 „Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika"; 11.10.05. MK noteikumu Nr. 770 "Rajona pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi"; MK noteikumus Nr. 505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem". 3. Novada robežās apbūves līnijas var tikt mainītas atbilstoši detālplānam, kas saskaņots ārvalsts autoceļu pārvaldītāju. 4. Apbūvi plānot tādā attālumā no autoceļa, kas neprasa tehniskus risinājumus tās aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni un izplūdes gāzēm. Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāņem vērā 13.07.2004.g. MK noteikumu Nr.597 „Vides trokšņa novēršanas kārtība" un noteikumu Nr. 598 „Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās" 2. pielikuma 3. punkta prasībām. 5. Mainot jebkuru citu zemes izmantošanas veidu uz apbūvi, teritorijas plānojumā jaunās apbūvei paredzētās teritorijas jāizplāno apvienojošie lokālie ceļi, nodrošinot to lietošanu un pieeju tiem no visiem atsevišķiem īpašumiem un objektiem, tai skaitā, ar servitūta tiesībām. Tālāk šo lokālo ceļu saisti ar valsts autoceļu tīklu jāparedz pieslēdzoties tikai esošām pagasta ielām (galvenokārt) , tā nodrošinot „pakāpeniskuma" principu , kas orientē perspektīvā uz esošo pieslēgumu pie valsts autoceļiem skaita samazināšanu un savstarpēju attālināšanu, tā nodrošinot transporta kustības vienmērīguma un satiksmes drošības līmeņa paaugstināšanos. Atsevišķu jaunu īpašumu (objektu) vai esošo paplašināšanas vai pārdalīšanas gadījumos jaunu tiešu pieslēgumu plānošanai valsts autoceļu tīklam nav pieļaujama. 6. Plānot esošo blīvi apdzīvoto vietu paplašināšanu, rekonstrukciju, infrastruktūras pilnveidošanu, nevis izveidot jaunas apbūves teritorijas. Šāda pieeja ļautu koncentrētāk izmantot sabiedrības radītā kopprodukta līdzekļus iedzīvotāju vairākuma interesēs labākas dzīves vides izveidošanai un tās kvalitatīvai uzturēšanai, relatīvi samazinot nepieciešamos izdevumus.	I. daļā „Paskaidrojuma raksts” 1.9. 2.6., 2.7. apakšnodaļās. Informācija un nosacījumi iekļauti II. daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.3., 3.7., 3.36., 4.8. apakšnodaļās. Informācija iekļauta III. „Grafiskajā daļā” Viļakas novada, Viļakas pilsētas un ciemu teritorijas plānotā s(at)ļautās izmantošanas kartēs, Viļakas novada aprobežojumu kartē un Viļakas pilsētas un novada satiksmes infrastruktūras kartēs. (skat. I. daļas „Paskaidrojuma raksta” 40. tabulu Viļakas novada teritorijas plānojuma kartes un shēmas).

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		7. Nosakot teritorijas, kam obligāti jābūt izstrādātam detālajiem plānojumam, ir jāņem vērā princips, ka ja nav nodrošināta piekļūšana kādam atsevišķam zemes īpašumam vai arī uzsākot, vai paplašinot uzņēmējdarbību, vai attīstot apdzīvojamo apbūvi uz esošajiem zemju īpašumiem, kā arī veicot to sadali vairākos, pašvaldībai saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 883 (19.10.2004.g.) 6., 7., 8., un 9. punktu šiem īpašumiem jāierosina detālplānojuma izstrāde. Tajā pilnīgi jāatrisina piekļūšana katrai zemes vienībai, ievērojot „pakāpeniskuma” principu teritoriju pieslēgšanai valsts autoceļu tīklam (sk. 5. punktu). Katrā konkrētā gadījumā jāizskata nepieciešamība vienlaicīgi izstrādāt detaļplānojumu arī blakus īpašumiem kopēja iekšējā ceļu tīkla izveidošanai teritorijām pie valsts autoceļiem starp un jau esošiem jebkuras piederības publisko autoceļu pieslēgumiem valsts autoceļam, pēc iespējas samazinot jau esošo atsevišķo īpašumu pieslēgumu skaitu. 8. Teritorijas plānojumā jābūt perspektīvai Viļakas novada transporta shēmai (ietverot plānotās jaunās apbūves teritorijas), kura atspoguļotu piekļūšanas iespēju nodrošināšanu ikvienam īpašumam (arī pa atsevišķiem gājēju un veloceliņiem) ar akcentētām vietējā ceļu (ielu) tīkla pieslēgšanās vietām valsts autoceļu tīklam. 9. Saskaņot novada teritorijas plānojumu ar „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Balvu nodaļu.	
6.	Veselības ministrijas Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles daļa	Ilgtermiņa principa nodrošināšanai, vides kvalitātes priekšnoteikumu radīšanai, racionālai teritorijas izmantošanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai jāievēro nosacījumi, kuros ietilpst nepieciešamie potenciālie teritoriālās attīstības ierobežojumi: Plānojumā paredzēt visa veida aizsargjoslas ap objektiem un teritorijām saskaņā ar "Aizsargjoslu likumu" (05.02.1997.) un saskaņā ar šo likumu pieņemtajiem LR MK noteikumiem Nr. 43 (20.01.2004.) "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika" -ūdens ņemšanas vietas ar aizsargjoslām attēlot grafiski. Nodrošināt bezsaimnieku un neizmantoto pazemes ūdens urbumu tamponēšanu, individuālo māju ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšanu atbilstoši prasībām. Apbūves noteikumos paredzēt aku vietas izvēli un aizsargjoslu rādīšanu saskaņošanu ar Veselības inspekciju. Veicot jaunu ārējo ūdensapgādes, kanalizācijas u.c. inženierkomunikācijas sistēmu projektēšanu vai esošo sistēmu rekonstrukciju, nodrošināt LR MK Nr. 38 (01.02.2000.) „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" un grozījumu, LR MK Nr. 214 (15.06.1999.) „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99"Kanalizācijas ārējie tīkli un būves", kā arī LR MK noteikumu Nr.1069 (28.12.2004.) „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās" prasības, atbilstoši tiesību aktu	Informācija un nosacījumi iekļauti I. daļā „Paskaidrojuma raksts” 1.5.4., 1.5.7., 1.10.4., 2.6., 2.7. apakšnodaļās. Informācija un nosacījumi iekļauti II. daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.10., 3.16., 3.17., 3.18., 3.36. apakšnodaļās un Viļakas novada teritorijas zonējums un teritorijas daļu atļautā izmantošana sniegta 4. nodaļā. Informācija iekļauta III. „Grafiskajā daļā” Viļakas novada, Viļakas pilsētas un ciemu teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartēs, Viļakas novada aprobežojumu kartē un Viļakas pilsētas un ciemu ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras kartēs

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		prasībām, ņemot vērā LR MK noteikumu Nr.365 (23.08.2003.) „Noteikumi par notekūdeņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasības. Paredzot dzīvojamo māju apkuri, izmantot ekoloģiski tīru kurināmo. Nodrošināt apbūves plānošanu atbilstoši higiēnas prasībām, pēc zonēšanas principa (ražošanas, dzīvojamās, aizsargājamās u.c. zonas, aizsargjoslas) un to kartogrāfiski attēlot. Nodrošināt novada piegulošo teritoriju turpmāku izmantošanu, nepieļaut ražošanas objektu būvniecību dzīvojamās, atpūtas un rekreācijas zonās. Paredzēt rekreācijas zonu labiekārtošanu, t.sk. bērnu atpūtai. Aizliegt esošo un bijušo ražošanas, lauksaimniecības objektu teritorijas ar cilvēka veselībai kaitīgiem un vides piesārņojošiem faktoriem izmantot citos nolūkos bez preventīviem pasākumiem. Atkritumu konteineru laukumu vietas atzīmēt plānā. Paredzēt peldudeņu un peldvietu apsaimniekošanu atbilstoši LR MK noteikumu Nr.454 (17.06.2008.) „Peldvietu higiēnas prasības” un LR MK noteikumu Nr.523 (07.07.2008.) „Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai” prasībām.	(skat. I. daļas „Paskaidrojuma raksta” 40. tabulu Viļakas novada teritorijas plānojuma kartes un shēmas).
7.	Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa	Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa (turpmāk tekstā Nodaļa) ir saņēmusi Jūsu 2011. gada 25. maija pieprasījumu (iereģ. 27.05.2011. ar Nr.2-07-L/286), kurā lūgts sniegt nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei. Nodaļa informē, ka saskaņā ar 2009. gada 6. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 16. punkts nosaka, ka Valsts zemes dienesta teritoriālās struktūrvienības nosacījumus publicē iestādes mājaslapā internetā. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumiem Nr. 1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (12., 13., 16., 20., 21., 27., 28., 31., 48. punktu un 37.2., 48.2. apakšpunktu), Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumiem Nr. 1002 “Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība” (6. un 7. punktu) un Ministru kabineta 2009. gada 22.decembra noteikumiem Nr. 1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” Valsts zemes dienests (turpmāk - dienests) nosaka sekojošus nosacījumus vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vai to grozījumu (turpmāk - teritorijas plānojums) izstrādei. Teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 TM ar mēroga noteiktību M 1:10000. Apdzīvotas vietas teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādā ar mēroga M 1:2000 vai M 1:5000 noteiktību, ja ir pieejama atbilstoša mēroga kartogrāfiskā	Informācija iekļauta un dati atbilstoši nosacījumiem sagatavoti III. „Grafiskajā daļā”, ar tās saturu var iepazīties I. daļā „Paskaidrojuma raksts” 40. tabulā Viļakas novada teritorijas plānojuma kartes un shēmas.

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		pamatne. Izstrādāto teritorijas plānojumu atzinuma saņemšanai iesniedz <u>elektroniskā formā</u> (grafiskos materiālus - digitāli vektordatu (vēlams *.dgn (MicroStation) formā) attiecīgajā dienesta <u>teritoriālajā struktūrvienībā</u>. Teritorijas plānojuma grafiskai daļai elektroniskajā datu nesējā pievieno aizsargjoslu sadaļā izmantotos apzīmējumus ar paskaidrojumiem. Teritorijas plānojuma izstrādāšanā izmanto aktuālus dienesta teritoriālās struktūrvienības izsniegtus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskos datus. Teritorijas plānojumā nosaka un grafiskajā materiālā attēlo visas esošo objektu aizsargjoslas, t.sk., objektu, kuri izvietoti ārpus plānojuma teritorijas, aizsargjoslas, kas atrodas plānojuma teritorijas robežās. Aizsargjoslu robežas grafiski attēlo kā daudzstūrus, kas saistīti ar aizsargjoslas kodu, kas ir atbilstošs Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācijas apakšgrupai, ja tādas nav - grupai, un aizsargjoslu robežas daudzstūri sasaistīti ar objekta, kam noteikta aizsargjosla, pilnu nosaukumu un adresi, ja tāda ir. Ja plānojuma grafiskā daļa tiek gatavota <i>MicroStation</i> vidē vai <i>AutoCad</i> vidē, tad plānojuma aizsargjoslas nepieciešams attēlot tā, lai katrs plānojumā attēlotais aizsargjoslu veids būtu izvietots <i>unikālajā līmenī</i>. Ja plānojuma grafiskā daļa tiek gatavota <i>ArcView</i> vidē, tad plānojuma aizsargjoslas nepieciešams attēlot tā, lai katram plānojumā attēlotajam aizsargjoslu veidam būtu piešķirts <i>unikālais kods</i>. Aizsargjoslu kods ir atbilstošs nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma kodam. Teritorijas plānojuma grafiskajā materiālā attēlo ciemu robežas. Apstiprinātā teritorijas plānojuma eksemplāru, kurā ietverti grafiskie materiāli, pašvaldība atbilstošajā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz divu nedēļu laikā pēc teritorijas plānojuma spēkā stāšanās uz elektroniskā datu nesēja un kā iesietu dokumentu, pievienojot: pašvaldības lēmuma par teritorijas plānojuma apstiprināšanu kopiju, informāciju par pašvaldības lēmuma publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", informāciju par teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādātāju un aizsargjoslu grafisko datu sagatavošanas mēroga noteiktību.	
8.	VAS „Latvenergo”	Par nosacījumiem Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādei Atbildot uz Jūsu SIA „Grupa 93” 2011.g. 25.maija vēstuli Nr. 11/75, sniedzam Latvenergo koncerna nosacījumus Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādei. <u>AS "Latvenergo"</u> Izstrādājot Viļakas novada teritorijas plānojumu, ir jāievēro sekojoši AS "Latvenergo" nosacījumi: -visās pašvaldības teritorijās, neatkarīgi no to izmantošanas veida, atļauta inženiertehniskās apgādes	Informācija par elektroapgādi un ar to izmantošanu saistītie nosacījumi iekļauti I. daļā „Paskaidrojuma raksts” 1.10.1., 2.6., 2.7. apakšnodaļās. Informācija un nosacījumi iekļauti II. daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		objektu (inženierkomunikāciju, inženiertehniskās apgādes objektu) izvietošana; -jaunveidojamās vai esošās zemes vienības, kas paredzētas tikai inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošanai, platība var būt mazāka par apbūves noteikumos noteikto minimālo platību. Šādā gadījumā zemes vienības platību nosaka atbilstoši konkrētā objekta izvietošanas un apsaimniekošanas nepieciešamībai. <u>AS "Sadales tīkls"</u> Esošie elektrotīkli (esošās 330/110/6-20 kV apakšstacijas, 20, 10, 6, 0,4 kV (gaisvadu un kabeļu) EPL, 20/0,4 kV vai 10/0,4 kV transformatora punkti, sadales punkti) un citi energoapgādes objekti precīzi jāatspoguļo teritorijas plānojumā. Teritorijas plānojumā jāattēlo esošo un plānoto elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu. Veicot Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādi, ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieņemts 1997. gada 5. februārī) 35. un 45. pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai. Izstrādājot detālpilānojamu, nepieciešams parādīt esošo 330/110/6-20 kV apakšstaciju, 20, 10, 6 kV un 0,4 kV EPL (gaisvadu un kabeļlīniju) un 20/0,4 kV vai 10/0,4 kV transformatora punktu, sadales punktu, sadalņu, esošo un projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas, inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas funkcionēšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām. 4. Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot tādu, lai tas atbilstu Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās". Plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem to pieslēgšanai pie esošajiem vai jaunizveidojamajiem inženiertīkliem. Plānojot elektroapgādes objektu un elektroietaišu izvietojumu jāparedz to netraucēta apkalpošana (ārpus iežogotām teritorijām) un transporta piekļūšanas iespējas. Nav pieļaujama apbūve energoapgādes objektu aizsargjoslās. Elektroietaišu projektēšana un būvniecība jāveic atbilstoši 01.11.2010. MK noteikumiem Nr. 1024 "Elektroenerģijas pārvades un sadales būvju būvniecības kārtība". Teritorijas plānojuma paskaidrojošā daļā ierosinām ietvert informāciju par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un cilvēku drošību darbojoties elektroapgādes objektu tuvumā. Par vispārīgajiem aprobežojumiem, kas noteikti Aizsargjoslu likuma (pieņemts 1997. gada 5. februārī) 35. pantā un aprobežojumiem aizsargjoslās gar	noteikumi" 3.10., 3.16., 3.36., 4.7. apakšnodaļās. Informācija iekļauta III. „Grafiskajā daļā” Viļakas novada, Viļakas pilsētas un ciemu teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartēs un Viļakas novada aprobežojumu kartē. (skat. I. daļas „Paskaidrojuma raksta” 40. tabulu Viļakas novada teritorijas plānojuma kartes un shēmas).

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		elektriskajiem tīkliem, kas noteikti 45. pantā. Lūdzam ietvert sekojošu informāciju par aprobežojumiem ap sekojošiem sadales tīkla objektiem: 20 kV elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 13 metru platā joslā, kas ir vienāda ar aizsargjoslas platumu ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās. 20 kV elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2,5 metru attālumā no līnijas ass. 0,4 kV elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 5 metru platā joslā, bet 0,4 kV elektrolīnijas aizsargjosla ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 6,5 metru attālumā no līnijas ass. 0,4 kV elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2,5 metru attālumā no līnijas ass. Aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām noteikta 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass. Aizsargjosla gar elektrisko tīklu sadales iekārtām, fideru punktiem, transformatoru apakšstacijām ir noteikta 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk ārpusē izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai grīdas virsmas. Ierosinām ietvert informāciju, ka elektrisko tīklu valdītājam, atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 415 izdoti 20.10.1998., elektrolīniju trases mežos jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un jāattīra minētās trases no krūmiem un kokiem, jāizcērt bīstamie koki, kuri aug ārpus elektrolīniju trasēm, bet var krist uz to vadiem vai balstiem. Tāpat jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un jāattīra no krūmiem un kokiem kabeļlīniju trases 4 metrus platā joslā. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS "Latvenergo" tīklam notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2009. gada 01. aprīļa lēmumā Nr. 74 apstiprinātiem "Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem". Ierosinām ietvert informāciju, ka, saskaņā ar Enerģētikas likuma 19. panta (1) Jaunu energoapgādes komersanta objektu ierīkošanai energoapgādes komersantam ir tiesības izmantot jebkuru zemi par vienreizēju samaksu tās īpašniekam saskaņā ar šā likuma 24. pantu. (11) Energoapgādes komersantam ir pienākums saskaņot ar zemes īpašnieku jaunu energoapgādes objektu ierīkošanas nosacījumus, kā arī tiesības saskaņošanas procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu gadījumos, ja zeme tiek izmantota jaunu energoapgādes komersantu objektu - iekārtu, ierīču, ietaišu, tīklu, līniju un to piederumu ierīkošanai, ja ir iestāties vismaz viens no šādiem nosacījumiem: energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā; energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkanās līnijas robežās; vietējā pašvaldība ir atzinusi, ka sabiedrības interesēs	

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		jauna energoapgādes komersanta objekta ierīkošana vai esošā objekta vai tā daļas izmantošana nav iespējama bez šīs zemes izmantošanas; citos likumos noteiktajos gadījumos. (12) Energoapgādes komersantam ir tiesības veikt jebkura sava objekta rekonstrukciju vai modernizāciju, savlaicīgi par to informējot zemes īpašnieku. Zemes īpašniekam pienākas vienreizēja samaksa saskaņā ar šā likuma 24. pantu, ja rekonstrukcijas rezultātā palielinās energoapgādes komersanta objekta vai aizsargjoslas ap vai gar šo objektu aizņemtā zemes platība. (3) Energoapgādes komersants par jauna objekta ierīkošanu vai esošā objekta paplašināšanu brīdina nekustamā īpašuma īpašnieku vismaz 30 dienas pirms darbu uzsākšanas. 19.1 pants (1) Energoapgādes komersantam ir nekustamā īpašuma servitūta tiesības ierīkot, attīstīt un ekspluatēt energoapgādes uzņēmuma objektus. (2) Servitūta tiesības realizē, savstarpēji vienojoties ar nekustamā īpašuma īpašnieku. Ja puses nevar vienojoties, servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ierosinām ietvert informāciju par nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām lūgt pārvietot esošo energoapgādes uzņēmumu objektu, kura pārvietošanas izmaksas atbilstoši Enerģētikas likuma 23. panta 2. daļai, "Esošo energoapgādes uzņēmumu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem", jāsēdž pārvietošanas ierosinātājam. Teritorijas plānojuma paskaidrojošajā daļā papildus norādīt, ka neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK. 1998. g. noteikumu NR. 415 10. punkts). Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku, darbu veikšana vīdsprieguma (20, 10 kV) un zemsprieguma (0,4 kV) EPL aizsargjoslā jāsaskaņo ar AS "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu reģiona Balvu nodaļas vadītāju, Bērpils iela 19, Balvi, tālr. 64510730. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā, radušos neskaidrību precizēšanai un nepieciešamās informācijas saņemšanai, lūdzu vērsties pie AS "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu reģiona Balvu nodaļas vadītāju, Bērpils iela 19, Balvi, tālr. 64510730. Sagatavoto teritorijas plānojuma projektu, pirms atzinuma pieprasīšanas, lūdzu saskaņot ar AS "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu reģiona Balvu nodaļas vadītāju, Bērpils iela 19, Balvi, tālr. 64510730. <u>AS "Latvijas elektriskie tīkli"</u> Informējam, ka Viļakas novada teritoriju šķērso pārvades tīkla 110 kV un 330 kV gaisvadu elektrolīnijas. Susāju pagastā uz zemesgabala Nr.3878	

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		008 0130 atrodas transformatoru apakšstacija "Viļaka". 1. Ierosinām teritorijas plānojumā ietvert informāciju cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai: -Par būvdarbiem, kuros paredzēts izmantot celšanas mehānismus, ja tie notiks tuvāk par 30 metriem no 110 kV elektrolīnijas malējiem vadiem, paredzēt darbu veikšanas projekta izstrādāšanu (MK 2006.g. noteikumi Nr.982, 11 .punkts). Apbūves, autoceļu, būvdarbu veikšanas un mežizstrādes projekti, koku ciršana elektrolīnijas tuvumā jāaskaņo ar AS "Latvijas elektriskie tīkli" Rīgā, Dārziema ielā 86. Apbūves projektēšanai elektrolīniju tuvumā nepieciešami tehniskie noteikumi. AS "Latvijas elektriskie tīkli" īpašumā ir pārvades tīkls, t.i. 330 kV un 110 kV elektrolīnijas un apakšstacijas/sadales punkti, kurus līdz 2011. gada 1. aprīlim apkalpoja AS "Augstsprieguma tīkls". -Par zemes īpašumu lietošanas tiesību ierobežojumiem elektrolīnijas aizsargjoslās saskaņā ar Aizsargjoslu likuma (1997.g.) 35. un 45. pantu. -Par minimālajiem attālumiem no būvēm un stādāmiem kokiem līdz elektrolīnijām, kā arī par attālumiem starp inženierkomunikācijām saskaņā ar 2004.gada MK noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”, 2006.gada MK noteikumiem Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika", 1997.gada Aizsargjoslu likumu un elektroiekārtu būvniecības noteikumu prasībām. Lūdzam ņemt vērā izmaiņas Aizsargjoslu likumā saskaņā ar 2009.gada likuma grozījumiem attiecībā uz 110 kV un 330 kV elektrolīniju aizsargjoslas palielināšanu (izmaiņas likuma 16.pantā). Pārvades tīkla 110 kV un 330 kV elektrolīnijas Medņevas, Susāju un Šķibēnu pagasta teritorijā attēlotas esošo teritorijas plānojumu grafiskajās daļās. Šķibēnu pagastu virzienā no DR uz ZA šķērso 330 kV elektrolīnija. Grafiskajā daļā atbilstoši labot apzīmējumu no "110 kV" uz "330 kV". 330 kV elektrolīnijas novietojuma precizēšanai Vecumu pagasta teritorijā nosūtām Jums pagasta karti ar elektrolīnijas trasi. Viļakas pilsētā, Kupravas un Žiguru pagasta teritorijā pārvades tīkla elektrolīniju nav un to ierīkošana nav plānota. Pielikumā: 1. Vecumu pagasta karte - 1 lpp.	
9.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests	Nosūtām Jums galvenās prasības ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības nodrošinājumā, kas jāņem vērā sagatavojot teritoriālo plānojumu. 1. Pielietoto terminu un jēdzienu skaidrojums, kam jāatbilst spēkā esošajiem normatīvo aktiem un piemērotajiem aktiem; 2. Aizsargjoslu likuma (1997), kā arī ekspluatācijas un	Informācija par ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības nodrošinājumu un ar to saistītie nosacījumi iekļauti I. daļā

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		drošības aizsargjoslu noteikšanas metodiku prasības; 3. Pilsētu un pagastu izbūve saskaņā ar Latvijas pagaidu būvnormatīvu "Teritoriālpārveidošana. Pilsētu un pagastu izbūve" (LBN 100-1992); 4. Ugunsdrošības prasības ceļu piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, veidojot ceļu tīklus vai ielu shēmas saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu "Būvju ugunsdrošība" (LBN 201-07) 6. sadaļu; 5. Ugunsdrošības prasības atstarpēm starp dažādu ugunsdrošības pakāpju un funkcionālās nozīmes ēkām un būvēm saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu "Būvju ugunsdrošība" (LBN 201-07) 1 .pielikumu, 10.tabulu; 6. Pilsētu un pagastu teritoriju ugunsdzēsības un ūdensapgādes nodrošinājums saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" (LBN 222- 1999) punktu 2.2; 9.5; tabulām 4; 5; 6; 7; 15 un grozījumiem Ministru kabineta 2000.gada 1.februāra noteikumos Nr.38 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" 7. Inženierkomunikāciju izvietošanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1069; 2004.g. 28. decembra "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētas, ciemos un lauku teritorijās "; 8. Pagasta iedzīvotāju ārkārtējās situācijās un to tiešu draudu apziņošanas un trauksmes sistēmas izveide saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu (2006); 9. Rūpniecisko avāriju riska novērtējums un novērošanas programmas paaugstinātās bīstamības objektos. Objektu avārijas gatavības un civilās aizsardzības pasākumu plānu izstrāde saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu (2006) un Ministru kabineta noteikumiem Nr.532; 2005.g. 19. jūlija "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem"; 10. Iespējamās ierobežojumus, kas saistīti ar potenciālo palu un plūdu laikā appludinātām teritorijām un pretplūdu preventīvajiem pasākumiem saskaņā ar Likumu par pašvaldībām.	„Paskaidrojuma raksts” 1.5.10., 2.6., 2.7. apakšnodaļās. Informācija un nosacījumi iekļauti II. daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.10., 3.16., 3.27., 3.35., 3.36. apakšnodaļās. Informācija iekļauta III. „Grafiskajā daļā” Viļakas novada, Viļakas pilsētas un ciemu teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartēs un Viļakas novada aprobežojumu kartē (skat. I. daļas „Paskaidrojuma raksta” 40. tabulu Viļakas novada teritorijas plānojuma kartes un shēmas) t.sk. informācija par hidrantu izvietošanu un atklātajām ūdensņemšanas vietām VUGD vajadzībām. TP ietvaros veikts pētījums par aplūstošajām teritorijām (skat. 1. pielikumu), informācija ietverta III. „Grafiskajā daļā” Viļakas novada, Viļakas pilsētas un ciemu teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartēs un Viļakas novada aprobežojumu kartē.
10.	Latgales plānošanas reģions	Latgales plānošanas reģions informē, ka 2007. gada 3. oktobrī Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē ir apstiprināts Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026. gadam. Kā arī informējam, ka 2009.gada 11. decembrī Latgales plānošanas reģiona attīstības padome apstiprināja Balvu rajona teritorijas plānojumu kā Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma pielikumu. Norādām, ka Attīstības plānošanas sistēmas likuma 9.panta 4.daļā ir noteikts, ka vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumenti ir hierarhiski pakārtoti reģionālā un nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem. Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 6. panta 7. apakšpunktu, izstrādājot zemāka līmeņa teritorijas plānojumu, ievēro spēkā esošo	Informācija un nosacījumi iekļauti I. daļā „Paskaidrojuma raksts” 1.4.3. apakšnodaļā, TP risinājumi apkopoti II. nodaļā Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums. Risinājumi nostiprināti teritorijas plānojuma II. daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un III. „Grafiskajā daļā” (skat.

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		augstāka līmeņa teritorijas plānojumu. Līdz ar to, izstrādājot Viļakas novada teritorijas plānojumu, aicinām ievērot Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumā iestrādātās prasības un nostādnes pašvaldību teritorijas plānojumam. Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāņem vērā reģiona attīstības mērķi: ▪ līdzsvarota sociālā, ekonomiskā un vides attīstība; ▪ augsta dzīves kvalitāte; ▪ racionāla zemes un citu dabas resursu izmantošana. 1. Latgales reģiona teritorijas plānojums nosaka šādas galvenās vadlīnijas un plānošanas principus: ▪ jāattīsta pakārtota daudz centru apdzīvotuma struktūra, lai jebkurā reģiona apdzīvotajā vietā būtu nodrošināta līdzvērtīga pieeja pakalpojumiem; ▪ jaunā apbūve jākoncentrē esošo apdzīvoto vietu robežās, maksimāli izmantojot pastāvošās apbūves teritorijas, inženiertīklus un transporta infrastruktūru; ▪ jāattīsta iekšējo ceļu tīkls, uzlabojot reģiona iekšējo un ārējo sasniedzamību; ▪ jāattīsta starptautiskie transporta koridori – autoceļi, dzelzceļi un to apkārtes infrastruktūra, maksimāli izmantojot Latgales ģeogrāfiskā novietojuma priekšrocības un „vārtu lomu” starp austrumiem un rietumiem; ▪ jā saglabā visas vērtīgās lauksaimniecības teritorijas, paredzot tajās arī daudzveidīgus alternatīvus nodarbes veidus; ▪ jā saglabā un jāattīsta esošās ražošanas teritorijas, lai racionāli izmantotu pastāvošos resursus un inženiertehnisko infrastruktūru; ▪ jā aizsargā reģiona kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, maksimāli jā saglabā neapbūvētās, neskartās dabas teritorijas, jāveido zaļie koridori, jā aizsargā publiskā telpa, nodrošinot pieeju ūdeņiem, mežiem un kultūrvēsturiskajam mantojumam. 2. Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāievēro šādi nosacījumi: ▪ jānosaka galvenās vērtības un perspektīvās attīstības teritorijas; ▪ jāparāda iespējamās riska teritorijas un jānosaka ierobežojumi tajās (paaugstināta riska teritorijās nevar tikt paredzēta dzīvojamā apbūve); ▪ jāiekļauj ūdeņu aizsardzības nosacījumi, jāveido sadarbība ar upju baseinu pārvaldēm; ▪ jāparedz pasākumi kultūras mantojuma	I. daļas „Paskaidrojuma raksta” 40. tabulu Viļakas novada teritorijas plānojuma kartes un shēmas).

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		saglabāšanai un atjaunošanai, radot labvēlīgus priekšnosacījumus kultūras mantojuma iekļaušanai ekonomiskajā attīstībā; ▪ jānosaka prasības būvprojektiem, lai tiktu veidota arhitektoniski augstvērtīga apbūve un respektētas esošās vērtības; ▪ plānojot siltumapgādes sistēmas, prioritāte dodama vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanai; ▪ jaunās apbūves teritorijas nav izvietojamas trokšņu zonās vai citās potenciālajās smaku, putekļu piesārņojuma zonās (šādās teritorijās jāveic trokšņa samazināšanas un citu negatīvo faktoru novēršanas pasākumi); ▪ jānorāda ugunsdzēsības depo izvietojums, lai nodrošinātu koordinētu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbību un savlaicīgu ierašanos ugunsgrēku, avāriju un glābšanas darbu vietās. 3. Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāņem vērā izstrādātie Civilās aizsardzības plāni, kā arī jāparedz civilās aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar iedzīvotāju drošību. Teritorijas plānojumā jāveic paaugstināta riska teritoriju un objektu analīze, nosakot apdraudējuma veidu un ietekmi uz iedzīvotāju drošību, kā arī paredzot savlaicīgu minētajos objektos strādājošo un apdraudētajās teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju apziņošanu. 4. Teritorijas plānojumā jāatbalsta ģimenei draudzīgas infrastruktūras veidošana, aptverot visus līmeņus un sfēras – mājokļus, kultūru, izglītību, veselības aprūpi, pakalpojumus un brīvā laika pavadīšanas iespējas. 5. Jāparedz teritorijas plānojuma īstenošanas uzraudzība – procesa monitorings. 6. Nosakot vietējās pašvaldības teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu, jāņem vērā Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma II daļa „Telpiskās attīstības perspektīva”, kas izstrādāta galvenajiem telpiskās struktūras elementiem: ▪ apdzīvojuma attīstībai (saistībā ar iedzīvotājiem, mājokļiem, nodarbinātību un darba vietām, pakalpojumiem); ▪ lauku (atvērtās telpas) attīstībai (aptverot lauksaimniecības teritorijas, mežu telpas, dabas vērtības, ainavas, rekreācijas un tūrisma areālus); ▪ transporta, komunikāciju un vides infrastruktūras attīstībai (saistībā ar sasniedzamības un komunikāciju iespēju uzlabošanu), un jāievēro Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma III daļā „Teritorijas plānojuma vadlīnijas” ietvertie	

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		nosacījumi, kas attiecas uz novada teritorijas plānošanu. Papildus informējam, ka 2010.gada 1.decembrī Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē tika apstiprināta Latgales stratēģija 2030. Ar Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem var iepazīties reģionālajā portālā www.latgale.lv, sadaļā „Latgales plānošanas reģions”, apakšsadaļā „Plānošanas dokumenti” vai Latgales plānošanas reģiona birojā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95.	
11.	VAS „Latvijas valsts meži”	Atbilstoši Viljākas novada domes 11.03.2011. lēmumu "Par Viljākas novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024.gadam izstrādes uzsākšanu", AS "Latvijas valsts meži" (turpmāk tekstā - LVM) ir sagatavojusi un nosūta nosacījumus plānojuma izstrādei (sk. pielikums Nr. 1 „Nosacījumi”). Vienlaicīgi lūdzam, izstrādājot pašvaldības teritoriālplānojumu, regulāri informēt LVM atbildīgo pārstāvi par Teritorijas plānojuma izstrādes gaitu un tā sabiedrisko apspriešanu norises vietu un laiku (Gunārs Vigups, e-pasta adrese: g.vigups@lvm.lv). Pielikumā: - Nosacījumi uz 6 lpp.; - Grafiskais pielikums uz 4 lpp. Pielikums Nr. 1 <u>Izsniedzējs</u>: AS "Latvijas valsts meži" LVM Nekustamie īpašumi <u>Izsniegšanas vieta</u>: "Mežroze". Vērēmu pagasts Rēzeknes novads <u>Izsniegšanas datums</u>: 10.06.2011. NOSACĪJUMI - Objekta apraksts. Teritorijas plānojuma objekts ir Viljākas novads. Teritorijas plānojuma objekts ietver AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošas zemes 25040.3 ha platībā, kas izvietotas Žīguru. Vecumu, Susāju, Medņevas, Kupravas pagastu un Viljākas pilsētas teritorijās. Mežsaimniecībā izmantojamo teritoriju Viljākas novadā apsaimnieko Ziemeļlatgales mežsaimniecības Balvu un Žīguru meža iecirkņi. - Paskaidrojuma raksts. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni. Lūdzam ietvert teritorijas plānojumā atļauju izmantot teritoriju atbilstoši pašreizējam sadalījumam pa sekojošiem zemes izmantošanas mērķiem un kadastra vienībām: Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas- meža zeme 24.02.2000. likuma "Meža likums" izpratnē, t.sk. purvi 25040.3 ha platībā atbilstoši pielikumam Nr.1.1- Plānojumā paredzēt sekojošus atļautos izmantošanas veidus: <u>Mežsaimnieciskā izmantošana</u>: ■ kultivēto ogu audzēšana (lauksaimnieciskā izmantošana); ■ Meža infrastruktūras objekti; ■ Dabas aizsardzība; ■ Rekreācija, tai skaitā medības, peldvietu	Informācija par mežsaimniecībā izmantojamām teritorijām un ar to izmantošanu saistītie nosacījumi iekļauti I. daļā „Paskaidrojuma raksts” 1.5.14., 2.6., 2.7. apakšnodaļās. Informācija un nosacījumi iekļauti II. daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 4.10., 4.12. apakšnodaļās. Informācija iekļauta III. „Grafiskajā daļā” Viljākas novada, Viljākas pilsētas un ciemu teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartēs. Materiāls par mežsaimnieciskajām teritorijām sagatavots konsultējoties ar LVM nekustamie īpašumi atbildīgo pārstāvi.

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		ierīkošana; ■ Zivju dīķi; ■ Telšu laukums, atpūtas vieta; ■ Derīgo izrakteņu izpēte un ieguve; ■ Vēja ģeneratori; ■ Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti; ■ Meža zemes transformācija. <u>Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas</u>- plānojumā paredzēt arī sekojošus atļautos izmantošanas veidus: ■ lauksaimnieciskā izmantošana (tai skaitā kultivēto ogu audzēšana); ■ Mežsaimnieciskā izmantošana; ■ Rekreācija, tai skaitā peldvietu ierīkošana; ■ Zivju dīķis; ■ Meža infrastruktūras objekti; ■ Telšu laukums, atpūtas vieta; ■ Derīgo izrakteņu izpēte un ieguve; ■ Vēja ģeneratori; ■ Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti. AS „Latvijas valsts meži” plāno lauksaimniecības zemju apmežošanu Viļakas novada Žīguru pagastā esošajās zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 3898 001 0084 un 3898 001 0084, Medņevas pagastā - zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3870 003 0091. <u>Satiksmes infrastruktūras teritorijas</u>- plānojumā paredzēt sekojošus atļautos izmantošanas veidus: ■ Tilta izbūve un rekonstrukcija; ■ Mežsaimniecības ceļi; ■ Citi ceļi. ■ Viļakas novada teritorijā ir plānota LVM ceļu būvniecība/rekonstrukcija 49.3 km apjomā. Lūdzu ievietot nosacījumu, ka LVM valsts mežu zemju platībās atļauta esošo meža ceļu, brauktuvju ikdienas, periodiskā uzturēšana un ceļa rekonstrukcija izvērtējot konkrēto apstākļu nepieciešamību, darbus veicot likumā noteiktā kārtībā. <u>Zemes dzīļu nogahalu, derīgo izraktenu atradņu teritorijas</u>- kā derīgo izrakteņu ieguves teritorijas noteikt: <u>Teritorijas esošā izmantošana:</u> 1. Esošās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, kur jau notiek ieguve 2. Žīguru pagastā - smilts-grants un smilts atradne „Posolnīca” kadastra Nr. 3858 003 0162 robežās. 3. Medņevas pagastā - smilts atradne „Pundurkarjers” kadastra Nr. 3870 006 0115 robežās. <u>Teritorijas plānotā izmantošana:</u> 4. Kā plānotās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas noteikt: 1. Medņevas pagastā - smilts atradnes „Pundurkarjers” robežās ar iespēju atradni paplašināt uz rietumiem, visa kadastra Nr. 3870 006 0018 robežās. 2. AS "Latvijas valsts meži" apsaimniekojamās platībās ir atļauta derīgo izrakteņu ieguve arī gadījumā, ja karjeri nav uzrādīti teritorijas plānojuma	

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		grafiskajā sadaļā, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto kārtību un veicot normatīvajos aktos noteiktās darbības, tajā skaitā zemes transformāciju. <u>Papildus:</u> <u>Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut:</u> Atļautie izmantošanas veidi: 1. LVM valdījumā/īpašumā esošajās meža zemes - mežsaimnieciskā izmantošana. lauksaimnieciskā izmantošana (tai skaitā kultivēto ogu audzēšana), derīgo izrakteņu ieguve. 2. LVM valdījumā/ īpašumā esošajās lauksaimniecības zemēs - lauksaimnieciskā izmantošana.....derīgo izrakteņu ieguve. Kā Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas LVM valdījumā/īpašumā esošajās zemēs noteikt: 1) Visas LVĢMC datu bāzē reģistrētās būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa. saldūdens kaļķiežu atradnes 2) Visas būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa atradnes, kur normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek akceptēti A un/vai N kategorijas krājumi un kas nav pretrunā ar citiem teritorijas izmantošanas nosacījumiem <u>īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas un kultūras pieminekļi -</u> Teritorijas plānojumā precīzi norādīt nozīmīgu dabas (dižakmeņi, dižkoki u.c.) vai kultūrvēsturisku objektu atrašanās vietu valsts mežu teritorijā un pēc plānojuma izstrādāšanas nodrošināt informāciju par objektiem vektoru datu formātā. <u>īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, mikroliegumi un saudzējamās ainaviskās teritorijas</u> Izstrādājot teritorijas plānojumu jāievēro LR 05.02.1997. likumā „Aizsargjoslu likums”, LR 24.02.2000. likumā „Meža likums”. LR likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, LR 16.03.2000. likumā „Sugu un biotopu aizsardzības likums”, kā arī LR Ministru kabineta noteikumos Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” noteiktās vides aizsardzības prasības; Visus teritorijā esošos dabas aizsardzības objektus un to robežas jāprecizē Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecībā, kura uztur un kārtu Meža valsts reģistru; Iestrādāt teritorijas plānojumā pašvaldības intereses valsts mežos noteiktajās rekreācijas teritorijās un izveidotajās atpūtas vietās, tai skaitā: Atpūtas vieta Žiguri 377.kv. 15. nog.; Atpūtas vieta Sēnīte 219 Kv. 21. nog.; Atpūtas vieta Pie dīķa 373.kv.I.nog.; Atpūtas vieta Badnova-Vecumi 266.kv, 19.nog. 3. Vispārējās prasības 3.1. Jebkādas darbības plānojuma teritorijā, kas ietekmē LVM apsaimniekojamo teritoriju, mežaudzes vai ainas stāvokli tajā, saskaņojamas ar AS „Latvijas	

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		valsts meži". 4. <u>Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut:</u> 4.1. Atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās meža zemēs saskaņā ar 2.punktā minēto; 4.2. Atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās lauksaimniecības zemēs saskaņā ar 2.punktā minēto; 4.3. Atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās ūdeņu teritorijās (papildus tradicionālajiem izmantošanas veidiem): derīgo izrakteņu (sapropeļa, saldūdens kaļķiežu) ieguve. Ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumos paredzēt derīgo izrakteņu ieguvi, ja ir vai tiek akceptēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā A un/vai N kategorijas krājumi. 4.4. Atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās derīgo izrakteņu atradņu teritorijās: saskaņā ar 2.punktā minēto; Būves, kas nepieciešamas derīgo izrakteņu ieguvei un pārstrādei; Citi (esošie) izmantošanas veidi (izņemot pastāvīgu apbūvi), pirms uzsākta derīgo izrakteņu ieguve. Iespējamais derīgo izrakteņu atradnes rekultivācijas veids ir - sagatavot izstrādes teritoriju apmežošanai, ūdens krātuves izveidei. 4.5. Atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās Purvu teritorijās (papildus tradicionālajiem izmantošanas veidiem): <i>lauksaimnieciskā izmantošana (lai skaitā kultivēto ogu audzēšana); mežsaimnieciskā izmantošana; meža infrastruktūras objekti; derīgo izrakteņu (tai skaitā kūdras, sapropeļa, saldūdens kaļķiežu) izpēte un ieguve.</i> 5. Pēc teritorijas plānojuma izstrādes un galīgās apstiprināšanas, lūgums iesniegt LVM atbildīgajam pārstāvim (Gunāram Vigupam, e-pasta adrese: g.vigups@lvm.lv) teritorijas plānojuma dokumentāciju, kas sagatavota .pdf faila formātā.	
12.	AS „Latvijas gāze”	Atbildot uz Jūsu 25.05.2011. vēstuli 11/89 par Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādes nosacījumiem, akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" (turpmāk - Sabiedrība) Gazapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļa informē, ka Viļakas novada teritorijai gāzes apgāde teorētiski iespējama no augstā spiediena gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 MPa (pārvades gāzesvadi) Izbroška - Inčukalna pazemes gāzes krātuve (EPGK) DN 700 mm, Pleskava - IPGK DN 700 mm. Izstrādājot Viļakas novada teritorijas plānojumu, lūdzam: 1. <u>izvērtēt</u> nepieciešamību Viļakas novada gāzes	Informācija par perspektīvo gāzapgādi un ar to saistītie nosacījumi iekļauti I. daļā „Paskaidrojuma raksts” 1.10.3., 2.6. apakšnodaļās. Nosacījumi gāzapgādei perspektīvā iekļauti II. daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		apgādes plānojuma izstrādei un perspektīvo gāzesvadu atspoguļošanu teritorijas plānojuma inženierkomunikāciju sadaļā; 2. <u>vai noteikt</u> perspektīvās gāzes apgādes plānojuma izstrādi turpmākajā plānošanā. Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un individuālajiem patērētājiem Viļakas novadā, veicot autoceļu un ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceļus un ielas, kā arī esošo valsts autoceļu un pašvaldību autoceļu nodalījumu joslās un esošo ielu sarkanajās līnijās, paredzēt iespējamā augsta vai vidējā spiediena sadales gāzesvadu novietni projektējamo un rekonstruējamo ceļu nodalījuma joslās, ielu sarkanajās līnijās, atbilstoši 2004.gada 28.decembra MK noteikumiem Nr.1069 un spēkā esošajam Aizsargjoslu likumam. Izstrādāto Viļakas novada teritorijas plānojumu iesniegt Sabiedrības Perspektīvās attīstības daļā atzinuma saņemšanai.	noteikumi” 3.16. apakšnodaļā.
13.	SIA „Lattelecom”	Atbildot uz Jūsu 25.05.2011. vēstuli Nr.11/85 informējam, ka izstrādājot novada teritorijas plānojumu un veicot būvniecības darbus, jāievēro šādi vispārīgi nosacījumi: - visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī ievērojot LR "Aizsargjoslu likuma" 14.panta (Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem), 35.panta (Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās) un 43.panta (Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem) noteiktās prasības: - teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko sakaru tīklu un objektu aizsargjoslām; - privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA <i>Lattelecom</i> vai jebkuram citam publiskajam elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem "Noteikumiem par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam" (SPRK 18.05.2005. Padomes sēdes lēmums Nr.111, protokols Nr. 24(233) p.9), kuros norādīta privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanas kārtība; - ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par elektronisko sakaru tīkla robežu”, tad iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai teritorijas saimniekam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu; - lielos uzņēmumos būtu jānodrošina atsevišķa telpa telekomunikāciju iekārtām, atsevišķā gadījumā arī līniju ievadiem; - privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajiem «Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība» (MK noteikumi Nr.166) un «Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 "Elektronisko sakaru tīkli" (MK noteikumi Nr.257); - lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras	Informācija par elektronisko sakau tīkliem, iekārtām un būvēm un ar to izmantošanu saistītie nosacījumi iekļauti I. daļā „Paskaidrojuma raksts” 1.10.2., 2.6., 2.7. apakšnodaļās. Nosacījumi elektronisko sakau tīklu, iekārtu un būvju un tam paredzēto zemju izmantošanai iekļauti II. daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.10., 3.16., 3.36., 4.7. apakšnodaļās. Informācija iekļauta III. „Grafiskajā daļā” Viļakas novada, Viļakas pilsētas un ciemu teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartēs un Viļakas novada aprobežojumu kartē. Materiāls par elektronisko sakau tīkliem, iekārtām, būvēm un ar to izmantošanu saistītajām teritorijām sagatavots konsultējoties ar SIA Citrus Solutions Austrumlatvijas tīklu uzturēšanas nodaļu.

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		attīstības plānošanu un pakalpojumu nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA <i>Lattelecom</i> par novada attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību; - katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA <i>Lattelecom</i> par nākamajā gadā plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju. Novada teritoriju un detālplānojuma izstrādes jautājumos, kā arī par elektronisko sakaru tīklu aizsargjoslām un elektronisko sakaru infrastruktūras objektu informatīvajiem materiāliem, lūdzu, kontaktēties ar SIA <i>Citrus Solutions</i> Austrumlatvijas tīklu uzturēšanas nodaļas vadošo līniju inženieri Ilmāru Krūmiņu, tālr. 64471567, mob. 26434116. Izstrādātā plānojuma sastāvdaļu iesniegšanas formas, formāti: 1) teksta daļai - plānojuma sējumi un/vai elektroniskā veidā uz elektronisko datu nesējiem (CD-R). 2) grafiskai daļai - elektroniskā veidā uz elektronisko datu nesējiem (CD-R) sekojošos formātos: - *.pdf (*.jpg) formātā - *.shp (ArcGIS) formātā, pievienojot: 1) *.mxd dokumentu, kurā apvienoti visi datu slāņi; 2) datu slāņu simbolizācijas stilus un fontus. - *.dgn (MicroStation) formātā, pievienojot: 1) plānojumā pielietoto fontus (fontu failus); 2) plānojumā pielietotos līniju stilus (līniju stilu failus); 3) karšu slāņu specifikāciju ar paskaidrojumiem. Lai saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 1148 («Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi») Jūs saņemtu atzinumu no SIA <i>Lattelecom</i> par izstrādāto teritoriālo plānojumu, materiālus, lūdzu, iesniegt SIA <i>Lattelecom</i> Komercedienesta Optikas tehnoloģiju biznesa daļas direktora p.i. Uģim Saukumam Rīgā, Dzirnau ielā 105, LV-1011. Ja tiek vai tiks plānota Viļakas novada teritoriju infrastruktūras attīstība, ņemot vērā elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību un nepieciešamību, SIA <i>Lattelecom</i> ir vienmēr gatavs piedāvāt savu līdzdalību šo projektu realizācijas apspriešanā un izvērtēšanā. Par teritorijas attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību, lūdzam Jūs sazināties ar SIA <i>Lattelecom</i> Optikas tehnoloģiju biznesa daļas Līniju risinājumu attīstības nodaļas vadītāju Jāni Zemnieku, tālr. 67055647, e-pasts: janis.zemnieks@Lattelecom.lv. Tāpat, kā vienu no iespējamiem risinājumiem, lai īstenotu infrastruktūras attīstības pasākumus, iesakām izvērtēt iespējas piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu.	
14.	SIA „Latvijas mobilais telefons”	Sakarā ar Jūsu 25.05.2011. vēstulē Nr.1/86 sniegto informāciju par Viļakas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu, informējam, ka Viļakas novada teritorijā atrodas "Latvijas Mobilais	Informācija un nosacījumi iekļauti I. daļā „Paskaidrojuma raksts” 1.10.2., 2.6., 2.7.

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		Telefons" SIA piederoši nekustamie īpašumi: zemes gabals „Sakarnieki”, kadastra Nr.3882 002 0462, adrese - „Sakarnieki”, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, un uz tā esoša LMT bāzes stacija, kura sastāv no būvēm- torņa un aparatūras konteinera; zemes gabals „LMT Sakari”, kadastra Nr.3892 008 0090, adrese - „LMT Sakari”, Vecumu pagasts, Viļakas novads, un uz tā esošas būves- radiotornis un aparatūras konteiners; zemes gabals "Sakarnieki", kadastra Nr.3898 003 0150, adrese - "Sakarnieki", Žīguru pagasts, Viļakas novads, un uz tā esošas būves- radiotornis un aparatūras konteiners. Zemes gabalos izvietotajām būvēm, saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir nosakāmas ekspluatācijas aizsargjoslas gar telekomunikāciju tīklu līnijām. Izstrādājot Viļakas novada teritorijas plānojumu, lūdzam paredzēt iespēju Viļakas novada teritorijā uzstādīt un ekspluatēt publiskā mobilo elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas, publiskā mobilo elektronisko sakaru iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas iespēju robežās paredzot esošu komunikāciju- elektroapgādes tīklu, un piebraucamo autoceļu tuvumā. Nemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to objektu, t.sk. telekomunikāciju līniju, torņu un antenu mastu, tehniskos rādītājus, ierosinām Viļakas novada teritorijas plānojumā noteikt, ka apbūves teritorijās, kur atļautā izmantošana ir inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti, kuros ietilpst arī telekomunikāciju līnijas, torņi un antenu masti, jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība ir līdz 600 m² vai, ka ierobežojumi- jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība un apbūves raksturīgais rādītājs (būvju maksimālais augstums m), nav attiecināmi uz inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem.	apakšnodaļās. Nosacījumi iekļauti II. daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.10., 3.16., 3.36., 4.7. apakšnodaļās. Informācija iekļauta III. „Grafiskajā daļā” Viļakas novada, Viļakas pilsētas un ciemu teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartēs un Viļakas novada aprobežojumu kartē. <i>Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi paredz, ka visā novada teritorijā ir iespējama inženiertehniskās infrastruktūras objektu izbūve, cik tālu tas nav pretrunā ar augstākstāvošo normatīvo aktu prasībām un „Viļakas novada attīstības programmā 2011. - 2017. gadam” definēto vienoto Viļakas novada attīstības stratēģiju, izņēmums Viļakas pilsētas sabiedriskā centra teritorija, kur ierobežota jaunu inženiertehniskās infrastruktūras būvju izvietošana. Šādu objektu izbūvei netiek noteikti tādi ierobežojumi, kā minimālā zemes vienības platība vai būvju augstums.</i>
15.	SIA „BITE Latvija”	SIA „BITE Latvija” būtu nepieciešami sekojoši nosacījumi par teritorijas plānoto izmantošanu: 1) Uz mobilo sakaru būvēm nav attiecināmi augstumu ierobežojumi plānotajā izmantošanas teritorijā, cik tālu tie nav ierobežoti no LR normatīvo aktu puses. 2) Sakaru būves atļaut izvietot visa veida apbūves teritorijās. 3) Atļaut izbūvēt sakaru būvju apgādes infrastruktūru visa veida apbūves teritorijās.	
16.	SIA „Tele 2”	Neizvirza īpašus nosacījumus. Esošās bāzes stacijas: Žīguru pagasta „Dumbrāji”, Skilbēnu „Porskova”, „Silpurenes”, Susāju „Tele2”. Nākotnē nav plānotas jaunas bāzes stacijas.	
17.	Susāju pagasta pārvalde	Susāju pagasta pārvalde pamatojoties uz Viļakas novada domes 11.03.2011. sēdes protokola izrakstu Nr.6 „Par Viļakas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādes uzsākšanu” un Susāju pagasta teritorijas plānojumu 2008.-2020. informē, ka Viļakas novada teritorijas plānojumā 2012. - 2024. gadam	Informācija un nosacījumi iekļauti I. daļā „Paskaidrojuma raksts” 1.4.5. apakšnodaļā, TP risinājumi apkopoti II. nodaļā Teritorijas

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		atbilstoši plānojuma izstrādes mērķiem un galvenajiem uzdevumiem Susāju pagasta teritorijā balstīties uz Susāju pagasta teritorijas plānojumā 2008.-2020. gadam izvirzītajiem teritorijas izmantošanas un attīstības mērķiem un virzieniem.	plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums. Risinājumi nostiprināti teritorijas plānojuma II. daļā, „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un III. „Grafiskajā daļā” (skat. I. daļas „Paskaidrojuma raksta” 40. tabulu Viļakas novada teritorijas plānojuma kartes un shēmas).
18.	Vecumu pagasta pārvalde	Vecumu pagasta pārvaldei nav iebildumu un nosacījumu Viļakas novada teritoriālā plānojuma izstrādei.	
19.	Alūksnes novada dome	Alūksnes novada pašvaldība informē, ka Alūksnes novadā ir spēkā novada teritorijas plānojums, kas apstiprināts ar 2009.gada 19.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas plānojumu”. Saistošie noteikumi apvieno 15 pagastu un Alūksnes pilsētas teritoriju plānojumus. Informējam, ka Alūksnes novadā nav objektu, kuru aizsargjoslas skar Viļakas novadu, izņemot virszemes ūdeņus un līnijbūves. Kopīgās interešu teritorijas ar Viļakas novadu ir valsts autoceļa V 455 Viļaka - Žīguri -Liepna uzlabošana.	Informācija un nosacījumi iekļauti I. daļā „Paskaidrojuma raksts” 1.4.4. apakšnodaļā, TP risinājumi apkopoti II. nodaļā Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums. Risinājumi nostiprināti teritorijas plānojuma II. daļā, „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un III. „Grafiskajā daļā” (skat. I. daļas „Paskaidrojuma raksta” 40. tabulu Viļakas novada teritorijas plānojuma kartes un shēmas).
20.	VARAM Dabas aizsardzības pārvalde	Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk - Pārvalde) ir saņēmusi Jūsu vēstuli, kurā lūgts sniegt nosacījumus un informāciju Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādei. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12.2. un 13.13. apakšpunktiem un Ministru kabineta 02.06.2009. noteikumu Nr.507 „Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15.apakšpunktu Pārvalde sniedz sekojošus nosacījumus un informāciju Viļakas novada teritorijas plānojumam. Viļakas novadā atrodas sekojošas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (turpmāk -ĪADT): 1) Dabas liegums „Zodānu purvs” (robežas noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" 1.28.punktā un 30. pielikumā.); 2) Dabas liegums "Stompaku purvi" (robežas noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" 1.29.punktā un 35. pielikumā, funkcionālo zonu robežas noteiktas Ministru kabineta 10.11.2009. noteikumu Nr.1315	Informācija un nosacījumi iekļauti I. daļā „Paskaidrojuma raksts” 1.5.9., 1.5.13., 2.6., 2.7. apakšnodaļās. Nosacījumi iekļauti II. daļā, „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.30., 3.34., 3.36. apakšnodaļās. Informācija iekļauta III. „Grafiskajā daļā” Viļakas novada, Viļakas pilsētas un ciemu teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartēs un Viļakas novada aprobežojumu kartē. Teritorijas plānojums

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		"Dabas lieguma "Stompaku purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 3. un 4.punktā, 1. un 2.pielikumā.); 3) Dabas liegums "Gruzdovas meži" (robežas noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" 1.30.punktā un 36. pielikumā.); 4) Dabas liegums "Vjadas neži" (robežas noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" 1.180.punktā un 221. pielikumā.); 5) Dabas liegums "Posolnīca" (robežas noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" 1.182.punktā un 223. pielikumā.); 6) Dabas parks "Vecumu meži" (robežas noteiktas Ministru kabineta 09.03.1999. noteikumu Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem" 1.24.punktā un 26.pielikumā, funkcionālo zonu robežas noteiktas Ministru kabineta 22.11.2005. noteikumu Nr.883 "Dabas parka "Vecumu meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 3.punktā, 1. un 2.pielikumā); 7) Dabas pieminekļi: a) ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis „Stiglavas atsegumi" (robežas noteiktas Ministru kabineta 17.04.2001. noteikumu Nr. 175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem" 19.pielikumā); b) aizsargājамie koki (dižkoki) atbilstoši Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 „īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 38.2.apakšpunktam un 2.pielikumā noteiktajām sugām un izmēriem - teritorija ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tā; c) dižakmeņi atbilstoši Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 „īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 38.1.apakšpunktam - laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru, kā arī 10 metru platu josla ap tiem. Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" pielikumu dabas liegumi „Zodānu purvs", „Stompaku purvi", „Gruzdovas meži", „Vjadas meži" un „Posolnīca", kā arī dabas parks „vecumu meži" ir iekļauti Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natūra 2000) sarakstā. Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 8.panta otro daļu un atbilstoši 30.01.2001. MK noteikumiem Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi" Viļakas novadā izveidoti 47 mikroliegumi īpaši aizsargājamu sugu un biotopu aizsardzībai. Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 21.pantu, veicot teritoriālo plānošanu,	izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, katras „Paskaidrojuma raksta" sadaļas beigās sniegts konkrētās jomas situācijas apkopojums un nosacījumi t.sk. normatīvo aktu prasības turpmākās izmantošanas priekšlikumu un risinājumu izstrādei, kā arī iepriekšējā plānošanas periodā izstrādāto risinājumu kopsavilkums.

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		jāievēro ĪADT izvietojums, tās aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī dabas aizsardzības plāns. Saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumu Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” 35.punktu teritoriju plānošanā jāievēro mikroliegumu teritoriju izvietojums un to aizsardzības prasības. Izstrādājot Viļakas novada teritorijas plānojumu, jāievēro: (1) ĪADT dabas aizsardzības plānos ietvertās prasības un rekomendācijas dabas un ainavas vērtību saglabāšanai. Dabas aizsardzības plāni ir izstrādāti dabas parkam „Vecumu meži” (2004.-2015.), dabas liegumiem „Gruzdovas meži” (2003.-2013.), „Posolnīca” (2005.-2015.) un „Stompaku purvi” (2005.-2015.). Ar dabas aizsardzības plāniem iespējams iepazīties interneta vietnē www.daba.gov.lv sadaļā „Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas”. (2) Sekojošos likumos un Ministru kabineta noteikumos ietvertie ĪADT, ML, sugu, biotopu, ainavu un vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslu aizsardzības un izmantošanas noteikumi: • likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, • Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kas nosaka aizsardzības un izmantošanas prasības visas IADT, kuram nav izstrādāti un apstiprināti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, • Ministru kabineta 10.11.2009. noteikumi Nr. 1315 "Dabas lieguma "Stompaku purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", • Ministru kabineta 22.11.2005. noteikumi Nr.883 "Dabas parka "Vecumu meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", • likums "Par Eiropas ainavu konvenciju", • Aizsargjoslu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, • Sugu un biotopu aizsardzības likums un citi uz Sugu un biotopu aizsardzības likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, • citi spēkā esošie dabas un vides aizsardzību regulējošie normatīvie akti, tajā skaitā Vides aizsardzības likuma 3.pantā definētie vides aizsardzības principi: „piesārņotājs maksā”, piesardzības, novēršanas, izvērtēšanas. (3) Iesakām pievērst uzmanību sekojošām sadaļām: • izvērtēt teritorijas bioloģisko daudzveidību un ģeoloģisko mantojumu (reto un aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu atradnes, teritorijā konstatētās bioloģiski augstvērtīgās pļavas (zālāji), ģeoloģiskie objekti un izdalītie dabisko mežu biotopi; • izvērtēt teritorijas ainavisko daudzveidību veidojošos elementus (alejas, parki un stādījumi, skatu	

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		punkti, izteiksmīgas reljefa formas u.tml.), kā arī izdalīt pašvaldības ainaviski nozīmīgākās teritorijas; • izvērtēt rekreācijai un tūrismam piemērotu teritoriju un objektu infrastruktūru un turpmākās attīstības virzienus; • attēlot ar Sosnovska latvāņiem invadētās platības un ņemt vērā tās plānojuma risinājumus; • attēlot applūstošās teritorijas atbilstoši MK 03.06.2008. noteikumu Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 7. punktam, kā arī ievērot Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkta nosacījumus šo teritoriju izmantošanas plānošanā; • paredzot jaunu apbūvi šobrīd neapbūvētās teritorijās, rūpīgi izvērtēt, vai apbūve būtiski neietekmēs ĪADT. Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 43.panta ceturto daļu „paredzētajai darbībai vai plānošanas dokumentam (izņemot dabas aizsardzības plānus un tajos paredzētās darbības), kas atsevišķi vai kopā ar citu paredzēto darbību vai plānošanas dokumentu var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natūra 2000), veic ietekmes uz vidi novērtējumu”, turklāt tas jādara neatkarīgi no tā, vai darbības plānots veikt ĪADT vai ārpus tās. Ja teritorijas plānojuma izstrādāšanai nepieciešama papildu kartogrāfiska vai citāda veida informācija par ĪADT Viļakas novadā, lūdzam sazināties ar Pārvaldes Dabas datu un plānojumu departamenta vecāko ekspertu Jāni Kotānu, e-pasts: janis.kotans@daba.gov.lv.	
21.	Valsts robežsardzes galvenā pārvalde	Saskaņā ar pieprasīto informējam, ka Viļakas novada teritorijā atrodas šādi Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes pārvaldīšanā esošie nekustamā īpašuma objekti (pielikumā tabula – 11 objekti). Vienlaicīgi informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumiem Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas valsts robežas joslas norādzīmju, zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to izstrādāšanas kārtību” notiek Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas robežjoslas ierīkošana, ko plānots pabeigt līdz 2014. gadam.	Informācija un nosacījumi iekļauti I. daļā „Paskaidrojuma raksts” 1.5.11., 2.6., 2.7. apakšnodaļās. Nosacījumi iekļauti II. daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.36., 4.4. apakšnodaļās.
22.	Valsts nekustamie īpašumi	Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk - Sabiedrība) ir saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Grupa 93” 2011.gada 16.jūnija vēstuli Nr. 11/129, kurā lūgts sniegt informāciju par LR Valsts Robežsardzes u.c. valsts institūciju pārzinā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, interesēm un plānoto darbību turpmākajos 12 gados un ilgtermiņā Viļakas novada teritorijā, lai precizētu Viļakas novada teritorijas izmantošanas iespējas un risinājumus valsts pierobežas situācijas kontekstā. Informējam, ka Sabiedrības pārvaldīšanā šobrīd ir viens zemesgrāmatā Finanšu ministrijas personā reģistrēts valsts nekustamais īpašums Viļakas novadā,	Informācija iekļauta III. „Grafiskajā daļā” Viļakas novada, Viļakas pilsētas un ciemu teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartēs un Viļakas novada aprobežojumu kartē.

Nr. p.k.	Institūcija	Nosacījumi	Atzīme par iekļaušanu 1.redakcijā
		Vecumu pagastā, „Vientuļu robežkontroles punkts” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3892 008 0035), kas sastāv no divām zemes vienībām (zemes vienību kadastra apzīmējumi 3892 008 0035; 3892 008 0034) ar kopējo platību 8022 m² un sešām ēkām (būvēm). Minētais nekustamais īpašums nodots lietošanā Valsts ieņēmumu dienestam. Saskaņā ar Valsts sekretāru 2011.gada 28.jūlija sanāksmē izsludināto (<u>prot.Nr.29</u> 5.§ (VSS-797)) Finanšu ministrijas sagatavoto informatīvā ziņojuma projektu „Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas robežšķērsošanas vietu attīstību” un tam pievienotā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta „Par informatīvo ziņojumu ”Informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežšķērsošanas vietu attīstību”” 5.1. un 5.2.punktu, plānots zemesgabala Viļakas novadā, Vecumu pagastā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3892 008 0032) daļu un zemesgabalu Viļakas novadā, Vecumu pagastā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3892 008 0021), izslēdzot to no rezerves zemes fonda, nodot Finanšu ministrijas valdījumā un Sabiedrības pārvaldīšanā Vientuļu robežkontroles punkta modernizācijas plāna īstenošanai. Vienlaicīgi informējam, ka Sabiedrība pārvalda Finanšu ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus un tās rīcībā nav informācija par citu valsts institūciju valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.	

3.3. Ziņojums par teritorijas plānojuma atbilstību augstāka plānošanas līmeņa teritorijas plānojuma prasībām

Informācija par augstāka plānošanas līmeņa plānošanas dokumentu vadlīnijām, prasības un nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei un tā risinājumiem iekļauta I. daļā „Paskaidrojuma raksts” 1.4. apakšnodaļā „Plānošanas situācija” t.sk. nacionālā līmeņa nostādnes - Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030, Nacionālā attīstības plāna 2007- 2013. gadam un Latvijas stratēģiskās attīstības plāna 2010.- 2013. gadam nostādnes; starptautiskās sadarbības līgumos paustās nostādnes; reģiona mēroga nostādnes- Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 2006- 2026, Balvu rajona teritorijas plānojuma 2006. 2018., Latgales stratēģijas 2030 un Latgales reģiona ekonomiskā profila nostādnes. Kā arī teritorijas plānojuma risinājumu izstrādē ņemta vērā apkārtējo pašvaldību plānošanas situācija un novadā esošo pagastu un Viļakas pilsētā līdzšinējā laika periodā izstrādātie teritorijas attīstības dokumenti t.sk. paralēli teritorijas plānojumam izstrādātā novada attīstības programma (teritorijas plānojumā veidots telpiskais ietvars tās īstenošanai).

Pamatojoties uz iepriekšminētajos dokumentos paustajām nostādnēm tika sagatavota teritorijas plānojuma 1. redakcija t.sk. sagatavots novada teritorijas vienotais zonējums- teritorijas plānojuma III. Grafiskās daļas karte „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” u.c. tematiskās kartes un shēmas un konsolidētie „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Katras I. daļas „Paskaidrojuma raksta” sadaļas beigās sniegta konkrētās jomas situācijas apkopojums un nosacījumi turpmākās izmantošanas risinājumu izstrādei, ņemot vērā iepriekšējā plānošanas periodā izstrādātos risinājumus un augstākstāvošo plānošanas dokumentu paustās vadlīnijas. Teritorijas plānojuma risinājumu kopsavilkums sniegts I. daļā „Paskaidrojuma raksts” II. nodaļā Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums.

No telpiskās struktūras aspekta, reģiona plānojumā ir noteiktas galvenās telpiskās vērtības, kuras ir būtiski saglabāt un izmantot, lai nodrošinātu reģiona ilgtspējīgu attīstību, kā arī šīs vērtības ietekmē valsts attīstību kopumā t.sk. tradicionālais apdzīvojums- pilsēta kā ekonomikas un kultūras centrs, lauku ciemi un *mazās sādžas* un viensētas kā latgalisko vērtību un lauku dzīvesveida pamats.

Institūciju atzinumi

tabula

4. PIELIKUMI

4.1. Iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām

4.1.1. iesniegums

*V. Kļegzari, T. Boklaņam
dīnāšana,*

*V. Kļegzari
Iesniegt dokumentu
Viļakas novada ter. plān. iestādei.*

O. Bērziņa 06.05.2011.

Viļakas nov. teritorijas plānojuma sagatavošana

JURIS PITKEVIČS
p.k. 100656-11961
dzīvo „Urbji” c. Garstērdele,
Susāju pag., Viļakas nov.
LV 4501

IESNIEGUMS
Susāju pagasta „Urbji”

2011.gada 28.aprīlī

Viļakas novada domei

Lūdzu iekļaut Viļakas novada teritorijas plānojumā 2012.-2024. gadam šādas prognozējamās darbības man piederošajos zemes gabalos:

1.Lauksaimniecības zemes transformācija meža zemēs:

3878-001-0049	40ha
3878-003-0107	30ha
3878-001-0020	4,6 ha
3878-001-0019	15 ha
3878-001-0014	4 ha
Kopā:	93,6ha

2.Mainoties ekonomiskajai situācijai valstī vai lauksaimniecības produkcijas pieprasījumam tirgū, paturu sev tiesības lauksaimniecībā izmantojamos zemes gabalos veikt zemes meliorāciju gan atklāta tipa novadgrāvji, gan ierīkojot slēgto drenāžu:

3878-001-0049	40ha
3878-003-0107	30ha
3878-001-0020	4,6 ha
3878-001-0019	15 ha
3878-001-0014	4 ha
Kopā:	93,6ha

3.Nepieciešamības gadījumā, ja rodas pieprasījums pēc māla izejvielām veikt lauksaimniecībā izmantojamos zemes gabalos LR likumdošanā atļautās darbības māla karjera izveidošanai un turpmākai māla pārstrādei:

3878-001-0049	40ha
3878-001-0019	15 ha
Kopā:	55ha

4.Veikt meža zemju meliorāciju:

3878-001-0049	27,7ha
3878-003-0107	22ha
3878-001-0020	1,4 ha
3878-001-0019	35ha
3878-001-0014	3ha
Kopā:	89,1ha

[Signature]

SANĒMTS
Viļakas novada domē
03.05.2011
Nr. *251/17-1.2*

4.1.2. iesniegums

M. Locānam sagatavot atbilstīgi
P. Beldānam, D. Keldānam
Sagatavot projekta. 10.10.2011

Pasākumi
Atbilst
plānotam
nodalījumam
4.10.2011

Viļakas novada domei

Abrenes ielā 26 Viļaka, Viļakas novads LV - 4583

Ritas Lienes Korņevas p.k. 301120-12303
Rīga Bruņinieku 36-6

Pētera Korņeva p.k. 040255-10110
Rīga Bruņinieku 36-18

Egīla Korņeva p.k. 261058-12714 W
Rīga Bruņinieku 36-6

Iesniegums.

Lūdzam atļauju piedalīties jaunajā Viļakas pilsētas teritoriālajā detalplānojumā un izmainīt patreizējo izmantošanas veidu t.i. „ **Plānotas ražošanas un darījumu objektu apbūves teritorija** ” mums piederošos zemes īpašumos

Vilakā Balvu ielā 22A kadastra Nr 3815 002 0016 1477 kvm;

Viļakā Balvu ielā 20A kadastra Nr 3815 002 0017 5976 kvm;

Viļakā Balvu ielā 24 kadastra Nr 3815 002 0018 24972 kvm

uz „ Mežu un zaļās zonas ” teritoriju.

Rita Liene Korņeva *R. Korņeva*
Pēteris Korņevs *P. Korņevs*
Egīls Korņevs *E. Korņevs*

30.09.2011

SANEMTS
Viļakas novada domē
06.10.2011
Nr. 548/3-15

4.1.3. iesniegums

*O. Abramovai iesniegumu
nē-tirdzniecības plānojumu izstrādes
V. Slišanai: izp. lolo!
23.05.2011 Abramova*

Viļakas novada domei

Upītes TN vadītāja
Andra Slišana

iesniegums.

Lūdzu, izstrādājot Viļakas novada teritoriālplānojumu, zemes īpašumu, kas līdz šim ir noteikts kā lauksaimniecības zeme transformēt par plānotu labiekārtotu teritoriju - parku ar iespējamu nelielu apbūvi, piemēram, labiekārtojot peldvietu, uzcelt estrādi, soliņus, pievadot elektrības pieslēgumu u.t.m.l. Zemes īpašums pieder Viļakas novada domei, atrodas Šķilbēnu pagasta, Upītes ciemā (skat. pievienoto grafisko pielikumu Nr.1).

Šo parku sāka veidot dzejnieks Antons Slišāns jau 1993.gadā, šo gadu laikā ir iestādīti vairāk kā 250 koki, labiekārtots zāliens, paplašināti dīķi, izveidoti gājēju tiltiņi.

Tā kā šis parks ir viens no redzamākajiem darbiem Upītes ciemā ko ir paveicis Antons Slišāns, tad, lūdzu, nosaukt šo parku par „ONTONA SLIŠĀNA DUORZS”.

Pie iesnieguma pievienots grafiskais pielikums Nr.1 - parka izvietojums dabā.


Paldies!

18.05.2011.



Andris Slišāns

SANĒMTS
Viļakas novada domē
19.05.2011
Nr. 282/3-15



grafiskais pielikums Nr.1



— parka teritorija

4.1.4. iesniegums

Viļakas novada domei
Attīstības plānošanas nodaļai

Abrenes iela 26
Viļaka, Viļakas novads
LV-4583

No SIA METRS 3
Ogre, jaudas ielā 2a
LV 5001
40103449790
+ 26338984

Iesniegums

SIA METRS 3 ir iegādājies īpašumu „GRANTSKALNI 1” kadastra apz. 3870 004 0071, Medņevas pagastā, Viļakas novadā, kurā perspektīvā ir domāta derīgo izrakteņu smilts/grants ieguve. Lai pārliecinātos par atradnes izveides iespējām ir veikta īpašuma ģeoloģiskā priekšizpēte, kas liecina par minerālo materiālu iegulām!

SIA METRS 3 lūdz izmainīt pastāvošo teritorijas plānojumu īpašumam kad. apz. 3870 004 0071 uz „teritorijām zem drīgo izrakteņu ieguvēm „.

Pielikumā: Zemes grāmatu apliecība, Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns

SIA METRS 3

Valdes loceklis

Armands Doniņš

Armands Doniņš *26338984*

3.11.2011

4.1.5. iesniegums

*V. Kaldunāns
V. Kaldunāns, P. Kaldunāns
Ieguviet jautājumu*

L. Vancāniņš

Viļakas novada domei

SIA „ALDRAI”
Valdes loceklis
Raita Kokoreviča

*Attīstības plānošanas nodaļas vad.
O. Abramoviča
11.11.2011*

iesniegums.

Lūdzu, SIA „ALDRAI” piederošajam nekustamajam īpašumam „Juri”,
Susāju pagastā, Viļakas novadā (k.n. 3878 008 0068) 1.zemes gabalam mainīt
zemes lietošanas mērķi un Viļakas novada teritoriālplānojumā iekļaut kā derīgo
izrakteņu ieguvei paredzēto teritoriju.

SIA „ALDRAI” valdes loceklis: *Raita Kokoreviča* R.Kokorevičs

10.11.2011.



SAŅEMTS
Viļakas novada domē
10.11.2011
Nr. 622/3-14

4.2. Institūciju nosacījumi

4.2.1. VAS „Latvijas dzelzceļš”



Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547. Tālruni: 67234940, 67232144, 67233743. Fakss: 67234327. E-pasts: info@ldz.lv
Noreķinu konts LV29RIKO0002013099850 A/S "DnB NORD Banka" kods: RIKOLV2X

Rīgā

30.06.2011. Nr. 2AR-2/45P-2011

SIA „Grupa 93”
Konsultantei S.Lesiņai
Krišjāņa Barona iela 3-4, Rīga, LV-1050

Par informāciju un nosacījumiem
Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādei

Valsts akciju sabiedrībā „Latvijas dzelzceļš” ir izskatīta Jūsu 16.06.2011.vēstule Nr.11/127 par nosacījumu sniegšanu Viļakas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādei. Viļakas novada teritorijā atrodas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma josla slēgtajā publiskās lietošanas dzelzceļa iecirknī Gulbene – Vecumi – valsts robeža.

Informējam, ka zeme slēgtajā dzelzceļa līnijā ir valsts īpašums Satiksmes ministrijas personā, bet inženierbūves (uzbērums, caurtekas, tilti, inženierkomunikācijas, staciju ēkas un būves) ir valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” īpašums.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādē ievērot sekojošo:

- teritorijām nav jānosaka dzelzceļa ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskas vielas un produktus apgrūtinājumi,
- izskatīt iespēju stacijas ēku un būvju dzelzceļa stacijā „Žiguri” funkciju maiņu saimnieciskās darbības veikšanai vai pašvaldības funkciju realizēšanai (pamatojot nepieciešamību var tikt izskatīts jautājums par ēku atsavināšanu),
- dzelzceļa zemes nodalījuma joslā noteikt vienu atļautās izmantošanas veidu un plānos uzrādīt nodalījuma joslas robežu,
- plānot dzelzceļa zemes nodalījuma joslā zemes gabalu izmantošanu īslaicīgu būvju ierīkošanai, piemēram, veloceliņam ar grants segumu, tūrisma taku izveidošanai.

Dzelzceļa zemes nodalījuma joslā pašreiz nav pieļaujama kapitālā būvniecība.

Nekustamā īpašuma direkcijas direktors

V.Suksis

Kalviņa 67234866

4.2.2. VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”



Rīgā

2011.gada 2. jūnijā
Nr.4-3/867
uz 25.05.2011. Nr. 11/80

SIA „Grupa 93”

Kr. Barona iela 3-4
Rīga, LV-1050

Par Viļakas novada teritorijas plānojumu

Atsaucoties uz Jūsu 2011.gada 25.maija vēstuli Nr. 11/80 ar lūgumu sniegt nosacījumus Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādei, informējam, ka Viļakas novada teritorijā nav neviena VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) valsts monitoringa novērojumu objekta.

Valdes priekšsēdētājs

A. Leitass

Inese Jakubovska
LVĢMC
prokūrists

Fedoroviča
67032017

LATVIJAS
VIDES, ĢEOLOĢIJAS UN
METEOROLOĢIJAS CENTRS
Maskavas iela 165, Rīga, LV 1019

Tālr.: +371 67032600
Fakss: +371 67145154
E-pasts: lvgmc@lvgmc.lv
lvgmc@meteo.lv

Reģ.N^o 50103237791
Banka: Nordea Bank Finland Plc, Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
Konts: LV48NDEA0000082360836 (LVL)
LV85NDEA0000082360849 (EUR)





Rīgā

2011. gada 30. jūnijā
Nr. 4-6/ *RP*
Uz 15.06.2011. Informācijas pieprasījumu

SIA "Grupa 93"

Kr. Barona iela 3-4,
Rīga, LV-1050

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (turpmāk – LVGMC) informē, ka Kiras upē un Viļakas ezerā hidroloģiskie novērojumi netiek veikti.

Saskaņā ar LVGMC rīcībā esošiem hidrogrāfisko pētījumu materiāliem, Viļakas ezera ilggadīgais vidējais ūdens līmenis ir 87,7 m Baltijas jūras sistēmā.

Pielikumā: Viļakas ezera izvietojuma karte uz 1 lapas.

Valdes priekšsēdētājs

A. Leitass



T. Kolcova,
67032617

LATVIJAS
VIDES, ĢEOLOĢIJAS UN
METEOROLOĢIJAS CENTRS
Maskavas iela 165, Rīga, LV 1019


Tālr.: +371 67032600
Fakss: +371 67145154
E-pasts: lvgmc@lvgmc.lv
lvgmc@meteo.lv

Reģ.Nº 50103237791
Banka: Nordea Bank Finland Plc, Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
Konts: LV48NDEA0000082360836 (LVL)
LV85NDEA0000082360849 (EUR)



Pielikums
Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centra
2011. gada 30. jūnija
izziņai Nr. 4-6/ *SP*
Lapa: 1 (1)

Viļakas ezera izvietojuma karte



1 000 500 0 1 000 2 000 3 000
Meters

Apzīmējumi

- upes
- ezeri
- ▲ hidroloģisko novērojumu stacija

Ivapvid

- Bīva apbūve
- Mežs



LATVIJAS
VIDES, ĢEOLOĢIJAS UN
METEOROLOĢIJAS CENTRS
Maskavas iela 165, Rīga, LV 1019

4.2.3. Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvalde



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VALSTS VIDES DIENESTA
RĒZEKNES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Reģistrācijas Nr.90000017078, Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV-4601
tālrunis +371-64622597, fakss: +371-64638215, e-pasts: rudite.krumina@rezekne.vvd.gov.lv

Rēzeknē

31.05.2011. Nr. 5.-9./419
Uz 25.05.2011. Nr. 11/78

Viļakas novada dome

Abrenes iela 26,
Viļaka, Viļakas novads, LV- 4583

✓ **SIA „Grupa93”**
Kr.Barona iela 3-4,
Rīga, LV-1050

Par nosacījumiem Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādāšanai

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā- VVD Rēzeknes RVP) 27.05.2011. ir saņēmusi Viļakas novada domes vēstuli Nr.11/78 par Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 06.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, 13.1 punktu, VVD Rēzeknes RVP izsniedz nosacījumus Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādāšanai:

I Paskaidrojuma raksts:

1. Teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi:

1.1. Fizģeogrāfiskais raksturojums, ģeoloģiskā uzbūve;

1.2. Dabas resursi:

- *Virszemes ūdens resursi:*
 - ūdensteču un ūdenstilpju hidroloģiskais un kvalitatīvais raksturojums (saskaņā ar MK 12.03.2002. noteikumiem Nr.118”;
 - publiskās ūdenstilpes un ūdensteces;
 - ūdenstilpes un ūdensteces, kur zvejas tiesības pieder valstij;
 - apsaimniekošanas un izmantošanas veidi (resursi, rekreācija, esošās ūdens ņemšanas vietas u.c), to ietekme uz ūdens resursu kvalitāti;
- *Mežu resursi;*
- *Purvi;*
- *Derīgo izrakteņu (arī pazemes ūdeņu) resursi* – atradnes un to izmantošana, ūdensapgādes urbumi.

1.3. Vides stāvokļa analīze:

- rūpnieciskās ražošanas teritorijas, to raksturojums, ietekme uz apkārtējo vidi;
- būtiskākās piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas (autotransporta tehniskās apkopes stacijas, degvielas uzpildes stacijas, atkritumu izgāztuves);
- grunts, virszemes un pazemes ūdeņu piesārņojuma avoti (notekūdeņu attīrīšanas ietaises, autotransporta tehniskās apkopes stacijas, degvielas uzpildes stacijas, sadzīves atkritumu izgāztuves, nelegālās atkritumu izgāztuves, dzīvnieku kapsētas u.c.) un to radītais un vidē novadītais piesārņojums;
- Atmosfēras gaisa piesārņojuma avoti, piesārņojuma izplatīšanās virzieni, veicinošie un ierobežojošie faktori,
- Atkritumu (sadzīves, bīstamo) apsaimniekošanas sistēma.

1.4. Teritorijas, kurās noteikti darbības ierobežojumi no vides aizsardzības viedokļa:

- Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti, mikroliegumi, saudzējamās ainaviskās teritorijas;
- Īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas un kultūras pieminekļi, arī vietējās nozīmes, norādot Lēmuma numuru un datumu;
- Meliorētās zemes, polderi, hidrotehniskās būves, esošās īpaši vērtīgās ainaviskās un lauksaimniecības teritorijas, kur nav ieteicama zemes lietošanas mērķa maiņa;
- Ūdensteču un ūdenstilpju aizsargjoslas, tauvas joslas, pārējās aizsargjoslas;
- Kapsētas un dzīvnieku kapsētas;
- Rekultivētās atkritumu izgāztuvju teritorijas.

1.5. Paaugstināta riska teritorijas un objekti:

- Teritorijas ar augstu gruntsūdens līmeni un apgrūtinātu lietus ūdeņu noteci, applūstošās teritorijas;
- Dzelzceļa, transporta avāriju apdraudētās teritorijas;
- Paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijas;
- Teritorijas, kur norisinās mūsdienu ģeoloģiskie procesi.

1.6. Infrastruktūra:

- ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, pakalpojuma pieejamība novada iedzīvotājiem, notekūdeņu attīrīšanas ietaises;
- esošās automašīnu stāvvietas un to izvietojums;
- rekreācijas, tūrisma un kultūras teritorijas un objekti.

2. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni.

3. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums:

3.1. Dabas resursu perspektīvā izmantošana:

- virszemes ūdens resursu perspektīvie izmantošanas veidi;
- pazemes ūdens resursu perspektīvie izmantošanas veidi
- nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas, kurās nav ieteicama zemes transformācija;
- derīgo izrakteņu perspektīvā ieguve.

3.2. Vides aizsardzības pasākumi, prioritātes un nepieciešamie resursi:

- vides problēmu identificēšana un vides atslogošanas pasākumi;
- virszemes ūdens un gruntsūdens piesārņojums - piesārņojuma novēršanas un ierobežošanas pasākumi;
- gaisa piesārņojums - perspektīvā siltumapgādes koncepcijas izstrāde;
- atkritumu apsaimniekošana - optimālas un vides aizsardzības prasībām atbilstošas sadzīves atkritumu un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas organizēšana.

3.3. Infrastruktūra, tās attīstība, norādot objektu teritorijas, kuru izvietojumam atbilstoši normatīvajiem aktiem ir noteiktas īpašas prasības vai kuriem ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums:

- maģistrālo inženierkomunikāciju un satiksmes infrastruktūru teritorijas (trases), objekti, tīkli, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, notekūdeņu attīrīšanas ietaises;
- nepieciešamās automašīnu stāvvietas un to izvietojums;
- rekreācijas, tūrisma un kultūras teritorijas un objekti;
- alternatīvās enerģijas ieguves teritorijas un objekti (vēja ģeneratori, vertikālie siltumsūkņi utml.)

3.4. Kapsētas, nepieciešamās paplašināšanas iespējas perspektīvā.

3.5. Teritorijas, kurām paredzēts izstrādāt detālplānojumus.

II Grafiskā daļa - Kartes un, ja nepieciešams, plāni:

1. kuros attēlota teritorijas pašreizējā izmantošana saskaņā ar Paskaidrojuma raksta 1.punktā minēto aprakstu;

2. kuros attēlota teritorijas plānotā izmantošana (saskaņā ar Paskaidrojuma raksta 3.punktā minēto aprakstu) nosakot:

2.1. plānoto maģistrālo inženierkomunikāciju un satiksmes infrastruktūru izvietojumu;

2.2. aizsargjoslas (aizsardzības zonas), kuru attēlošana iespējama izvēlētajā kartes (plāna) mērogā;

2.3. teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi;

2.4. citas kartes (plāni), kas nepieciešamas atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai, norādot administratīvo teritoriju robežas

III Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kur iekļauj:

- informāciju par atļauto un aizliegto teritorijas izmantošanu;
- prasības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanai;
- derīgo izrakteņu atradnes;
- tauvas joslas;
- aizsargjoslas;
- prasības, ko nosaka upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns (ja tāds ir), tai skaitā pasākumu programmu;
- ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumus (ja tādi ir);
- applūstošās teritorijas.

Izstrādāt teritorijas plānojumu atbilstoši sekojošu likumu un noteikumu prasībām:

1. Civillikums;
2. Likums „Aizsargjoslu likums”;
3. Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”;
4. Likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”;
5. Likums „Par zemes dzīlēm”;
6. Likums „Zvejniecības likums”;
7. Likums „Par piesārņojumu”;
8. MK 06.10.2009. noteikumi Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”;
9. MK 20.01.2004. noteikumi Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”;
10. MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;

11. MK 29.04.2003. noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”;
12. MK 12.03.2002. noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”;
13. MK 24.04.2007. noteikumi Nr.280 „Zemes dziļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība”;
14. MK 07.10.2006. noteikumi Nr.779 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”;
15. MK 20.11.2001. noteikumi Nr. 483 „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība”;
16. MK 17.02. 2004. noteikumi Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”;
17. MK 23.12.2003. noteikumi Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”;
18. MK 29.12.1998. noteikumi Nr.502 „Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika”;
19. MK 29.09.2009. noteikumi Nr.1114 „Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām”;
20. MK 13.06.2006. noteikumi Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība”;
21. MK 10.11.2009. noteikumi Nr.1315 „Dabas lieguma „Stompaku purvi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”;
22. MK 22.11.2005. noteikumi Nr.886 „Dabas parka „Vecumu meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”;
23. MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”;
24. MK 15.06.1999. noteikumi Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem”;
- 25. citi spēkā esošie vides aizsardzības normatīvie akti vai grozījumi esošajos.**

Direktore



Ē. Ruskule

Gritāne, 64638203



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA

RĒZEKNES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr.90000017078, Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV-4601

tālrunis +371-64622597, fakss: +371-64638215, e-pasts: rudite.krumina@rezekne.vvd.gov.lv

Rēzeknē

13.06.2011.

Nr. 5.-9./459

Uz 03.06.2011.

Nr. 11/126

SIA „Grupa 93”

Kr.Barona iela 3-4,

Rīga, LV-1050

Par Viļakas novada teritorijas plānojumu

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā- VVD Rēzeknes RVP) 03.06.2011. ir saņēmusi SIA „Grupa 93” vēstuli Nr.11/126 ar tai pievienotajiem pielikumiem par Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu.

VVD Rēzeknes RVP, atbildot uz SIA „Grupa 93” vēstuli un pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.punktu, dara zināmu, ka Viļakas novada teritorijas plānojumam nepieciešams veikt ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu. Viļakas novada teritorijā ir izvietojušās antropogēnās ietekmes neskartas vai salīdzinoši mazietekmētas dabas teritorijas- purvi un meži, kas ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas NATURA 2000 vietas, kuru tālākai apsaimniekošanai nepieciešams pārdomāts izvērtējums gan no ekonomiskā, gan ekoloģiskā viedokļa.

Direktore

Ē. Ruskule

Gritāne, 64638203

4.2.4. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija



LATVIJAS REPUBLIKA

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA

Reģ. Nr. 90000038351, M.Pils ielā 17/19/21, Rīgā, LV-1050, Tel.: +371 67229272, Fakss: +371 67228808, E-pasts: vkpai@mantojums.lv

Rīgā

06.2011. Nr.06-11/1167
Uz 25.05.2011. Nr.11/79
(reģ. VKPAI 27.05.2011. Nr.2536)

Viļakas novada domei
Abrenes ielā 26, Viļakā,
Viļakas novadā, LV-4583

SIA "Grupa 93"
✓ Kr. Barona ielā 3-4,
Rīgā, LV-1050

*Nosacījumi Viļakas novada
teritorijas plānojuma(2012-2024) izstrādei*

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā ir izskatīts iesniegums par nosacījumu sniegšanu Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādei.

Saskaņā ar MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 *Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi* 12.2 punktu Inspekcija sniedz informāciju, nosacījumus un ieteikumus, kas ietverami teritorijas plānojumā.

1. INFORMĀCIJA.

1.1. Viļakas novadā atrodas kultūras pieminekļi – objekti, kas iekļauti spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kuru 29.10.1998. apstiprinājusi LR Kultūras ministrija ar rīkojumu Nr. 128 (izraksts pielikumā).

1.2. Inspekcija ir uzsākusi darbu kultūras pieminekļu teritoriju precizēšanā, ņemot vērā VZD datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv pieejamo informāciju. Plānojuma izstrādes gaitā, sadarbībā ar Inspekcijas struktūrdaļu speciālistiem, iespējama objektu un teritoriju precizēšana.

1.3. Saskaņā ar likuma *Par kultūras pieminekļu aizsardzību* 23. pantu un *Aizsargjoslu likuma* 8. pantu aizsardzības zona ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem lauku teritorijās noteikta ne mazāk par 500m, bet pilsētās

– 100m, ja aizsardzības zona nav noteikta īpaši. Jebkuru saimniecisko darbību pieminekļu aizsardzības zonā drīkst veikt tikai ar Inspekcijas atļauju. Inspekcija atzīmē, ka Viļakas pilsētai 2005. gadā tika kvalitatīvi izstrādātas kultūras pieminekļu teritoriju un to aizsardzības zonu robežas (“Grupa 93”), kuras ņemamas vērā izstrādājot jauno novada teritorijas plānojumu.

2. NOSACĪJUMI.

2.1. Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda veida saimniecisko darbību kultūras pieminekļos vai to aizsardzības zonās, saistoši sekojoši normatīvie akti:

- Likums *Par kultūras pieminekļu aizsardzību*;
- MK 26.08.2003. noteikumi Nr. 474 *Noteikumi par kultūras pieminekļu aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu*;
- citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumi.

2.2. Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās nav plānojama tāda saimnieciskā darbība, kas var iznīcināt kultūras pieminekli vai mazināt kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiskās ainavas vērtību. Tās būtu rūpnieciskas ražošanas vai jauktas darbību apbūves teritorijas, kas saistās ar liela apjoma noliktavu tipa ēku būvniecību, jaunas dzīvojamo māju apbūves teritorijas, kā arī derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības zonā plānojama saglabājot kultūras piemineklim atbilstošu vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri.

2.3. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav plānojama jaunu objektu būvniecība un ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi – smilts vai grants karjeri;

2.4. Teritorijas plānojuma teksta daļā (paskaidrojuma rakstā) ietverama un papildināma informācija:

2.4.1. par kultūras mantojumu Viļakas novadā kopumā;

2.4.2. par valsts aizsargājamiem nekustamiem kultūras pieminekļiem: to uzskaitījums, raksturojums, informācija par pieminekļa pašreizējo stāvokli un saglabāšanas pasākumiem. Aprakstu vēlams papildināt ar aktuālu objektu raksturojošu foto attēlu.

2.5. Grafiskajā daļā ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi nekustamie kultūras pieminekļi un aizsardzības zonas ap tiem. Grafiskajam materiālam pievienojams skaidrojums (eksplikācija) ar katra pieminekļa nosaukumu un valsts aizsardzības numuru.

2.6. Apbūves noteikumos:

2.6.1. ietveramas prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai un izmantošanai;

2.6.2. norādāmi kādi aprobežojumi ievērojami kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, tajā skaitā uz zemes gabalu dalīšanu – apvienošanu, būtisku kultūrvēsturiskās ainavas pārveidošanas pasākumu veikšanu.

2.6.3. ietveramas prasības ēku, kuras vecākas par 50 gadiem nojaukšanai;

2.6.4. ietveramas prasības stādījumu, kuri vecāki par 50 gadiem apsaimniekošanai;

2.6.5. atsevišķā sadaļā ietverami vēsturisko ēku fasāžu apdares renovācijas, logu nomaiņas, fasāžu un jumta siltināšanas, kā arī jumtu iesegumu nomaiņas metodikas principi atbilstoši Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumu Nr. 112 *Vispārīgie būvnotiekumi* 40.²⁷ punktam.

2.6.6. atsevišķā nodaļā ietveramas prasības novada nozīmes kultūrvēsturisko objektu aizsardzībai un izmantošanai, ja šādi objekti ir pašvaldībā noteikti.

3. IETEIKUMI.

3.1. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap kultūras pieminekļiem var izstrādāt individuālas aizsardzības zonas, vadoties no konkrētas pieminekļa atrašanās vietas un iespējamās ārējās vizuālās ietekmes un pieminekļa ainaviskās uztveres, atbilstoši MK 19.07.2003. noteikumiem Nr. 392 *Kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas metodika*. Kultūras piemineklim individuāli noteikta aizsardzības zona - samazināta vai paplašināta, atbilstoši konkrētai situācijai dabā, ļautu racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar kultūras pieminekļa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus.

3.2. Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt nozīmīgus objektus un teritorijas, kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība - ēkas, kultūrvēsturisku norišu vietas, ainaviski vērtīgas kultūrvēsturiskās vides un dabas teritorijas, kas nav iekļautas spēkā esošajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Tās būtu ievērojami cilvēku dzīves vietas, atsevišķi arhitektūras objekti, muižu apbūves, kultūrvēsturiski nozīmīgi stādījumi. Plānojot objektiem piemērotu izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt teritorijas kultūras potenciāla papildināšanā un pilnveidošanā. Šādu objektu saglabāšana, aizsardzība un izmantošana regulējama pašvaldības līmenī.

3.3. Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu plānojamā teritorijā konsultēties ar Latgales reģionālo nodaļu (tel.64625159).

Pielikumā: nekustamie kultūras pieminekļi Viļakas novadā, izraksts no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta uz 4 lappusēm.

Inspekcijas vadītāja vietniece

Bākule
67229272

V. Mačiņa

2011.05.31.

Aizsardz. Nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļu nosaukums	Atrašanās vieta	Pieminekļu datējums	Kadastra numurs
277	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Loginu senkapi	Vīļakas novads, Medņevas pagasts pie Sķilbēnu pagasta Loginiem		3870 006 0002
283	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Karaļa kaps - senkapi	Vīļakas novads, Medņevas pagasts starp Kangariem un Kozlovu		
284	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)	Vīļakas novads, Medņevas pagasts starp Kangariem un Kozlovu		
280	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	Aizgalīnes senkapi (Zviedru kapi)	Vīļakas novads, Medņevas pagasts pie Aizgalīnes kapsētas		
285	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	Slotukalna senkapi	Vīļakas novads, Medņevas pagasts starp Slotukalnu un Olūtavu		
273	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	Brontu viduslaiku kapsēta	Vīļakas novads, Medņevas pagasts, Bronti		
275	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)	Vīļakas novads, Medņevas pagasts, Kangari 1 km uz D no Kangaru centra		
274	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	Baznīcas vieta - kulta vieta	Vīļakas novads, Medņevas pagasts, Kangari pie kapsētas		
276	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	Lašku senkapi (Zviedru kapi)	Vīļakas novads, Medņevas pagasts, Lāški		
278	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	Medņevas senkapi (Stepu kalns, Kara kapi)	Vīļakas novads, Medņevas pagasts, Medņeva		
279	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	Medņevas viduslaiku kapsēta	Vīļakas novads, Medņevas pagasts, Medņeva		
281	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	Raču Raganu kalns - kulta vieta	Vīļakas novads, Medņevas pagasts, Rači pie Līdumniekiem		
282	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Skandīnes senkapi	Vīļakas novads, Medņevas pagasts, Skandīne		
294	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	Tepenīcas viduslaiku kapsēta	Vīļakas novads, Susāju pagasts, Tepenīca pie karjera		

Aizsardz. Nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļu nosaukums	Atrašanās vieta	Pieminekļu datējums	Kadastra numurs
295	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	Vēdeniešu viduslaiku kapsēta	Viljaka novads, Susāju pagasts, Vēdenieši Vedas upes kreisajā krastā		
2864	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Pētera Šaicāna sēta	Viljaka novads, Susāju pagasts, Vēdenieši	19. gs. b. -20. gs.	3878 004 0004 3878 004 0004 001 3878 004 0004 002 3878 004 0004 005 3878 004 0004 006
256	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Danilovkas senkapi I,II	Viljaka novads, Šķilbēnu pagasts Danilovkas silā pie Danilovkas fermas		
257	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Dzīlnaskalns - senkapi (Kara kapi)	Viljaka novads, Šķilbēnu pagasts pie Plešovas kapsētas		
259	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Sauciema senkapi	Viljaka novads, Šķilbēnu pagasts Sauciemā pie Dravām, Rikas upes labajā krastā		
258	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Mistra kalns - pilskalns	Viljaka novads, Šķilbēnu pagasts, Porskova		
2845	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Rekovas (Polfandera) dzirnavas	Viljaka novads, Šķilbēnu pagasts, Rekova	1932.	3882 004 0200 001
2846	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Rekovas ambulance	Viljaka novads, Šķilbēnu pagasts, Rekova	20. gs. 30. g.	3882 004 0461
2849	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Šķilbēnu muižas apbūve	Viljaka novads, Šķilbēnu pagasts, Šķilbani Šķilbēnu muižā	19. gs. b.	3882 002 0018
2847	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Šķilbēnu (Rekovas) katoļu baznīca	Viljaka novads, Šķilbēnu pagasts, Šķilbani	1922.	3882 004 0021 001
2848	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Šķilbēnu pareizticīgo baznīca	Viljaka novads, Šķilbēnu pagasts, Šķilbani	1926.	3882 002 0376 001
2850	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Kungu māja	Viljaka novads, Šķilbēnu pagasts, Šķilbani Šķilbēnu muižā	19. gs. b.	3882 002 0018 002
300	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	Lavošnieku viduslaiku kapsēta	Viljaka novads, Vecumu pagasts, Lavošnieki		

Atsardz. Nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļu nosaukums	Atrašanās vieta	Pieminekļu datējums	Kadastra numurs
301	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Vīļakas viduslaiku pils	Vīļakas novads, Vīļaka Vīļakas ezera salā		
2869	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Vīļakas pilsdrupas	Vīļakas novads, Vīļaka Vīļakas ezera salā	1293., 14. gs.	3815 003 0141
2872	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Žogs	Vīļakas novads, Vīļaka Vīļakas muižā	19. gs.	3815 003 0016
2874	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Vīļakas luterāņu baznīca	Vīļakas novads, Vīļaka, Abrenes iela 15	1925.	3815 004 0078 001
302	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Vīļakas senkapi	Vīļakas novads, Vīļaka, Abrenes iela 17		3815 004 0078
2875	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Vīļakas katoļu draudzes mācītājmāja	Vīļakas novads, Vīļaka, Baznīcas iela 54	19. gs. b.	3815 001 0031
2876	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Vīļakas katoļu baznīca	Vīļakas novads, Vīļaka, Baznīcas iela 56	1890. - 1891.	3815 001 0031
2956	Valsts nozīmes	Māksla	Ērģeles	Vīļakas novads, Vīļaka, Baznīcas iela 56 Vīļakas katoļu baznīcā	1890.	
2957	Valsts nozīmes	Māksla	Vitrāžas (13)	Vīļakas novads, Vīļaka, Baznīcas iela 56 Vīļakas katoļu baznīcā	1911.	
8632	Vietējās nozīmes	Māksla	Altāri (3)	Vīļakas novads, Vīļaka, Baznīcas iela 56 Vīļakas katoļu baznīcā	1911.	
8633	Vietējās nozīmes	Māksla	Kancele	Vīļakas novads, Vīļaka, Baznīcas iela 56 Vīļakas katoļu baznīcā	1911.	
2877	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Vīļakas pareizticīgo baznīca	Vīļakas novads, Vīļaka, Eržepoles iela 61	1871. (1868)	3815 002 0099 001
2878	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Vīļakas slimnīcas morgs	Vīļakas novads, Vīļaka, Parka iela 2	1890.	3815 004 0122 003

Aizsardz. Nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļu nosaukums	Atrašanās vieta	Pieminekļu datējums	Kadastra numurs
2870	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Vīļakas muižas apbūve	Vīļakas novads, Vīļaka, Pils iela 9 Vīļakas novads, Vīļaka, Pils iela 11	19. gs. b.	3815 003 0013 3815 003 0016 3815 003 0095 3815 003 0095 001 3815 003 0095 002 3815 003 0108 3815 003 0112 3815 003 0112 001 3815 003 0153
2871	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Saimniecības ēkas (2)	Vīļakas novads, Vīļaka, Pils iela 9 Vīļakas muižā	19. gs. b.	3815 003 0095 001 3815 003 0095 002
2873	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Parks	Vīļakas novads, Vīļaka, Pils iela 9 Vīļakas novads, Vīļaka, Pils iela 11	19. gs.	3815 003 0016
2879	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Skola	Vīļakas novads, Vīļaka, Pils iela 11	20. gs.30.g.	3815 003 0112 001
308	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Cirnavas senkapi (Kara kapi)	Vīļakas novads, Žīguru pagasts Cirnavā (Cornavā), Vīļakas - Katlešu ielceļa labajā pusē		3898 004 0020 3898 004 0066 3898 004 0067

4.2.5. VAS "Latvijas Valsts ceļi"



Valsts akciju sabiedrība LATVIJAS VALSTS CEĻI

Latgales reģiona Balvu nodaļa

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Vidzemes iela 4, Balvi, LV-4501 Tālr.: 45 21567 Fakss: 45 21567 www.lvceli.lv

Balvi

30.05.2011.g.

Nr.

4.6.2 - 45

Uz vēstuli Nr. 11/102 no 25.05.2011.g.

Sia „Grupa 93”

Kr.Barona iela 3-4, Rīga,

LV-1050

Viļakas novada dome,

Abrenes iela 26, Viļaka,

Viļakas novads LV-4583

Par Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādi.

Apzinoties perspektīvā pieejamos finansu līdzekļus un valsts autoceļu tīklā risināmo problēmu kopējo apjomu, Satiksmes ministrija neplāno tuvāko 10 gadu laikā izbūvēt jaunus autoceļu posmus un mezglus Jūsu novada teritorijā. Iespējama tikai esošo valsts autoceļu rekonstrukcija vai remonts to zemes nodalījuma joslu robežās, bet ņemot vērā, ka iespējama Vientuļu robežkontroles punkta atvēršana, paredzēt Viļakas pilsētas dienvidu apejas izbūvi (valsts reģionālās nozīmes autoceļš P35 Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas rob. (Vientuļi)).

Izstrādājot Viļakas novada teritorijas plānojumu, lūdzam ievērot sekojošus pamatprincipus.

1. Saskaņā ar 11.03.92.g. likumu „Par autoceļiem”; 05.02.97.g. „Aizsargjoslu likumu”; 10.08.95.g. „Būvniecības likumu” un ar tiem saistošiem likuma grozījumiem, kā arī ar tiem saistošiem MK noteikumiem, ievērot novada teritoriju šķērsojošo valsts autoceļu zemes nodalījuma, aizsargjoslas un apbūves līnijas:

valsts reģionālie un vietējie autoceļi:

N.p.k.	Autoceļa šifrs	Autoceļa nosaukums	Zemes nodalījuma josla m	Aizsargjosla m no a/c ass	Apbūves līnija m no ceļa ass
1.	P35	Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas rob. (Vientuļi)	22,0	60	30
2.	P42	Viļaka-Zaiceva-Krievijas rob.	19,0-22,0	60	30

3.	P45	Viljaka-Kārsava	19,0-22,0	60	30
4.	P46	Dubļeva-Cērpene	22,0	60	30
5.	V455	Viljaka-Žīguri-Liepna	19,0-22,0	30	30
6.	V457	Viljaka-Borisova-Bubņi	19,0	30	30
7.	V458	Šķilbēni-Krievijas rob.	19,0	30	30
8.	V459	Pleševa-Čīlīpīne-Kudreva	19,0	30	30
9.	V467	Pievedceļš Kupravai	19,0	30	30
10.	V473	Žīguri-Silaciems-Katleši	19,0	30	30
11.	V475	Vecumi-Borisova	19,0	30	30
12.	V476	Viljaka-Lugi	19,0	30	30
13.	V477	Šķilbēni-Logini	19,0	30	30
14.	V478	Upītes-Demerova	19,0	30	30
15.	V491	Viljaka-Vecumi	19,0	30	30

2. Viljaka novada perspektīvajā apbūvē un teritorijas plānojumā ievērojot 05.02.97. „Aizsargjoslu likumu”; 22.05.02. „Teritorijas plānošanas likumu”; 30.03.99. MK noteikumus Nr.126 „Kārtība, kādā gar autoceļiem izvietojami servisa objekti”; 19.10.04. MK noteikumus Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”; 10.04.01.MK noteikumus Nr. 162 „Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika”; 11.10.05. MK noteikumu Nr. 770 „Rajona pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”; MK noteikumus Nr. 505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem”.

3. Novada robežās apbūves līnijas var tikt mainītas atbilstoši detālplānam, kas saskaņots ar valsts autoceļu pārvaldītāju.

4. Apbūvi plānot tādā attālumā no autoceļa, kas neprasa tehniskus risinājumus tās aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni un izplūdes gāzēm. Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāņem vērā 13.07.2004.g. MK noteikumu Nr.597 „Vides trokšņa novēršanas kārtība” un noteikumu Nr. 598 „Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās” 2. pielikuma 3. punkta prasībām.

5. Mainot jebkuru citu zemes izmantošanas veidu uz apbūvi, teritorijas plānojumā jaunās apbūvei paredzētās teritorijas jāizplāno apvienojot lokālie ceļi, nodrošinot to lietošanu un pieeju tiem no visiem atsevišķiem īpašumiem un objektiem, tai skaitā, ar servitūta tiesībām. Tālāk šo lokālo ceļu saisti ar valsts autoceļu tīklu jāparedz pieslēdzoties tikai esošām pagasta ielām (galvenokārt), tā nodrošinot „pakāpeniskuma” principu, kas orientē perspektīvā uz esošo pieslēgumu pie valsts autoceļiem skaita samazināšanu un savstarpēju attālināšanu, tā nodrošinot transporta kustības vienmērīguma un satiksmes drošības līmeņa paaugstināšanos. Atsevišķu jaunu īpašumu (objektu) vai esošo paplašināšanas vai pārdalīšanas gadījumos jaunu tiešu pieslēgumu plānošanai valsts autoceļu tīklam nav pieļaujama.

6. Plānot esošo blīvi apdzīvoto vietu paplašināšanu, rekonstrukciju, infrastruktūras pilnveidošanu, nevis izveidot jaunas apbūves teritorijas. Šāda pieeja ļautu koncentrētāk izmantot sabiedrības radītā kopprodukta līdzekļus iedzīvotāju vairākuma interesēs labākas dzīves vides izveidošanai un tās kvalitatīvai uzturēšanai, relatīvi samazinot nepieciešamos izdevumus.

7. Nosakot teritorijas, kam obligāti jābūt izstrādātam detālajiem plānojumiem, ir jāņem

vērā princips, ka ja nav nodrošināta piekļūšana kādam atsevišķam zemes īpašumam vai arī uzsākot, vai paplašinot uzņēmējdarbību, vai attīstot apdzīvojamo apbūvi uz esošajiem zemju īpašumiem, kā arī veicot to sadali vairākos, pašvaldībai saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 883 (19.10.2004.g.) 6., 7., 8., un 9. punktu šiem īpašumiem jāierosina detaļplānojuma izstrāde. Tajā pilnīgi jāatrisina piekļūšana katrai zemes vienībai, ievērojot „pakāpeniskuma” principu teritoriju pieslēgšanai valsts autoceļu tīklam (sk. 5. punktu). Katrā konkrētā gadījumā jāizskata nepieciešamība vienlaicīgi izstrādāt detaļplānojumu arī blakus īpašumiem kopēja iekšējā ceļu tīkla izveidošanai teritorijām pie valsts autoceļiem starp un jau esošiem jebkuras piederības publisko autoceļu pieslēgumiem valsts autoceļam, pēc iespējas samazinot jau esošo atsevišķo īpašumu pieslēgumu skaitu.

8. Teritorijas plānojumā jābūt perspektīvai Viļakas novada transporta shēmai (ietverot plānotās jaunās apbūves teritorijas), kura atspoguļotu piekļūšanas iespēju nodrošināšanu ikvienam īpašumam (arī pa atsevišķiem gājēju un veloseliņiem) ar akcentētām vietējā ceļu (ielu) tīkla pieslēgšanās vietām valsts autoceļu tīklam.

9. Saskaņot novada teritorijas plānojumu Vas „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Balvu nodaļā.

Nodaļas vadītāja:



L.Vancāne

L.Vancāne 64521567,

4.2.6. Veselības ministrijas Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles daļa



LATVIJAS REPUBLIKAS

VESELĪBAS MINISTRIJA

VESELĪBAS INSPEKCIJA

Juridiskā adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201,
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, <http://www.vi.gov.lv>

Valmierā

27.06.2011.

Nr. 5.8-34/6344

Uz 03.06.2011. Nr. 11/126

SIA „Grupa 93”,
Kr. Barona iela 3- 4, Rīga,
LV- 1050

Par nepieciešamību veikt ietekmes uz vidi
stratēģisko novērtējumu
Viļakas novada teritorijas plānojumā

Veselības inspekcija ir saņēmusi un izvērtējusi Viļakas novada teritorijas plānojumu 2012.- 2024. gadiem ar lūgumu izvērtēt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanas nepieciešamību šim dokumentam.

Reģionālās attīstības likums un Attīstības plānošanas sistēmas likums nosaka, ka pašvaldības attīstības programma ir ilgtermiņa plānošanas dokuments (līdz 25 gadiem), kurā noteiktas attiecīgās pašvaldības attīstības prioritātes un ietverts konkrētu pasākumu kopums, vienlaicīgi nodrošinot līdzsvaru starp ekonomisko, sociālo un vides attīstību.

Izskatot Viļakas novada attīstības programmu 2012.-2024. gadiem, var secināt, ka stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums apkopots Vides pārskata formā. Tas nosaka, apraksta un novērtē šī dokumenta īstenošanas ietekmi uz vidi, ņemot vērā teritorijas plānojuma mērķus, realizācijas vietu un darbības jomu.

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa uzskata, ka Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Teritorijas plānošanas likums” 6.panta 4.daļai un Latvijas Republikas likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta 3.daļai, Viļakas novada attīstības programmai 2012.-2024. gadiem nav nepieciešams.

Vidzemes kontroles nodaļas vadītāja p.i.

L.Ķuze

Vides veselības analītiķe Evita Zeiluka
64471256; evita.zeiluka@vi.gov.lv



LATVIJAS REPUBLIKAS

VESELĪBAS MINISTRIJA

VESELĪBAS INSPEKCIJA

Juridiskā adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201,
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Valmierā

05.08.2011. Nr. 5.8-34/4493

Viļakas novada domei,
Abrenes iela 26, Viļaka,
Viļakas novads
LV -4401

Par Viļakas novada teritorijas
plānojuma 2012.- 2024. gadam
izstrādi.

Ilgtspējības principa nodrošināšanai, vides kvalitātes priekšnoteikumu radīšanai, racionālai teritorijas izmantošanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai jāievēro nosacījumi, kuros ietilpst nepieciešamie potenciālie teritoriālās attīstības ierobežojumi:


- 1) Plānojumā paredzēt visa veida aizsargjoslas ap objektiem un teritorijām saskaņā ar "Aizsargjoslu likumu" (05.02.1997.) un saskaņā ar šo likumu pieņemtajiem LR MK noteikumiem Nr. 43 (20.01.2004.) "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika" – ūdens ņemšanas vietas ar aizsargjoslām attēlot grafiski. Nodrošināt bezsaimnieku un neizmantoto pazemes ūdens urbumu tamponēšanu, individuālo māju ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšanu atbilstoši prasībām. Apbūves noteikumos paredzēt aku vietas izvēli un aizsargjoslu rādiusu saskaņošanu ar Veselības inspekciju.
- 2) Veicot jaunu ārējo ūdensapgādes, kanalizācijas u.c. inženierkomunikācijas sistēmu projektēšanu vai esošo sistēmu rekonstrukciju, nodrošināt LR MK Nr. 38 (01.02.2000.) „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un grozījumu, LR MK Nr. 214 (15.06.1999.) „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99“Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”, kā arī LR MK noteikumu Nr.1069 (28.12.2004.) „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” prasības.

- 3) Nodrošināt sadzīves un ražošanas notekūdeņu bioloģisko attīrīšanu atbilstoši tiesību aktu prasībām, ņemot vērā LR MK noteikumu Nr.365 (23.08.2003.) „Noteikumi par notekūdeņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasības.
- 4) Paredzot dzīvojamo māju apkuri, izmantot ekoloģiski tīru kurināmo.
- 5) Nodrošināt apbūves plānošanu atbilstoši higiēnas prasībām, pēc zonēšanas principa (ražošanas, dzīvojamās, aizsargājamās u.c. zonas, aizsargjoslas) un to kartogrāfiski attēlot.
- 6) Nodrošināt novada piegulošo teritoriju turpmāku izmantošanu, nepieļaut ražošanas objektu būvniecību dzīvojamās, atpūtas un rekreācijas zonās. Paredzēt rekreācijas zonu labiekārtošanu, t.sk. bērnu atpūtai.
- 7) Aizliegt esošo un bijušo ražošanas, lauksaimniecības objektu teritorijas ar cilvēka veselībai kaitīgiem un vides piesārņojošiem faktoriem izmantot citos nolūkos bez preventīviem pasākumiem.
- 8) Atkritumu konteineru laukumu vietas atzīmēt plānā.
- 9) Paredzēt peldūdeņu un peldvietu apsaimniekošanu atbilstoši LR MK noteikumu Nr.454 (17.06.2008.) „Peldvietu higiēnas prasības” un LR MK noteikumu Nr.523 (07.07.2008.) „Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai” prasībām.

Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs

K.Latsons

Vides veselības analītiķe Evita Zeiluka
64471256; evita.zeiluka@vi.gov.lv



4.2.7. Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa



VALSTS ZEMES DIENESTS
LATGALES REĢIONĀLĀ NODAĻA

Reģ.Nr.90000030432
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis 64622236, fakss 64622235, e-pasts latgale@vzd.gov.lv

Rēzeknē
31.05.2011. Nr.2-07-L/ 420
Uz 2011.gada 25.maija Nr.11/76

SIA „Grupa93”

Kr.Barona iela 3-4, Rīga,
LV-1050

Par informācijas sniegšanu

Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa (turpmāk tekstā Nodaļa) ir saņēmusi Jūsu 2011. gada 25. maija pieprasījumu (iereģ. 27.05.2011. ar Nr.2-07-L/286), kurā lūgts sniegt nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei.

Nodaļa informē, ka saskaņā ar 2009. gada 6. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 16. punkts nosaka, ka Valsts zemes dienesta teritoriālās struktūrvienības nosacījumus publicē iestādes mājaslapā internetā.

Ar cieņu,
nodaļas vadītājas vietnieks

J. Buļš

Kučers 64622236

4.2.8. VAS „Latvenergo”



Akciju sabiedrība "Latvenergo"

Vien. reģ. Nr. 40003032949

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, Latvija

Tālr. (+371) 67728222, fakss (+371) 67728880, www.latvenergo.lv, info@latvenergo.lv

Rīgā
04.07.2011. Nr. 01VL00-13/4996
Uz SIA „Grupa 93” 2011.g. 25.maija vēstuli Nr. 11/75

Viļakas novada domei
Abrenes ielā 26, Viļaka,
Viļakas novads, LV-4583
Kopija: SIA "Grupa 93"
Kr. Barona ielā 3-4, Rīgā,
LV-1050

Par nosacījumiem Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādei

Atbildot uz Jūsu SIA „Grupa 93” 2011.g. 25.maija vēstuli Nr. 11/75, sniedzam Latvenergo koncerna nosacījumus Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādei.

AS "Latvenergo"

Izstrādājot Viļakas novada teritorijas plānojumu, ir jāievēro sekojoši AS „Latvenergo” nosacījumi:

- visās pašvaldības teritorijās, neatkarīgi no to izmantošanas veida, atļauta inženiertehniskās apgādes objektu (inženierkomunikāciju, inženiertehniskās apgādes objektu) izvietošana;

- jaunveidojamās vai esošās zemes vienības, kas paredzētas tikai inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošanai, platība var būt mazāka par apbūves noteikumos noteikto minimālo platību. Šādā gadījumā zemes vienības platību nosaka atbilstoši konkrētā objekta izvietošanas un apsaimniekošanas nepieciešamībai.

AS "Sadales tīkls"

1. Esošie elektrotīkli (esošās 330/110/6-20 kV apakšstacijas, 20, 10, 6, 0,4 kV (gaisvadu un kabeļu) EPL, 20/0,4 kV vai 10/0,4 kV transformatora punkti, sadales punkti) un citi energoapgādes objekti precīzi jāatspoguļo teritorijas plānojumā. Teritorijas plānojumā jāattēlo esošo un plānoto elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.

2. Veicot Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādi, ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieņemts 1997. gada 5. februārī) 35. un 45. pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai.

3. Izstrādājot detālplānojumu, nepieciešams parādīt esošo 330/110/6-20 kV apakšstaciju, 20, 10, 6 kV un 0,4 kV EPL (gaisvadu un kabelīniju) un 20/0,4 kV vai 10/0,4 kV transformatora punktu, sadales punktu, sadalītu, esošo un projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas, inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas funkcionēšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām.

4. Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot tādu, lai tas atbilstu Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās". Plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem to pieslēgšanai pie esošajiem vai jaunizveidojamajiem inženiertīkliem. Plānojot elektroapgādes objektu un elektroietaišu izvietojumu jāparedz to netraucēta apkalpošana (ārpus iežogotām teritorijām) un transporta piekļūšanas iespējas. Nav pieļaujama apbūve energoapgādes objektu aizsargjoslās. Elektroietaišu projektēšana un būvniecība jāveic atbilstoši 01.11.2010. MK noteikumiem Nr. 1024 "Elektroenerģijas pārvades un sadales būvju būvniecības kārtība".

Teritorijas plānojuma paskaidrojošā daļā ierosinām ietvert informāciju par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un cilvēku drošību darbojoties elektroapgādes objektu tuvumā. Par vispārīgajiem aprobežojumiem, kas noteikti Aizsargjoslu likuma (pieņemts 1997. gada 5. februārī) 35. pantā un aprobežojumiem aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem, kas noteikti 45. pantā.

Lūdzam ietvert sekojošu informāciju par aprobežojumiem ap sekojošiem sadales tīkla objektiem: 20 kV elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 13 metru platā joslā, kas ir vienāda ar aizsargjoslas platumu ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās. 20 kV elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2,5 metru attālumā no līnijas ass.

0,4 kV elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 5 metru platā joslā, bet 0,4 kV elektrolīnijas aizsargjosla ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 6,5 metru attālumā no līnijas ass. 0,4 kV elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2,5 metru attālumā no līnijas ass.

Aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām noteikta 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass. Aizsargjosla gar elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru apakšstacijām ir noteikta 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk ārpusē izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai grīdas virsmas.

Ierosinām ietvert informāciju, ka elektrisko tīklu valdītājam, atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 415 izdoti 20.10.1998., elektrolīniju trases mežos jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un jāattīra minētās trases no krūmiem un kokiem, jāizcērt bīstamie koki, kuri aug ārpus elektrolīniju trasēm, bet var krist uz to vadiem vai balstiem. Tāpat jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un jāattīra no krūmiem un kokiem kabeļlīniju trases 4 metrus platā joslā.

Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS "Latvenergo" tīklam notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2009. gada 01. aprīļa lēmumā Nr. 74 apstiprinātiem "Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem".

Ierosinām ietvert informāciju, ka, saskaņā ar Enerģētikas likuma 19. panta (1) Jaunu energoapgādes komersanta objektu ierīkošanai energoapgādes komersantam ir tiesības izmantot jebkuru zemi par vienreizēju samaksu tās īpašniekam saskaņā ar šā likuma 24. pantu.

(11) Energoapgādes komersantam ir pienākums saskaņot ar zemes īpašnieku jaunu energoapgādes objektu ierīkošanas nosacījumus, kā arī tiesības saskaņošanas procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu gadījumos, ja zeme tiek izmantota jaunu energoapgādes komersantu objektu – iekārtu, ierīču, ietaišu, tīklu, līniju un to piederumu ierīkošanai, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

- 1) energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā;
- 2) energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkanās līnijas robežās;

3) vietējā pašvaldība ir atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna energoapgādes komersanta objekta ierīkošana vai esošā objekta vai tā daļas izmantošana nav iespējama bez šīs zemes izmantošanas;

4) citos likumos noteiktajos gadījumos.

(12) Energoapgādes komersantam ir tiesības veikt jebkura sava objekta rekonstrukciju vai modernizāciju, savlaicīgi par to informējot zemes īpašnieku. Zemes īpašniekam pienākas vienreizēja samaksa saskaņā ar šā likuma 24. pantu, ja rekonstrukcijas rezultātā palielinās energoapgādes komersanta objekta vai aizsargjoslas ap vai gar šo objektu aizņemtā zemes platība.

(3) Energoapgādes komersants par jauna objekta ierīkošanu vai esošā objekta paplašināšanu brīdina nekustamā īpašuma īpašnieku vismaz 30 dienas pirms darbu uzsākšanas.

19.1 pants (1) Energoapgādes komersantam ir nekustamā īpašuma servitūta tiesības ierīkot, attīstīt un ekspluatēt energoapgādes uzņēmuma objektus.

(2) Servitūta tiesības realizē, savstarpēji vienojoties ar nekustamā īpašuma īpašnieku. Ja puses nevar vienoties, servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ierosinām ietvert informāciju par nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām lūgt pārvietot esošo energoapgādes uzņēmumu objektu, kura pārvietošanas izmaksas atbilstoši Enerģētikas likuma 23. panta 2. daļai, "Esošo energoapgādes uzņēmumu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem", jāsadz pārvietošanas ierosinātajam.

Teritorijas plānojuma paskaidrojošajā daļā papildus norādīt, ka neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK 1998. g. noteikumu NR. 415 10. punkts). Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku, darbu veikšana vīdsprieguma (20, 10 kV) un zemsprieguma (0,4 kV) EPL aizsargjoslā jāsaskaņo ar AS "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu reģiona Balvu nodaļas vadītāju, Bērzpils iela 19, Balvi, tālr. 64510730.

Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā, radušos neskaidrību precizēšanai un nepieciešamās informācijas saņemšanai, lūdzu vērsties pie AS "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu reģiona Balvu nodaļas vadītāju, Bērzpils iela 19, Balvi, tālr. 64510730.


Sagatavoto teritorijas plānojuma projektu, pirms atzinuma pieprasīšanas, lūdzu saskaņot ar AS "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu reģiona Balvu nodaļas vadītāju, Bērzpils iela 19, Balvi, tālr. 64510730.

AS "Latvijas elektriskie tīkli"

Informējam, ka Viļakas novada teritoriju šķērso pārvades tīkla 110 kV un 330 kV gaisvadu elektrolīnijas. Susāju pagastā uz zemesgabala Nr.3878 008 0130 atrodas transformatoru apakšstacija "Viļaka".

1. Ierosinām teritorijas plānojumā ietvert informāciju cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai:

-Par būvdarbiem, kuros paredzēts izmantot celšanas mehānismus, ja tie notiks tuvāk par 30 metriem no 110 kV elektrolīnijas malējiem vadiem, paredzēt darbu veikšanas projekta izstrādāšanu (MK 2006.g. noteikumi Nr.982, 11.punkts). Apbūves, autoceļu, būvdarbu veikšanas un mežizstrādes projekti, koku ciršana elektrolīnijas tuvumā jāsaskaņo ar AS "Latvijas elektriskie tīkli" Rīgā, Dārzcienā ielā 86. Apbūves projektēšanai elektrolīniju tuvumā nepieciešami tehniskie



4.2.9. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests



**VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS
LATGALES REĢIONA BRIGĀDES
BALVU DAĻA**

Ezera iela 37, Balvi, Balvu novads, LV-4501, fakss 64501689, e-pasts balvi@vugd.gov.lv, tālrunis 64501690

30.05.2011 Nr.22/9.5- 31

Uz 2011.g. 25. maijā Nr.11/103

SIA „Grupa93”,
Kr. Barona iela 3-4, Rīga,
LV-1050

Balvos

[Par Viļakas novada teritorijas plānojumu izstrādes uzsākšanu

Nosūtām Jums galvenās prasības ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības nodrošinājumā, kas jāņem vērā sagatavojot teritoriālo plānojumu.

1. Pielietoto terminu un jēdzienu skaidrojums, kam jāatbilst spēkā esošajiem normatīvo aktiem un piemērotajiem aktiem;
2. Aizsargjoslu likuma (1997), kā arī ekspluatācijas un drošības aizsargjoslu noteikšanas metodiku prasības;
3. Pilsētu un pagastu izbūve saskaņā ar Latvijas pagaidu būvnormatīvu “Teritoriālplānošana. Pilsētu un pagastu izbūve” (LBN 100-1992);
4. Ugunsdrošības prasības ceļu piebrauktuvē un caurbrauktuvē ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, veidojot ceļu tīklus vai ielu shēmas saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu “Būvju ugunsdrošība” (LBN 201-07) 6.sadaļu;
5. Ugunsdrošības prasības atstarpēm starp dažādu ugunsdrošības pakāpju un funkcionālās nozīmes ēkām un būvēm saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu “Būvju ugunsdrošība” (LBN 201-07) 1.pielikumu, 10.tabulu;
6. Pilsētu un pagastu teritoriju ugunsdzēsības un ūdensapgādes nodrošinājums saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” (LBN 222- 1999) punktu 2.2; 9.5; tabulām 4; 5; 6; 7; 15 un_Grozījumiem

Ministru kabineta 2000.gada 1.februāra noteikumos Nr.38 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves""

7. Inženierkomunikāciju izvietojumu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1069; 2004.g. 28. decembra "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētas, ciemos un lauku teritorijās";
8. Pagasta iedzīvotāju ārkārtējās situācijās un to tiešu draudu apziņošanas un trauksmes sistēmas izveide saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu (2006);
9. Rūpniecisko avāriju riska novērtējums un novērošanas programmas paaugstinātās bīstamības objektos. Objektu avārijas gatavības un civilās aizsardzības pasākumu plānu izstrāde saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu (2006) un Ministru kabineta noteikumiem Nr.532; 2005.g. 19. jūlija "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem";
10. Iespējamos ierobežojumus, kas saistīti ar potenciālo palu un plūdu laikā appludinātām teritorijām un pretplūdu preventīvajiem pasākumiem saskaņā ar Likumu par pašvaldībām.

Komandieris
kapteinis

G. Magone

Kovšovs
64501693;
aleksejs.kovsovs@vugd.gov.lv

4.2.10. Latgales plānošanas reģions

LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS	
Reģ. Nr.90002181025 Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 Tel/Fax: +371 64624300 e-pasts: latgale@latgale.lv www.latgale.lv	
DAUGAVPILĪ	
2011.gada 7.jūnijā Nr.2-4.3/195 uz 25.05.2011. Nr.11/81	SIA Grupa 93 Krišjāņa Barona iela 3-4, Rīga, LV-1050 Vīļakas novada pašvaldībai Abrenes iela 26, Vīļaka, Vīļakas novads, LV- 4583

***Par nosacījumiem Vīļakas novada teritorijas
plānojuma izstrādei***

Latgales plānošanas reģions informē, ka 2007. gada 3. oktobrī Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē ir apstiprināts Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026. gadam. Kā arī informējam, ka 2009.gada 11. decembrī Latgales plānošanas reģiona attīstības padome apstiprināja Balvu rajona teritorijas plānojumu kā Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma pielikumu.

Norādām, ka Attīstības plānošanas sistēmas likuma 9.panta 4.daļā ir noteikts, ka vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumenti ir hierarhiski pakārtoti reģionālā un nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem. Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 6. panta 7. apakšpunktu, izstrādājot zemāka līmeņa teritorijas plānojumu, ievēro spēkā esošo augstāka līmeņa teritorijas plānojumu. Līdz ar to, izstrādājot **Vīļakas novada teritorijas plānojumu**, aicinām ievērot Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumā iestrādātās prasības un nostādnes pašvaldību teritorijas plānojumiem.

1. Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāņem vērā reģiona attīstības mērķi:
 - līdzsvarota sociālā, ekonomiskā un vides attīstība;
 - augsta dzīves kvalitāte;
 - racionāla zemes un citu dabas resursu izmantošana.
2. Latgales reģiona teritorijas plānojums nosaka šādas galvenās vadlīnijas un plānošanas principus:
 - jāattīsta pakārtota daudz centru apdzīvotuma struktūra, lai jebkurā reģiona apdzīvotajā vietā būtu nodrošināta līdzvērtīga pieeja pakalpojumiem;
 - jaunā apbūve jākoncentrē esošo apdzīvoto vietu robežās, maksimāli izmantojot pastāvošās apbūves teritorijas, inženiertīklus un transporta infrastruktūru;
 - jāattīsta iekšējo ceļu tīkls, uzlabojot reģiona iekšējo un ārējo sasniedzamību;
 - jāattīsta starptautiskie transporta koridori – autoceļi, dzelzceļi un to apkārtes infrastruktūra, maksimāli izmantojot Latgales ģeogrāfiskā novietojuma priekšrocības un „vērtu lomu” starp austrumiem un rietumiem;
 - jā saglabā visas vērtīgās lauksaimniecības teritorijas, paredzot tajās arī daudzveidīgus alternatīvus nodarbes veidus;
 - jā saglabā un jāattīsta esošās ražošanas teritorijas, lai racionāli izmantotu pastāvošos resursus un inženiertehnisko infrastruktūru;
 - jā aizsargā reģiona kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, maksimāli jā saglabā neapbūvētās, neskartās dabas teritorijas, jāveido zaļie koridori, jā aizsargā publiskā telpa, nodrošinot pieeju ūdeņiem, mežiem un kultūrvēsturiskajam mantojumam.

3. Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāievēro šādi nosacījumi:
 - jānosaka galvenās vērtības un perspektīvās attīstības teritorijas;
 - jāparāda iespējamās riska teritorijas un jānosaka ierobežojumi tajās (paaugstināta riska teritorijās nevar tikt paredzēta dzīvojamā apbūve);
 - jāiekļauj ūdeņu aizsardzības nosacījumi, jāveido sadarbība ar upju baseinu pārvaldēm;
 - jāparedz pasākumi kultūras mantojuma saglabāšanai un atjaunošanai, radot labvēlīgus priekšnosacījumus kultūras mantojuma iekļaušanai ekonomiskajā attīstībā;
 - jānosaka prasības būvprojektiem, lai tiktu veidota arhitektoniski augstvērtīga apbūve un respektētas esošās vērtības;
 - plānojot siltumapgādes sistēmas, prioritāte dodama vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanai;
 - jaunās apbūves teritorijas nav izvietojamas trokšņu zonās vai citās potenciālajās smaku, putekļu piesārņojuma zonās (šādās teritorijās jāveic trokšņa samazināšanas un citu negatīvo faktoru novēršanas pasākumi);
 - jānorāda ugunsdzēsības depo izvietojums, lai nodrošinātu koordinētu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbību un savlaicīgu ierašanos ugunsgrēku, avāriju un glābšanas darbu vietās.
 4. Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāņem vērā izstrādātie Civilās aizsardzības plāni, kā arī jāparedz civilās aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar iedzīvotāju drošību. Teritorijas plānojumā jāveic paaugstināta riska teritoriju un objektu analīze, nosakot apdraudējuma veidu un ietekmi uz iedzīvotāju drošību, kā arī paredzot savlaicīgu minētajos objektos strādājošo un apdraudētajās teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju apziņošanu.
 5. Teritorijas plānojumā jāatbalsta ģimenei draudzīgas infrastruktūras veidošana, aptverot visus līmeņus un sfēras – mājokļus, kultūru, izglītību, veselības aprūpi, pakalpojumus un brīvā laika pavadīšanas iespējas.
 6. Jāparedz teritorijas plānojuma īstenošanas uzraudzība – procesa monitorings.
 7. Nosakot vietējās pašvaldības teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu, jāņem vērā Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma II daļa „Telpiskās attīstības perspektīva”, kas izstrādāta galvenajiem telpiskās struktūras elementiem:
 - apdzīvotības attīstībai (saistībā ar iedzīvotājiem, mājokļiem, nodarbinātību un darba vietām, pakalpojumiem);
 - lauku (atvērtās telpas) attīstībai (aptverot lauksaimniecības teritorijas, mežu telpas, dabas vērtības, ainavas, rekreācijas un tūrisma areālus);
 - transporta, komunikāciju un vides infrastruktūras attīstībai (saistībā ar sasniedzamības un komunikāciju iespēju uzlabošanu),
 un jāievēro Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma III daļā „Teritorijas plānojuma vadlīnijas” ietvertie nosacījumi, kas attiecas uz novada teritorijas plānošanu.
- Papildus informējam, ka 2010.gada 1.decembrī Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē tika apstiprināta Latgales stratēģija 2030.
- Ar Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem var iepazīties reģionālajā portālā www.latgale.lv, sadaļā „Latgales plānošanas reģions”, apakšsadaļā „Plānošanas dokumenti” vai Latgales plānošanas reģiona birojā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95.

Ar cieņu,

Latgales plānošanas reģiona
Administrācijas vadītāja

Iveta Malina-Tabūne

I.Bemāne 64624300

4.2.11. Vides pārraudzības valsts birojs (pieteikums SIVN nepieciešamību)



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJS

Reģ.Nr. 90000628077, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV- 1045

Tālrunis: 67321173 ♦ fakss: 67321049 ♦ e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv

Rīgā, 13 JŪN. 2011 Nr. 7-02/430

uz 03.06.2011. Nr.11/125

SIA „Grupa 93”
Kr. Barona iela 3-4, Rīga, LV-1050

Kopija: Viļakas novada pašvaldība
Abrenes iela 26, Viļaka,
Viļakas novads, LV-4583

Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu

Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) izskatīja SIA „Grupa 93” 2011.gada 3.jūnija vēstuli Nr.11/125 un tai pievienoto iesniegumu par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu. Izvērtējot Biroja rīcībā esošo informāciju saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, Birojs ir pieņēmis lēmumu piemērot stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Viļakas novada teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam.

Birojs informē, ka stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma kārtība noteikta likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” V¹ nodaļā un 2004.gada 23.marta Ministru kabineta noteikumos Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (turpmāk tekstā – MK noteikumi). Plānošanas dokumenta stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatā jāietver informācija atbilstoši MK noteikumu IV daļā noteiktajam. Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.⁵ panta pirmajā daļā noteiktajam, Vides pārskatā, lai izvairītos no informācijas dublēšanās, iekļauj tikai tādu informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā plānošanas stadijā, kā arī izmanto informāciju, kas iegūta iepriekšējās plānošanas stadijās.

Birojs saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (turpmāk – MK noteikumi) 9.1. un 14.punktā noteikto nosaka, ka Viļakas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Vides pārskata projekts nosūtāms šādām institūcijām:

- Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajai vides pārvaldei;
- Dabas aizsardzības pārvaldei;
- Veselības inspekcijas atbilstošai struktūrvienībai;
- Latgales plānošanas reģiona administrācijai.

Plānošanas dokumentu izstrādātājam jānodrošina Viļakas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana un

sabiedriskās apspriešanas sanāksmes organizācija atbilstoši MK noteikumu V nodaļā noteiktajam.

Informēšanas kārtība pārrobežu ietekmes gadījumā noteikta MK noteikumu VI daļā. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka pārrobežu ietekme izvērtējama tajos gadījumos, ja plānošanas dokuments paredz lielu emisiju radošu objektu būvniecību konkrētās teritorijās vai arī paredzamas citas būtiskas pārrobežu ietekmes.

Pielikumā:

Vides pārraudzības valsts biroja 2011.gada 13.jūnija lēmums Nr.36 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu – 3 lpp.

Direktora p.i.



I.Kramzaka

Zilbere 67770808



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJS

Reģ.Nr. 90000628077, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV- 1045

Tālrunis: 67321173 ♦ fakss: 67321049 ♦ e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv

Rīgā,
2011.gada 13.jūnijā

Lēmums Nr.36

Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu

Adresāts:

- Viļakas novada pašvaldība, adrese: Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583;
- SIA „Grupa 93”, Kr.Barona iela 3-4, Rīga, LV-1050.

Plānošanas dokumenta nosaukums:

Viļakas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam.

Izvērtētā dokumentācija:

SIA „Grupa 93” 2011.gada 3.jūnija vēstule Nr.11/125 un tai pievienotais iesniegums par plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu.

Plānošanas dokumenta izstrādātāja viedoklis:

Viļakas novada teritorijas plānojumam 2012.–2024.gadam ieteicams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, jo novada teritorijā atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas (Natura 2000) teritorijas.

Faktu konstatācija un izvērtējums:

1. Saskaņā ar iesniegtajiem materiāliem ir uzsākta Viļakas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrāde. Pamatojoties uz Viļakas novada domes 2011.gada 11.marta savstarpējo līgumu Nr.9, SIA „Grupa 93” veic Viļakas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādi.
2. Teritoriālās reformas rezultātā Viļakas novada administratīvajā teritorijā ietilpst Viļakas pilsēta un Kupravas, Medņevas, Susāju, Šķilbēnu, Vecumu un Žīguru pagasti.
3. Iesniegumā norādīts, ka Viļakas novada teritorijas plānojums 2012.–2024.gadam tiks izstrādāta saistībā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu 2006.-2026.gadam, Latgales

plānošanas reģiona attīstības programmu 2007.-2013.gadam, Latgales stratēģiju 2020.-2030.gadam, kā arī ņemot vērā bijušā Balvu rajona teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam un pašreiz spēkā esošo Viļakas novada teritorijas plānojumu, kas sastāv no Viļakas pilsēta un Kupravas, Medņevas, Susāju, Šķilbēnu, Vecumu un Žīguru pagastu teritoriālo vienību teritorijas plānojumiem.

4. Iesniegumā norādīts uz teritorijas plānojuma izstrādes mērķiem, kas cita starpā paredz noteikt plānoto (atļauto) novada teritorijas izmantošanu. Ražošanas un tehnisko objektu apbūves teritorijas plānots iekļaut esošās vai bijušās līdzīga rakstura saimnieciskās teritorijās vai arī plānot to izvietojumu pilsētas vai ciemu nomalēs. Teritorijas plānojuma realizācijas periodā ir iespējama derīgo izrakteņu atsākšana reģistrētajās neizstrādātajās atradnēs vai jaunu atradņu izpēti un apguve. Minētās darbības potenciāli saistāmas ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2. pielikuma darbībām.
5. Iesniegumā ietverta informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un objektiem Viļakas novada administratīvajā teritorijā. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes datu bāzes datiem Viļakas novadā atrodas septiņas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas (Natura 2000) teritorijas – dabas parks „Vecumu meži” un tajā ietilpstošais dabas liegums „Badnovas (Vecumu) purvs” (teritorijai izstrādāts Dabas aizsardzības plāns un tās aizsardzības un izmantošanas kārtību reglamentē Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumi Nr.886 „Dabas parka „Vecumu meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi), dabas liegums „Stompaku purvi” (izstrādāts Dabas aizsardzības plāns, Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumi Nr.1315 „Dabas lieguma „Stompaku purvi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”), dabas liegumi „Gruzdovas meži”, „Posolnīca”, „Vjadas meži” un „Zodānu purvs”, kuru aizsardzības un izmantošanas kārtību reglamentē likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Dabas aizsardzības plāns izstrādāts arī dabas liegumiem „Gruzdovas meži” un „Posolnīca”. Saskaņā ar iesniegumā norādīto, Natura 2000 teritorijās vai to tiešā tuvumā netiek plānota aktīva saimnieciskā darbība, taču paredzēta tūrisma, sabiedrības informēšanas un izglītošanas infrastruktūras veidošana, kas kopā ar tūrisma un rekreācijas infrastruktūru pārējā novada teritorijā veidos vienotu tūrisma infrastruktūras piedāvājumu. Plānošanas dokumenta izstrādātāji uzskata, ka teritorijas plānojumam būtu nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, jo novada teritorijā atrodas Natura 2000 teritorijas, turklāt divām no tām nav izstrādāti dabas aizsardzības plāni, tādējādi nav notikusi sabiedrības informēšana un nav plānotas tūrisma infrastruktūras izvietojuma iespējas.
6. Ņemot vērā augstāk minēto, Viļakas novada teritorijas plānojums 2012.–2024.gadam attiecas uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta trešajā daļā minētajiem plānošanas dokumentiem, kuriem jāveic stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Teritorijas plānojumā paredzētās darbības jāizvērtē atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.⁵ pantā noteiktajam. Vienlaikus Vides pārraudzības valsts birojs vērš Viļakas novada pašvaldības uzmanību uz to, ka stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums iepriekš piemērots Medņevas, Vecumu un Žīguru pagastu teritorijas plānojumiem. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums veikts un vides pārskats sagatavots Medņevas pagasta teritorijas plānojumam (Biroja 2006.gada 21.augusta atzinums Nr.44) un Žīguru pagasta teritorijas plānojumam (Biroja 2006.gada 9.februāra atzinums Nr.14). Biroja atzinumos cita starpā atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”

23.⁵panta 6.daļā noteiktajam norādīts uz plānošanas dokumentu monitoringa ziņojumu iesniegšanas termiņiem – 2012., 2018.gadu. Sagatavojot Viļakas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Vides pārskatu, lūdzam ņemt vērā iepriekš minēto, kā arī likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.⁵ panta pirmajā daļā noteikto, ka vides pārskatā, lai izvairītos no informācijas dublēšanās, iekļauj tikai tādu informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā plānošanas stadijā, kā arī izmanto informāciju, kas iegūta iepriekšējās plānošanas stadijās.

Piemērotās tiesību normas:

- Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants, 23.² pants, 23.⁵ pants;
- Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.,6.,7. punkts;
- Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”;
- Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”;
- Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumi Nr.886 „Dabas parka „Vecumu meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”;
- Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumi Nr.1315 „Dabas lieguma „Stompaku purvi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”;
- Teritorijas plānošanas likuma 6.panta 4.daļa;
- Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Vides pārraudzības valsts birojs, saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.³pantā noteikto, izvērtēja SIA „Grupa 93” 2011.gada 31.maija vēstuli Nr.11/125 un tai pievienoto iesniegumu par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu. Ņemot vērā likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.² pantā noteiktos stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības kritērijus un piemērojot citas iepriekš minētās tiesību normas, Vides pārraudzības valsts birojs secināja, ka Viļakas novada teritorijas plānojums 2012.–2024.gadam attiecas uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta trešajā daļā minētajiem plānošanas dokumentiem, kuriem jāveic stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.

Lēmums:

- Piemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Viļakas novada teritorijas plānojumam 2012.–2024.gadam.

Direktora p.i.



I.Kramzaka

4.2.12. VARAM Dabas aizsardzības pārvalde



LATVIJAS REPUBLIKAS
VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDE

Reģ. Nr. 90009099027, Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
tālrunis 67509545, fakss 67509544, e-pasts: daba@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

Siguldā

29.06.2011. Nr. D 3.15/72
Uz 03.06.2011. Nr. 11/126

SIA „Grupa 93”
Kr. Barona ielā 3 – 4, Rīgā
LV-1050

**Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
nepieciešamību Viļakas novada teritorijas
plānojumam turpmākajiem 12 gadiem**

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir saņēmusi Jūsu vēstuli, kurā lūgts sniegt priekšlikumus par iespējamo ietekmi uz vidi un par stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību Viļakas novada teritorijas plānojumam 2012–2018.gadam.

Konstatējām, ka Viļakas novadā atrodas sekojošas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas: dabas liegumi „Zodānu purvs”, „Stompaku purvs”, „Gruzdovas meži”, „Vjadas meži” un „Posolnīca” (robežas noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" 30., 35., 36., 221. un 223. pielikumā.); dabas parks „Vecumu meži” (robežas noteiktas Ministru kabineta 09.03.1999. noteikumu Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem" 1.24.punktā un 26.pielikumā), ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis „Stiglavas atsegumi” (robežas noteiktas Ministru kabineta 17.04.2001. noteikumu Nr.175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem" 19.pielikumā); kā arī aizsargājami koki (dižkoki) un dižakmeņi atbilstoši Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 38.1., 38.2.apakšpunktam un 2.pielikumā noteiktajām koku sugām un izmēriem.

Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” pielikumu dabas liegumi „Zodānu purvs”, „Stompaku purvi”, „Gruzdovas meži”, „Vjadas meži” un „Posolnīca”, kā arī dabas parks „Vecumu meži” ir iekļauti Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā.

Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 8.panta otro daļu un atbilstoši 30.01.2001. MK noteikumiem Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” Viļakas novadā izveidoti 47 mikroliegumi īpaši aizsargājamu sugu un biotopu aizsardzībai.

Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.¹ panta pirmo daļu un 23.² panta 4.punktu Pārvalde savas kompetences ietvaros pauž viedokli, ka ir nepieciešama stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde un vides pārskata sagatavošana Viļakas novada teritorijas plānojumam, lai nodrošinātu ilgtspējīgas attīstības principu iestrādāšanu teritorijas plānojuma risinājumos un pēc iespējas izslēgtu vai mazinātu iespējamās negatīvās ietekmes uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, sugām un biotopiem.

Ar cieņu,

Dabas datu un plānojumu departamenta
direktora vietniece



K.Vilciņa

Kotāns 29191498



LATVIJAS REPUBLIKAS
VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDE

Reģ. Nr. 90009099027, Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
tālrunis 67509545, fakss 67509544, e-pasts: daba@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

Siguldā

08.06.2011. Nr. D 3.15/64
Uz 25.05.2011. Nr.11/101

SIA „Grupa93”
Kr. Barona ielā 3-4, Rīgā, LV-1050

Viļakas novada domei
Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas novadā
LV-4583

**Par nosacījumiem Viļakas novada
teritorijas plānojumam**

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir saņēmusi Jūsu vēstuli, kurā lūgts sniegt nosacījumus un informāciju Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādei. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12.2. un 13.13. apakšpunktiem un Ministru kabineta 02.06.2009. noteikumu Nr.507 „Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15.apakšpunktu Pārvalde sniedz sekojošus nosacījumus un informāciju Viļakas novada teritorijas plānojumam.

Viļakas novadā atrodas sekojošas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (turpmāk – ĪADT):

- 1) **Dabas liegums „Zodānu purvs”** (robežas noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" 1.28.punktā un 30. pielikumā.);
- 2) **Dabas liegums „Stompaku purvi”** (robežas noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" 1.29.punktā un 35. pielikumā, funkcionālo zonu robežas noteiktas Ministru kabineta 10.11.2009. noteikumu Nr.1315 "Dabas lieguma "Stompaku purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 3. un 4.punktā, 1. un 2.pielikumā.);
- 3) **Dabas liegums „Gruzdovas meži”** (robežas noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" 1.30.punktā un 36. pielikumā.);
- 4) **Dabas liegums „Vjadas neži”** (robežas noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" 1.180.punktā un 221. pielikumā.);
- 5) **Dabas liegums „Posolnīca”** (robežas noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" 1.182.punktā un 223. pielikumā.);

- 6) **Dabas parks „Vecumu meži”** (robežas noteiktas Ministru kabineta 09.03.1999. noteikumu Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem" 1.24.punktā un 26.pielikumā, funkcionālo zonu robežas noteiktas Ministru kabineta 22.11.2005. noteikumu Nr.883 "Dabas parka "Vecumu meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 3.punktā, 1. un 2.pielikumā);
- 7) **Dabas pieminekļi:**
- a) ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis „Stiglavas atsegumi” (robežas noteiktas Ministru kabineta 17.04.2001. noteikumu Nr.175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem" 19.pielikumā);
 - b) aizsargājamie koki (dižkoki) atbilstoši Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 38.2.apakšpunktam un 2.pielikumā noteiktajām sugām un izmēriem - teritorija ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tā;
 - c) dižakmeņi atbilstoši Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 38.1.apakšpunktam - laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru, kā arī 10 metru platu josla ap tiem.

Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” pielikumu dabas liegumi „Zodānu purvs”, „Stompaku purvi”, „Gruzdovas meži”, „Vjadas meži” un „Posolnīca”, kā arī dabas parks „vecumu meži” ir iekļauti Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā.

Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 8.panta otro daļu un atbilstoši 30.01.2001. MK noteikumiem Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” Viļakas novadā izveidoti 47 mikroliegumi īpaši aizsargājamu sugu un biotopu aizsardzībai.

Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 21.pantu, veicot teritoriālo plānošanu, jāievēro ĪADT izvietojums, tās aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī dabas aizsardzības plāns. Saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumu Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” 35.punktu teritoriju plānošanā jāievēro mikroliegumu teritoriju izvietojums un to aizsardzības prasības.

Izstrādājot Viļakas novada teritorijas plānojumu, jāievēro:

(1) ĪADT **dabas aizsardzības plānos** ietvertās prasības un rekomendācijas dabas un ainavas vērtību saglabāšanai. Dabas aizsardzības plāni ir izstrādāti dabas parkam „Vecumu meži” (2004.-2015.), dabas liegumiem „Gruzdovas meži” (2003.-2013.), „Posolnīca” (2005.-2015.) un „Stompaku purvi” (2005.-2015.). Ar dabas aizsardzības plāniem iespējams iepazīties interneta vietnē www.daba.gov.lv sadaļā „Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas”.

(2) Sekojošos **likumos un Ministru kabineta noteikumos** ietvertie ĪADT, ML, sugu, biotopu, ainavu un vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslu aizsardzības un izmantošanas noteikumi:

- likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”,
- Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kas nosaka

aizsardzības un izmantošanas prasības visās ĪADT, kurām nav izstrādāti un apstiprināti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi,

- Ministru kabineta 10.11.2009. noteikumi Nr.1315 "Dabas lieguma "Stompaku purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi",
- Ministru kabineta 22.11.2005. noteikumi Nr.883 "Dabas parka "Vecumu meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi",
- likums "Par Eiropas ainavu konvenciju",
- Aizsargjoslu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi,
- Sugu un biotopu aizsardzības likums un citi uz Sugu un biotopu aizsardzības likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi,
- citi spēkā esošie dabas un vides aizsardzību regulējošie normatīvie akti, tajā skaitā Vides aizsardzības likuma 3.pantā definētie vides aizsardzības principi: „piesārņotājs maksā”, piesardzības, novēršanas, izvērtēšanas.


(3) Iesakām pievērst uzmanību sekojošām sadaļām:

- izvērtēt teritorijas bioloģisko daudzveidību un ģeoloģisko mantojumu (reto un aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu atradnes, teritorijā konstatētās bioloģiski augstvērtīgās pļavas (zālāji), ģeoloģiskie objekti un izdalītie dabisko mežu biotopi;
- izvērtēt teritorijas ainavisko daudzveidību veidojošos elementus (alejas, parki un stādījumi, skatu punkti, izteismīgas reljefa formas u.tml.), kā arī izdalīt pašvaldības ainaviski nozīmīgākās teritorijas;
- izvērtēt rekreācijai un tūrismam piemērotu teritoriju un objektu infrastruktūru un turpmākās attīstības virzienus;
- attēlot ar Sosnovska latvāņiem invadētās platības un ņemt vērā tās plānojuma risinājumus;
- attēlot applūstošās teritorijas atbilstoši MK 03.06.2008. noteikumu Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 7. punktam, kā arī ievērot Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkta nosacījumus šo teritoriju izmantošanas plānošanā;
- paredzot jaunu apbūvi šobrīd neapbūvētās teritorijās, rūpīgi izvērtēt, vai apbūve būtiski neietekmēs ĪADT. Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 43.panta ceturto daļu „paredzētajai darbībai vai plānošanas dokumentam (izņemot dabas aizsardzības plānus un tajos paredzētās darbības), kas atsevišķi vai kopā ar citu paredzēto darbību vai plānošanas dokumentu var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), veic ietekmes uz vidi novērtējumu”, turklāt tas jā dara neatkarīgi no tā, vai darbības plānots veikt ĪADT vai ārpus tās.

Ja teritorijas plānojuma izstrādāšanai nepieciešama papildu kartogrāfiska vai citāda veida informācija par ĪADT Vilakas novadā, lūdzam sazināties ar Pārvaldes Dabas datu un plānojumu departamenta vecāko ekspertu Jāni Kotānu, e-pasts: janis.kotans@daba.gov.lv..

Ar cieņu,
Dabas datu un plānojumu departamenta
direktora vietniece

Kotāns 29191489
Vilciņa 26554868



K.Vilciņa

4.2.13. VAS „Latvijas valsts meži”

**LATVIJAS VALSTS MEŽI**

Vienotais reģ. nr. 40003466281
PVN reģ. nr. LV40003466281

AKCIJU SABIEDRĪBA "LATVIJAS VALSTS MEŽI"

Kristapa iela 30, Rīga, LV 1046, Latvija, tālrunis 67602075, fakss 67805430, e-pasts: lvm@lvm.lv

LVM Nekustamie īpašumi
"Mežroze", Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads

10.062011. Nr.4.1-1.2/441/150/11/641
uz 25.05.2011., Nr.11/84

SIA „Grupa93”
Kr.Barona iela 3-4, Rīga,
LV - 1050
Viļakas novads dome,
Abrenes iela 26, Viļaka,
Viļakas novads, LV - 4583

**Par nosacījumiem Viļakas novada
teritorijas plānojuma izstrādei**

Atbilstoši Viļakas novada domes 11.03.2011. lēmumu „Par Viļakas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam izstrādes uzsākšanu”, AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk tekstā – LVM) ir sagatavojusi un nosūta nosacījumus plānojuma izstrādei (sk. pielikums Nr.1 „Nosacījumi”).

Vienlaicīgi lūdzam, izstrādājot pašvaldības teritoriālpilnojumu, regulāri informēt LVM atbildīgo pārstāvi par Teritorijas plānojuma izstrādes gaitu un tā sabiedrisko apspriešanu norises vietu un laiku (Gunārs Vigups, e-pasta adrese: g.vigups@lvm.lv).

Pielikumā:

1. Nosacījumi uz 6 lpp.;
2. Grafiskais pielikums uz 4 lpp.

LVM Nekustamie īpašumi NĪ vadītājs



G.Vigups

Vigups
26133964

LATVIJAS VALSTS MEŽI

AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV10 UNLA 0003 0304 6754 4
AS Swedbank, kods HABALV22, konts LV82 HABA 0001 4070 5213 3

1

Izsniedzējs: AS "Latvijas valsts meži" LVM Nekustamie īpašumi

Izsniegšanas vieta: „Mežroze”, Vērēmu pagasts Rēzeknes novads

Izsniegšanas datums: 10.06.2011.

NOSACĪJUMI

1. Objekta apraksts.

Teritorijas plānojuma objekts ir Viļakas novads.

Teritorijas plānojuma objekts ietver AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošās zemes 25040.3 ha platībā, kas izvietotas Žīguru, Vecumu, Susāju, Medņevas, Kupravas pagastu un Viļakas pilsētas teritorijās.

Mežsaimniecībā izmantojamo teritoriju Viļakas novadā apsaimnieko Ziemeļlatgales mežsaimniecības Balvu un Žīguru meža iecirkņi.

2. Paskaidrojuma raksts. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni.

Lūdzam ietvert teritorijas plānojumā atļauju izmantot teritoriju atbilstoši pašreizējam sadalījumam pa sekojošiem zemes izmantošanas mērķiem un kadastra vienībām:

- **Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas (meža zeme Meža likuma izpratnē, tai skaitā – purvi) - zemes vienībām 25040.3 ha platībā atbilstoši pielikumam Nr.1.1-** Plānojumā paredzēt sekojošus atļautos izmantošanas veidus:
 - Mežsaimnieciskā izmantošana;
 - kultivēto ogu audzēšana (lauksaimnieciskā izmantošana);
 - Meža infrastruktūras objekti;
 - Dabas aizsardzība;
 - Rekreācija, tai skaitā medības, peldvietu ierīkošana;
 - Zivju dīķi;
 - Telšu laukums, atpūtas vieta;
 - Derīgo izrakteņu izpēte un ieguve;
 - Vēja ģeneratori;
 - Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti;
 - Meža zemes transformācija.
- **Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas-** plānojumā paredzēt arī sekojošus atļautos izmantošanas veidus:
 - lauksaimnieciskā izmantošana (tai skaitā kultivēto ogu audzēšana);
 - Mežsaimnieciskā izmantošana;
 - Rekreācija, tai skaitā peldvietu ierīkošana;
 - Zivju dīķis;
 - Meža infrastruktūras objekti;
 - Telšu laukums, atpūtas vieta;
 - Derīgo izrakteņu izpēte un ieguve;
 - Vēja ģeneratori;
 - Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti.

AS „Latvijas valsts meži” plāno lauksaimniecības zemju apmežošanu Viļakas novada Žīguru pagastā esošajās zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 3898 001 0084 un 3898 001 0084, Medņevas pagastā - zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3870 003 0091.

- **Satiksmes infrastruktūras teritorijas-**

- Plānojumā paredzēt sekojošus atļautos izmantošanas veidus:
 - Tiltu izbūve un rekonstrukcija;
 - Mežsaimniecības ceļi;
 - Citi ceļi.
- Viļakas novada teritorijā ir plānota LVM ceļu būvniecība/rekonstrukcija 49.3 km apjomā.

Lūdzu ievietot nosacījumu, ka LVM valsts mežu zemju platībās atļauta esošo meža ceļu, brauktuvju ikdienas, periodiskā uzturēšana un ceļa rekonstrukcija izvērtējot konkrēto apstākļu nepieciešamību, darbus veicot likumā noteiktā kārtībā.

Zemes dzīļu nogabalu, derīgo izrakteņu atradņu teritorijas- kā derīgo izrakteņu ieguves teritorijas noteikt:

Teritorijas esošā izmantošana:

1. Esošās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, kur jau notiek ieguve
2. Žīguru pagastā - smilts-grants un smilts atradne „Posolnīca” kadastra Nr. 3858 003 0162 robežās.
3. Medņevas pagastā - smilts atradne „Pundurkarjers” kadastra Nr. 3870 006 0115 robežās.

Teritorijas plānotā izmantošana:

4. Kā plānotās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas noteikt:
 1. Medņevas pagastā - smilts atradnes „Pundurkarjers” robežās ar iespēju atradni paplašināt uz rietumiem, visa kadastra Nr. 3870 006 0018 robežās.
 2. AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekojamās platībās ir atļauta derīgo izrakteņu ieguve arī gadījumā, ja karjeri nav uzrādīti teritorijas plānojuma grafiskajā sadaļā, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto kārtību un veicot normatīvajos aktos noteiktās darbības, tajā skaitā zemes transformāciju.

Papildus:

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut:

Atļautie izmantošanas veidi:

1. LVM valdījumā/īpašumā esošajās **meža zemēs** - mežsaimnieciskā izmantošana, lauksaimnieciskā izmantošana (tai skaitā kultivēto ogu audzēšana), derīgo izrakteņu ieguve.
2. LVM valdījumā/ īpašumā esošajās **lauksaimniecības zemēs** – lauksaimnieciskā izmantošana, derīgo izrakteņu ieguve.

Kā Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas LVM valdījumā/īpašumā esošajās zemēs noteikt:

- 1) Visas LVĢMC datu bāzē reģistrētās būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa, saldūdens kaļķiežu atradnes
- 2) Visas būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa atradnes, kur normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek akceptēti A un/vai N kategorijas krājumi un kas nav pretrunā ar citiem teritorijas izmantošanas nosacījumiem

Īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas un kultūras pieminekļi –

Teritorijas plānojumā precīzi norādīt nozīmīgu dabas (dižakmeņi, dižkoki u.c.) vai kultūrvēsturisku objektu atrašanās vietu valsts mežu teritorijā un pēc plānojuma izstrādāšanas nodrošināt informāciju par objektiem vektoru datu formātā.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, mikroliegumi un saudzējamās ainaviskās teritorijas

Izstrādājot teritorijas plānojumu jāievēro LR 05.02.1997. likumā „Aizsargjoslu likums”, LR 24.02.2000. likumā „Meža likums”, LR likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, LR 16.03.2000. likumā „Sugu un biotopu aizsardzības likums”, kā arī LR Ministru kabineta noteikumos Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” noteiktās vides aizsardzības prasības;

Visus teritorijā esošos dabas aizsardzības objektus un to robežas jāprecizē Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecībā, kura uztur un kārtro Meža valsts reģistru;

Iestrādāt teritorijas plānojumā pašvaldības intereses valsts mežos noteiktajās rekreācijas teritorijās un izveidotajās atpūtas vietās, tai skaitā:

Atpūtas vieta Žīguri 377.kv. 15. nog.;

Atpūtas vieta Sēnīte 219 Kv. 21. nog. ;

Atpūtas vieta Pie dīķa 373.kv.1.nog.;

Atpūtas vieta Badnova-Vecumi 266.kv, 19.nog.

3. Vispārējās prasības

3.1. Jebkādas darbības plānojuma teritorijā, kas ietekmē LVM apsaimniekojamo teritoriju, mežaudzes vai ainas stāvokli tajā, saskaņojamas ar AS „Latvijas valsts meži”.

4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut:

4.1. Atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās **meža zemēs**

- saskaņā ar 2.punktā minēto;

4.2. Atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās **lauksaimniecības zemēs**

- saskaņā ar 2.punktā minēto;

4.3. Atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās **ūdeņu teritorijās** (papildus tradicionālajiem izmantošanas veidiem):

- derīgo izrakteņu (sapropeļa, saldūdens kaļķiežu) ieguve.

- Ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumos paredzēt derīgo izrakteņu ieguvei, ja ir vai tiek akceptēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā A un/vai N kategorijas krājumi.

4.4. Atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās **derīgo izrakteņu atradņu teritorijās**:

- saskaņā ar 2.punktā minēto;

- Būves, kas nepieciešamas derīgo izrakteņu ieguvei un pārstrādei;

- Citi (esošie) izmantošanas veidi (izņemot pastāvīgu apbūvi), pirms uzsākta derīgo izrakteņu ieguve.

- Iespējamais derīgo izrakteņu atradnes rekultivācijas veids ir – sagatavot izstrādes teritoriju apmežošanai, ūdens krātuves izveidei.

4.5. Atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās **Purvu teritorijās** (papildus tradicionālajiem izmantošanas veidiem):

- *lauksaimnieciskā izmantošana (tai skaitā kultivēto ogu audzēšana);*

- *mežsaimnieciskā izmantošana;*

- *meža infrastruktūras objekti;*

- *derīgo izrakteņu (tai skaitā kūdras, sapropeļa, saldūdens kaļķiežu) izpēte un ieguve.*

5. Pēc teritorijas plānojuma izstrādes un galīgās apstiprināšanas, lūgums iesniegt LVM atbildīgajam pārstāvim (Gunāram Vigupam, e-pasta adrese: g.vigupps@lvm.lv) teritorijas plānojuma dokumentāciju, kas sagatavota .pdf faila formātā.

LVM Nekustamie īpašumi
Nekustamo īpašumu vadītāja

Vigups
26133964


G.Vigups

Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas

Pagasts/pilsēta	Kadastrs	Zemes vienības platība (ha)	Pamatizmantošana
Vilakas pilsēta	38150040073	22.3	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Kupravas pagasts	38600010024	3.9	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Kupravas pagasts	38600010088	2.0	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Kupravas pagasts	38600020024	11.4	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Medņevas pagasts	38700020215	218.6	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Medņevas pagasts	38700020216	80.8	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Medņevas pagasts	38700030091	257.8	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Medņevas pagasts	38700030092	95.6	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Medņevas pagasts	38700030114	171.7	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Medņevas pagasts	38700050118	186.9	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Medņevas pagasts	38700050129	197.6	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Medņevas pagasts	38700050130	102.8	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Medņevas pagasts	38700050131	207.4	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Medņevas pagasts	38700050170	165.1	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Medņevas pagasts	38700050169	35.0	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Medņevas pagasts	38700060018	2018.9	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Medņevas pagasts	38700060115	1.1	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Susāju pagasts	38780010031	296.6	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Susāju pagasts	38780010032	276.3	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Susāju pagasts	38780020075	138.3	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Susāju pagasts	38780020076	291.4	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Susāju pagasts	38780030087	702.3	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Susāju pagasts	38780040095	60.4	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Susāju pagasts	38780060031	457.4	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Susāju pagasts	38780060032	770.1	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Susāju pagasts	38780060036	0.5	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Susāju pagasts	38780070091	682.5	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Susāju pagasts	38780070232	67.2	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Susāju pagasts	38780070234	0.7	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Susāju pagasts	38780080080	110.3	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Susāju pagasts	38780110028	46.4	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Susāju pagasts	38780110030	612.6	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Susāju pagasts	38780110034	360.2	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Susāju pagasts	38780110037	9.3	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Susāju pagasts	38780130035	154.8	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Susāju pagasts	38780130036	189.3	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Susāju pagasts	38780130042	654.5	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Susāju pagasts	38780130047	984.7	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas

Susāju pagasts	38780130048	36.1	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Susāju pagasts	38780140018	988.6	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Susāju pagasts	38780140022	675.3	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Susāju pagasts	38780140038	1.5	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Vecumu pagasts	38920010197	224.6	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Vecumu pagasts	38920010198	193.5	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Vecumu pagasts	38920010199	98.8	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Vecumu pagasts	38920010256	22.2	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Vecumu pagasts	38920020091	207.6	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Vecumu pagasts	38920030055	579.3	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Vecumu pagasts	38920050118	362.4	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Vecumu pagasts	38920050119	293.6	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Vecumu pagasts	38920050120	126.4	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Vecumu pagasts	38920050121	61.6	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Vecumu pagasts	38920050122	295.5	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Vecumu pagasts	38920060034	182.2	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Vecumu pagasts	38920060036	40.8	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Vecumu pagasts	38920060037	63.9	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Vecumu pagasts	38920060065	4.3	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Vecumu pagasts	38920070118	232.1	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Vecumu pagasts	38920070199	28.4	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Vecumu pagasts	38920080027	671.7	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Vecumu pagasts	38920080028	423.8	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Vecumu pagasts	38920080029	194.2	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Vecumu pagasts	38920080030	81.6	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980010060	206.3	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980010061	421.2	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980010062	1014.6	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980010063	158.8	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980010064	184.3	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980010084	7.1	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980010099	11.4	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980010150	67.4	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980020001	544.7	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980020002	849.4	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980030160	263.1	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980030161	1005.7	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980030162	1116.9	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980030163	464.5	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980030164	61.0	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980030165	136.8	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980030210	4.6	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980030211	6.1	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980030222	10.3	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980030223	26.4	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas

Žīguru pagasts	38980040080	118.3	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980040081	265.9	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980040082	7.8	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980040083	32.5	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980040105	2.8	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980040127	136.7	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980050128	165.4	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980010232	1.7	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980050010	579.8	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Žīguru pagasts	38980050016	434.1	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas




















4.2.14. AS „Latvijas gāze”



GĀZAPGĀDES ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009
tālrs. 67 041 654, fakss 67 041 640
Kontaktu centrs: tālr. 155

e-pasts: gazapgades.departaments@lg.lv, www.lg.lv

Rīgā

14.06.2011. Nr. 22.4-1/1547

Uz 25.05.2011. Nr. 11/89

SIA "Grupa93"
Kr. Barona iela 3-4
Rīga, LV-1050

Par Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādes nosacījumiem

Atbildot uz Jūsu 25.05.2011. vēstuli 11/89 par Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādes nosacījumiem, akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" (turpmāk – Sabiedrība) Gazapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļa informē, ka Viļakas novada teritorijai gāzes apgāde teorētiski iespējama no augstā spiediena gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 MPa (pārvades gāzesvadi) Izbroska – Inčukalna pazemes gāzes krātuve (IPGK) DN 700 mm, Pleskava – IPGK DN 700 mm.

Izstrādājot Viļakas novada teritorijas plānojumu, lūdzam:

1. izvērtēt nepieciešamību Viļakas novada gāzes apgādes plānojuma izstrādei un perspektīvo gāzesvadu atspoguļošanu teritorijas plānojuma inženierkomunikāciju sadaļā;
2. vai noteikt perspektīvās gāzes apgādes plānojuma izstrādi turpmākajā plānošanā.

Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un individuālajiem patērētājiem Viļakas novadā, veicot autoceļu un ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceļus un ielas, kā arī esošo valsts autoceļu un pašvaldību autoceļu nodalījumu joslās un esošo ielu sarkanajās līnijās, paredzēt iespējamā augstā vai vidējā spiediena sadales gāzesvadu novietni projektējamo un rekonstruējamo ceļu nodalījuma joslās, ielu sarkanajās līnijās, atbilstoši 2004.gada 28.decembra MK noteikumiem Nr.1069 un spēkā esošajam Aizsargjoslu likumam.

Izstrādāto Viļakas novada teritorijas plānojumu iesniegt Sabiedrības Perspektīvās attīstības daļā atzinuma saņemšanai.

Komerpcilnvarnieks
Gāzapgādes attīstības departamenta
Perspektīvās attīstības daļas vadītājs

M. Krastiņš

Gedroviča
67041787,
6 7369265

4.2.15. SIA „Lattelecom”

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv



Rīgā

31.05.2011.
Nr. 9396-1

Cien. S. Lesiņas k-dzei
SIA „Grupa 93” konsultantei
Kr. Barona iela 3-4,
Rīga, LV-1050

Viļakas novada domei
Abrenes ielā 26, Viļakā,
Viļakas novads, LV-4583

Par nosacījumiem Viļakas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādei

Atbildot uz Jūsu 25.05.2011. vēstuli Nr.11/85 informējam, ka izstrādājot novada teritorijas plānojumu un veicot būvniecības darbus, jāievēro šādi vispārīgi nosacījumi:

- visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī ievērojot LR „Aizsargjoslu likuma” 14.panta (Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem), 35.panta (Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās) un 43.panta (Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem) noteiktās prasības;
- teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko sakaru tīklu un objektu aizsargjoslām;
- privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA *Lattelecom* vai jebkuram citam publiskajam elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem „Noteikumiem par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam” (SPRK 18.05.2005. Padomes sēdes lēmums Nr.111, protokols Nr. 24(233) p.9), kuros norādīta privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanas kārtība;
- ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par elektronisko sakaru tīkla robežu”, tad iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai teritorijas saimniekam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu;
- lielos uzņēmumos būtu jānodrošina atsevišķa telpa telekomunikāciju iekārtām, atsevišķā gadījumā arī līniju ievadiem;
- privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajiem «Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība» (MK noteikumi Nr.166) un „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 “Elektronisko sakaru tīkli” (MK noteikumi Nr.257);
- lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojumu nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA *Lattelecom* par novada attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību;
- katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA *Lattelecom* par nākamajā gadā plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju.

Novada teritoriju un detālplānojuma izstrādes jautājumos, kā arī par elektronisko sakaru tīklu aizsargjoslām un elektronisko sakaru infrastruktūras objektu informatīvajiem materiāliem, lūdzu, kontaktēties ar SIA *Citrus Solutions* Austrumlatvijas tīklu uzturēšanas nodaļas vadošo līniju inženieri **Ilmāru Krūmiņu**, tālr. 64471567, mob. 26434116.

Izstrādātā plānojuma sastāvdaļu iesniegšanas formas, formāti:

- 1) teksta daļai – plānojuma sējumi un/vai elektroniskā veidā uz elektronisko datu nesējiem (CD-R):
- 2) grafiskai daļai – elektroniskā veidā uz elektronisko datu nesējiem (CD-R) sekojošos formātos:
 - *.pdf (*.jpg) formātā
 - *.shp (ArcGIS) formātā, pievienojot:
 - 1) *.mxd dokumentu, kurā apvienoti visi datu slāņi;
 - 2) datu slāņu simbolizācijas stilus un fontus.
 - *.dgn (MicroStation) formātā, pievienojot:
 - 1) plānojumā pielietoto fontus (fontu failus);
 - 2) plānojumā pielietotos līniju stilus (līniju stilu failus);
 - 3) karšu slāņu specifikāciju ar paskaidrojumiem.

Lai saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 1148 («Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi») Jūs saņemtu atzinumu no SIA *Lattelecom* par izstrādāto teritoriālo plānojumu, materiālus, lūdzu, iesniegt SIA *Lattelecom* Komercedienesta Optikas tehnoloģiju biznesa daļas direktora p.i. **Uģim Saukumam** Rīgā, Dzirnau ielā 105, LV-1011.

Ja tiek vai tiks plānota Viļakas novada teritoriju infrastruktūras attīstība, ņemot vērā elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību un nepieciešamību, SIA *Lattelecom* ir vienmēr gatavs piedāvāt savu līdzdalību šo projektu realizācijas apspriešanā un izvērtēšanā. Par teritorijas attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību, lūdzam Jūs sazināties ar SIA *Lattelecom* Optikas tehnoloģiju biznesa daļas Līniju risinājumu attīstības nodaļas vadītāju **Jāni Zemnieku**, tālr. 67055647, e-pasts: janis.zemnieks@lattelecom.lv. Tāpat, kā vienu no iespējamiem risinājumiem, lai īstenotu infrastruktūras attīstības pasākumus, iesakām izvērtēt iespējas piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu.

Ar cieņu,

SIA *Lattelecom*
Optikas tehnoloģiju biznesa daļas direktora p.i.



Uģis Saukums

Sagatavoja:
A. Bebris
Tālr. 67280018

4.2.16. SIA „Latvijas mobilais telefons”



"Latvijas Mobilais Telefons" SIA, reģistrācijas Nr. 50003050931
Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039, Latvija, tālrunis 67773200, fakss 67535353



Rīgā,

2011.gada 26.jūnijā, Nr. 763/LN

Uz 25.05.2011. vēstuli Nr.11/86

„Grupa 93” SIA

Kr.Barona iela 3-4,

Rīga,

LV-1050

Par Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādi

Sakarā ar Jūsu 25.05.2011. vēstulē Nr.11/86 sniegto informāciju par Viļakas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu, informējam, ka Viļakas novada teritorijā atrodas “Latvijas Mobilais Telefons” SIA piederoši nekustamie īpašumi:

- zemes gabals „Sakarnieki”, kadastra Nr.3882 002 0462, adrese – „Sakarnieki”, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, un uz tā esoša LMT bāzes stacija, kura sastāv no būvēm- torņa un aparātūras konteinera;
- zemes gabals „LMT Sakari”, kadastra Nr.3892 008 0090, adrese – „LMT Sakari”, Vecumu pagasts, Viļakas novads, un uz tā esošas būves- radiotornis un aparātūras konteiners;
- zemes gabals “Sakarnieki”, kadastra Nr.3898 003 0150, adrese – “Sakarnieki”, Žīguru pagasts, Viļakas novads, un uz tā esošas būves- radiotornis un aparātūras konteiners.

Zemes gabalos izvietotajām būvēm, saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir nosakāmas ekspluatācijas aizsargjoslas gar telekomunikāciju tīklu līnijām.

Izstrādājot Viļakas novada teritorijas plānojumu, lūdzam paredzēt iespēju Viļakas novada teritorijā uzstādīt un ekspluatēt publiskā mobilo elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas, publiskā mobilo elektronisko sakaru iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas iespēju robežās paredzot esošu komunikāciju- elektroapgādes tīklu, un piebraucamo autoceļu tuvumā.

Ņemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to objektu, t.sk. telekomunikāciju līniju, torņu un antenu mastu, tehniskos rādītājus, ierosinām Viļakas novada teritorijas plānojumā noteikt, ka apbūves teritorijās, kur atļautā izmantošana ir inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti, kuros ietilpst arī telekomunikāciju līnijas, torņi un antenu masti, jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība ir līdz 600 m² vai, ka ierobežojumi- jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība un apbūves raksturīgais rādītājs (būvju maksimālais augstums m), nav attiecināmi uz inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem.

Ar cieņu –

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA
Administratīvā dienesta direktors

J.Briedis

V.Belogradova,
67773611

4.2.17. SIA „BITE Latvija”



SIA „Grupa 93”,
Kr.Barona iela 3-4,
Rīga, LV-1050

Nr. LV 4000-26
01.06.2011
Uz
Nr. 11/87
25.05.2011

Par Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādi

SIA „BITE Latvija” būtu nepieciešami sekojoši nosacījumi par teritorijas plānoto izmantošanu:

- 1) Uz mobilo sakaru būvēm nav attiecināmi augstumu ierobežojumi plānotajā izmantošanas teritorijā, cik tālu tie nav ierobežoti no LR normatīvo aktu puses.
- 2) Sakaru būves atļaut izvietot visa veida apbūves teritorijās.
- 3) Atļaut izbūvēt sakaru būvju apgādes infrastruktūru visa veida apbūves teritorijās.

SIA „BITE Latvija”
Uzstādīšanas vietu iegādes menedžeris

+37125850330
janis.putans@bite.lv



Jānis Putāns

SIA „BITE Latvija” Uriekstes iela 2a, LV-1005, Rīga, Latvija Tālrunis: +371 258 50600 Fakss: +371 258 50610 info@bite.lv www.bite.lv
Reģ. nr. 40003742426 PVN maksātāja reģ. Nr. LV40003742426
Konta nr.: (IBAN): LV21HABA0551009849601 Banka: AS „Hansabanka”, SWIFT: HABALV22
Reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā (Pērses iela 2, Rīga, LV-1011, Latvija)

4.2.18. SIA „Tele 2”

TELE2

SIA Tele2
Mūkusalas 41 b
LV 1004, Rīga
Latvija
www.tele2.lv

+ 371 67060069 tel.
+ 371 67060176 fakss
Vienotais reģ.nr 40003272854
LVL konts LV62NDEA00000 8002 4145
EUR konts LV62NDEA00000 8018 4098

SIA Grupa 93

Kr.Barona iela 3 – 4, Rīga, LV-1050
F: 67217045

Viļakas novada dome

Abrenes iela 26, Viļaka
Viļakas novads, LV-4583

15.06.2011
Nr.TD 2011/0115

Atbildot uz SIA Grupa93 25.05.2011 vēstuli Nr.11/88 par nosacījumu un informācijas sniegšanu Viļakas novada teritorijas plānojumam, informējam, ka Tele2 neizvirza īpašus nosacījumus.

SIA Tele2 Viļakas novadā ir uzstādījusi bāzes stacijas sekojošās vietās:

1. Žīguru pagasts, "Dumbrāji",
2. Šķilbēnu pagasts, Porskova, "Silpurenes",
3. Susāju pagasts, "Tele2".

Tuvākajā laikā Viļakas novadā nav plānota jaunu bāzes staciju uzstādīšana.

Ar cieņu,

Māris Drevinskis
Ieviešanas daļas vadītājs

Sanita Konone, 29565673

4.2.19. Susāju pagasta pārvalde



LATVIJAS REPUBLIKA
VIĻAKAS NOVADS
SUSĀJU PAGASTA PĀRVALDE

TAUTAS iela 6, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583. Tālrunis, fakss 64507184, reģ Nr. 90009135703
e- pasts: susaji@vilaka.lv

06.06.2011.

Nr. 21/1-6

SIA Grupa 93
Kr.Barona 3-4
Rīga LV 1050

Par nosacījumiem teritorijas plānojuma izstrādei.

Susāju pagasta pārvalde pamatojoties uz Viļakas novada domes 11.03.2011. sēdes protokola izrakstu Nr.6 „Par Viļakas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādes uzsākšanu” un Susāju pagasta teritorijas plānojumu 2008.-2020. informē, ka Viļakas novada teritorijas plānojumā 2012. – 2024. gadam atbilstoši plānojuma izstrādes mērķiem un galvenajiem uzdevumiem Susāju pagasta teritorijā balstīties uz Susāju pagasta teritorijas plānojumā 2008.-2020. gadam izvirzītajiem teritorijas izmantošanas un attīstības mērķiem un virzieniem.

Susāju pagasta pārvaldes vadītāja



Brice 64507184

V.Brice

4.2.20. Vecumu pagasta pārvalde



**LATVIJAS REPUBLIKAS
VIĻAKAS NOVADA
VECUMU PAGASTA PĀRVALDE**

Reģistrācijas Nr.90009135347, „Ābeļziedi”, c.Borisova, Vecumu pagasts, Viļakas novads,
LV-4585, Tālr. 64546299, fakss 64546307, e- pasts vecumi@balvi.gov.lv, AS GE Money Bank,
norēķinu konts LV 32 BATR 0051202757700, kods BATRLV 2X

Viļakas novada Vecumu pagasta pārvaldē

09.06.2011. Nr.01- 4/ Nr.26
Uz 25.05.2011. Nr.11/96

SIA „Grupa 93”,
Kr.Barona 3-4, Rīga,
LV-1050

Viļakas novada domei
Abrenes iela 26, Viļaka,
Viļakas novads, LV-4583

Vecumu pagasta pārvaldei nav iebildumu un nosacījumu Viļakas novada
teritoriālā plānojuma izstrādei.

Pārvaldes vadītājs:



A.Logins

4.2.21. Alūksnes novada dome



LATVIJAS REPUBLIKA
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNE, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, dome@aluksne.lv
AS SEB banka ALŪKSNES FILIĀLE, KODS UNLALV2X
BUDŽETA KONTS Nr. LV58 UNLA 0025004130335

Alūksnē

01.06.2011. Nr. ANP/1-40/11/1302
Uz 25.05.2011. Nr. 11/100

SIA „GRUPA 93”
Krišjāņa Barona ielā 3-4, Rīgā, LV 1050

Kopija:
Viļakas novada domei
Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas novadā,
LV 4583

**Par nosacījumiem Viļakas novada
teritorijas plānojuma izstrādei**

Alūksnes novada pašvaldība informē, ka Alūksnes novadā ir spēkā novada teritorijas plānojums, kas apstiprināts ar 2009.gada 19.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas plānojumu”. Saistošie noteikumi apvieno 15 pagastu un Alūksnes pilsētas teritoriju plānojumus.

Informējam, ka Alūksnes novadā nav objektu, kuru aizsargjoslas skar Viļakas novadu, izņemot virszemes ūdeņus un līnijbūves.

Kopīgās interešu teritorijas ar Viļakas novadu ir valsts autoceļa V 455 Viļaka – Žīguri - Liepna uzlabošana.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Prižavoite
26668502
arita@aluksne.lv

Dz.ADLERS

4.2.22. Valsts robežsardze galvenā pārvalde



VALSTS ROBEŽSARDZE GALVENĀ PĀRVALDE

Rūdolfas iela 5, Rīga, LV-1012, tālrunis 67075650, fakss 6075600, 67075637, e- pasts: kanceleja@rs.gov.lv

Rīgā

22.07.2011.

Nr. 23/1-4/2343

Uz 16.06.2011.

Nr. 11/128

✓ SIA „Grupa 93”

Krišjāņa Barona ielā 3–4, Rīgā, LV–1050

Viļakas novada domei

Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas novadā, LV–4583

Par informācijas sniegšanu

Saskaņā ar pieprasīto informējam, ka Viļakas novada teritorijā atrodas šādi Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes pārvaldīšanā esošie nekustamā īpašuma objekti:

Nr. p.k.	Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta	Nekustamā īpašuma kadastra numurs	Piezīmes
1	2	3	4
1.	Nedzīvojamā māja. Skolas iela 6, Viļaka, Viļakas novads.	3815 003 0111	Īpašums netiek izmantots.
2.	Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes administratīvais ēku un būvju komplekss. Garnizona ielā 19, Viļaka, Viļakas novads.	3815 003 0026	
3.	Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes noliktava. Garnizona iela 4, Viļaka, Viļakas novads.	3815 003 0028	Īpašums netiek izmantots.
4.	Zemes gabals. Garnizona iela 10, Viļaka, Viļakas novads.	3815 003 0146	
5.	Novērošanas tornis. „Tālavieši”, Tālavieši, Vecumu pagasts, Viļakas novads.	3892 001 0223	
6.	Novērošanas tornis. „Lugi”, Lugi, Vecumu pagasts, Viļakas novads.	3892 006 0054	
7.	„Lavošnieku nodaļa”, Lavošnieku nodaļa, Vecumu pagasts, Viļakas novads.	3892 001 0269	

8.	„Šķilbēnu nodaļa”, Šķilbēnu nodaļa, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads.	3882 002 0210	
9.	Helikopteru nosēšanās laukums. „Šķilbēnu nodaļa”, Šķilbēnu nodaļa, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads.	3882 002 0500 001	
10.	Novērošanas tornis. „Bahareva”, Bahareva, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads.	3882 003 0178	
11.	Sakaru tornis. „Tornis”, Tornis, Susāju pagasts, Viļakas novads.	3878 008 0198	

Vienlaicīgi informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumiem Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas valsts robežas joslas norādzīmju, zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to izstrādāšanas kārtību” notiek Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas robežjoslas ierīkošana, ko plānots pabeigt līdz 2014. gadam.

Valsts robežsardzes
Galvenās pārvaldes priekšnieks



I. Zālītis

Semjonovs 67075755; e-pasts: vitalijs.semjonovs@rs.gov.lv
VRS GP NP Materiāltehniskās nodaļas vecākais speciālists

4.2.23. Valsts zemes dienests

Valsts zemes dienesta nosacījumi vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vai to grozījumu izstrādei

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumiem Nr. 1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" (12., 13., 16., 20., 21., 27., 28., 31., 48. punktu un 37.2., 48.2. apakšpunktu), Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumiem Nr. 1002 "Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība" (6. un 7. punktu) un Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” Valsts zemes dienests (turpmāk – dienests) nosaka sekojošus nosacījumus vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vai to grozījumu (turpmāk – teritorijas plānojums) izstrādei.

1. Teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 TM ar mēroga noteiktību M 1:10000. Apdzīvotas vietas teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādā ar mēroga M 1:2000 vai M 1:5000 noteiktību, ja ir pieejama atbilstoša mēroga kartogrāfiskā pamatne.

2. Izstrādāto teritorijas plānojumu atzinuma saņemšanai iesniedz elektroniskā formā (grafiskos materiālus - digitāli vektordatu (vēlams *.dgn (MicroStation) formā) attiecīgajā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā. Teritorijas plānojuma grafiskai daļai elektroniskajā datu nesējā pievieno aizsargjoslu sadaļā izmantotos apzīmējumus ar paskaidrojumiem.

3. Teritorijas plānojuma izstrādāšanā izmanto aktuālus dienesta teritoriālās struktūrvienības izsniegtus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskos datus.

4. Teritorijas plānojumā nosaka un grafiskajā materiālā attēlo visas esošo objektu aizsargjoslas, t.sk., objektu, kuri izvietoti ārpus plānojuma teritorijas, aizsargjoslas, kas atrodas plānojuma teritorijas robežās.

5. Aizsargjoslu robežas grafiski attēlo kā daudzstūrus, kas saistīti ar aizsargjoslas kodu, kas ir atbilstošs Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācijas apakšgrupai, ja tādas nav – grupai, un aizsargjoslu robežas daudzstūri sasaistīti ar objekta, kam noteikta aizsargjosla, pilnu nosaukumu un adresi, ja tāda ir.

5.1. Ja plānojuma grafiskā daļa tiek gatavota *MicroStation* vidē vai *AutoCad* vidē, tad plānojuma aizsargjoslas nepieciešams attēlot tā, lai katrs plānojumā attēlotais aizsargjoslu veids būtu izvietots *unikālajā līmenī*.

5.2. Ja plānojuma grafiskā daļa tiek gatavota *ArcView* vidē, tad plānojuma aizsargjoslas nepieciešams attēlot tā, lai katram plānojumā attēlotajam aizsargjoslu veidam būtu piešķirts *unikālais kods*. Aizsargjoslu kods ir atbilstošs nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma kodam.

6. Teritorijas plānojuma grafiskajā materiālā attēlo ciemu robežas.

7. Apstiprinātā teritorijas plānojuma eksemplāru, kurā ietverti grafiskie materiāli, pašvaldība atbilstošajā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz divu nedēļu laikā pēc teritorijas plānojuma spēkā stāšanās uz elektroniskā datu nesēja un kā iesietu dokumentu, pievienojot: pašvaldības lēmuma par teritorijas plānojuma apstiprināšanu kopiju, informāciju par pašvaldības lēmuma publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", informāciju par teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādātāju un aizsargjoslu grafisko datu sagatavošanas mēroga noteiktību.

Valsts zemes dienesta nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei uz 01.01.2010.

4.2.24. Valsts nekustamie īpašumi



17. 08. 2011 Nr. 41/10591

Uz 16.06.2011. Nr. 11/129

SIA „Grupa 93” ✓
K.Barona ielā 3-4
Rīgā, LV-1050

Viļakas novada domei
Abrenes ielā 26
Viļakā, Viļakas novadā, LV-4583

Par informāciju Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādei

Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – Sabiedrība) ir saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Grupa 93” 2011.gada 16.jūnija vēstuli Nr.11/129, kurā lūgts sniegt informāciju par LR Valsts Robežsardzes u.c. valsts institūciju pārziņā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, interesēm un plānoto darbību turpmākajos 12 gados un ilgtermiņā Viļakas novada teritorijā, lai precizētu Viļakas novada teritorijas izmantošanas iespējas un risinājumus valsts pierobežas situācijas kontekstā.

Informējam, ka Sabiedrības pārvaldīšanā šobrīd ir viens zemesgrāmatā Finanšu ministrijas personā reģistrēts valsts nekustamais īpašums Viļakas novadā, Vecumu pagastā, „Vientuļu robežkontroles punkts” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3892 008 0035), kas sastāv no divām zemes vienībām (zemes vienību kadastra apzīmējumi 3892 008 0035; 3892 008 0034) ar kopējo platību 8022 m² un sešām ēkām (būvēm). Minētais nekustamais īpašums nodots lietošanā Valsts ieņēmumu dienestam.

Saskaņā ar Valsts sekretāru 2011.gada 28.jūlija sanāksmē izsludināto (prot.Nr.29 5.§ (VSS-797)) Finanšu ministrijas sagatavoto informatīvā ziņojuma projektu „Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas robežšķērsošanas vietu attīstību” un tam pievienotā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta „Par informatīvo ziņojumu ”Informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežšķērsošanas vietu attīstību”” 5.1. un 5.2.punktu, plānots zemesgabala Viļakas novadā, Vecumu pagastā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3892 008 0032) daļu un zemesgabalu Viļakas novadā, Vecumu pagastā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3892 008 0021), izslēdzot to no rezerves zemes fonda, nodot Finanšu ministrijas valdījumā un Sabiedrības pārvaldīšanā Vientuļu robežkontroles punkta modernizācijas plāna īstenošanai.

Vienlaicīgi informējam, ka Sabiedrība pārvalda Finanšu ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus un tās rīcībā nav informācija par citu valsts institūciju valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

Valdes locekļu vārdā:

Valdes priekšsēdētājs

Valdes loceklis

Egļe 67024627

J.Komisars

I.Odiņa-Laizāne

VNIInf_150811_Par informāciju Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādei

Juridiskā adrese: Valņu iela 28, Rīga, LV-1980 Tālrunis: 67227344, fakss: 67242818 e-pasts: vni@vni.lv www.vni.lv LUR Nr. 000329475, NMRN LV 40003294758

Bankas rekviziti: A/S «SEB banka» Kods UNLALV2X Konta Nr. LV22UNLA0002200609436

4.3. Institūciju atzini